GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO 2

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES ESTANDAR

NOMBRE DEL LLAMADO:	ADECUACION DE LA PLATAFORMA DEL AISP		N° P.A.C.:
MODALIDAD:	LICITACION PUBLICA NACIONAL		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
Rubro Presupuestario:			

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
ADECUACION DE LA PLATAFORMA DEL AISP						
RUBRO 241						₲ 73.359.811
4.1		Reposición de Señalización horizontal deteriorada.	m2	833	88.067	73.359.811
RUBRO 242						₲ 1.224.799.942
1.1		Demolición de pavimento de hormigon (fck=310Kg/cm2), de 5,00x5,00x0,30m, en distintos sectores del area de la Plataforma del AISP.	M2	1.400	418.090	585.326.000
1.2		Demolición de losa existente3,30x3,30x0,30m (fck=310Kg/cm2)	M2	1.450	418.090	606.230.500
5.1		Limpieza Final de Obra	GL	1	33.243.442	33.243.442
RUBRO 521						₲ 2.999.968.145
2.1		Conformacion de base de asiento	m3	2.850	9.218	26.271.300
2.2		Relleno Granular con material petreo	m3	280	121.500	34.020.000
2.3		base con drenaje	m3	290	182.667	52.973.430
2.4		Hormigon de limpieza	m3	285	938.000	267.330.000
3.1		Reposición de losas de hormigón fck=310Kg/cm2, previo mejoramiento de base 5,00x5,00x0,30m, incluye acero para juntas.	m3	420	2.990.833	1.256.149.860
3.2		Reposición de losas de hormigón fck=310Kg/cm2, previo mejoramiento de base 3,30x3,30x0,30m, incluye acero para juntas.	m3	435	2.990.833	1.301.012.355
3.3		Aserrado, relleno y Sellado de Juntas de dilatación.	ml	1.600	38.882	62.211.200
					TOTAL	₲ 4.298.127.898

MONTO EJERCICIO 2023: Gs. 4.298.127.898

RUBRO 241: Gs. 73.359.811

RUBRO 242: Gs. 1.224.799.942

RUBRO 521: Gs. 2.999.968.145

Arq. Norma Ida Soler C.
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
SDI-DINAC