COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
OBRA : PROYECTO PUENTE SOBRE ARROYO						
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI						
Centro						
	RUBRO		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1.	**Trabajos preliminares.**					
	1.1	Cartel de obra.	gl.	1,00	0	0
	1.1	Replanteo de obras	m2	50,00	0	0
2.	**Demoliciones**					
	2.1	De puente existente	m2	20,00	0	0
3.	**Movimiento de suelo**					
	3.1	Excavacion de suelo	m3	40,00	0	0
	3.2	Relleno y compactacion	m3	30,00	0	0
4.	**Fundaciones**					
	4.1	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,96	0	0
5.	**Muro**					
	5.1	De piedra bruta colocada	m3	32,40	0	0
6.	**Estructura de Hº Aº**					
	6.1	Cama de Hormigon de h= 0.15cm.	m3	5,60	0	0
	6.2	Pilares,Vigas y losa de Hº.Aº.	m3	18,00	0	0
7.	**Baranda**					
	7.1	Metalica	ml.	10,00	0	0
8.	**Talud**					
	8.1	De pasto	m2	40,00	0	0
9.	**Limpieza**					
	9.1	Final de obra.	gl.	1,00	0	0
TOTAL GENERA - IVA INCLUIDO						

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
OBRA : PROYECTO PUENTE SOBRE ARROYO						
MUNICIPALIDAD DE SAPUCAI						
Paso Ita						
	RUBRO		UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
1.	**Trabajos preliminares.**					
	1.1	Cartel de obra.	gl.	1,00	0	0
	1.1	Replanteo de obras	m2	50,00	0	0
2.	**Demoliciones**					
	2.1	De puente existente	m2	20,00	0	0
3.	**Movimiento de suelo**					
	3.1	Excavacion de suelo	m3	80,00	0	0
	3.2	Relleno y compactacion	m3	30,00	0	0
4.	**Fundaciones**					
	4.1	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,96	0	0
5.	**Muro**					
	5.1	De piedra bruta colocada	m3	32,40	0	0
6.	**Estructura de Hº Aº**					
	6.1	Cama de Hormigon de h= 0.15cm. En el lecho	m3	5,60	0	0
	6.2	Vigas y losa de Hº.Aº.	m3	18,00	0	0
7.	**Baranda**					
	7.1	Metalica	ml.	10,00	0	0
8.	**Talud**					
	8.1	De pasto	m2	40,00	0	0

9.	**Limpieza**					
	9.1	Final de obra.	gl.	1,00	0	0
TOTAL GENERA - IVA INCLUIDO						

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
OBRA : Limpieza del canal de arroyo						
1.	**Limpieza**		**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**SUBTOTAL**
	1.1	De arbusto con desmalezadora	ml.	1500,00	0	0
	1.2	Retiro de quema de maleza	ml.	1500,00	0	0
2.	**Destronque y Talado**					
	2.1	De arboles caido	ud.	100,00	0	0
3.	**Enzanche de cauce.**					
	3.1	Con retroescabadora.	ml	450,00	0	0
TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO						