ADENDA N° 2

CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/2014 (SBE) SERVICIO DE PROVISION, COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DEL EDIFICIO CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE – SENATUR.-

(EXPEDIENTE N° 335.589- ID N° 283.360)

Asunción, 02 de Diciembre de 2014.

Señores
OFERENTES
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaria Nacional de Turismo, de conformidad a lo establecido en el (art. 22, Ley 2051/03) procede a efectuar las enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones. Queda redactada de la siguiente manera:

SECCION III
REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem*	Descripción del Bien*		
1	"SERVICIO DE PROVISION, COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DEL EDIFICIO CENTRAL Y LA OFICINA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE – SENATUR"		
	OFICINA CENTRAL	Precio Unitario (IVA) incluido	Precio total (IVA) incluido
	3 GRABADORES DIGITAL DVR DE 16 CAMARAS		
	3 DISCOS DURO DE 2TB		
	21 CÁMARAS TIPO BULLER DE 700 TVL CON LED INFRA ROJA, VISION NOCTURNA HASTA 30,00MTS MÍNIMO DE ALCANCE		
	21 CÁMARAS TIPO DOMO DE 700 TVL INFRARROJO DE 30 METROS DE ALCANCE		
	42 FUENTES DE 12 VOLS. 2 AMPER		
	84 CONVERSORES VIDEO BALUN (PARES)		
	1 UPS DE 1500 KVA		

	3 TV LED DE 32 PULGADAS CON SOPORTE MÓVIL DE PARED		
	1 RACK DE PIE DE 42 U		
	1 PDU RACKEABLE		
	BANDEJAS LIVIANAS		
	5 ORGANIZADORES DE CABLE		
	3 DESCARGADORES ATMOSFÉRICOS DE 40 AMPERES		
	14 ROLLOS DE CABLE UTP CAT 5E		
	50 UNIDADES CAJAS PROTECTORAS 30X25.		
	400 METROS DE CABLE TIPO TALLER DE 2X4		
	50 TIRAS DE CANALETA 40X60		
	50 TIRAS DE CANALETA 30X40		
	40 TIRAS DE CANALETA 27X30		
	25 TIRAS DE CANALETA 18X21		
	1.000 TORNILLOS CON TARUGO DE 8MM FISHER.		
	500 TORNILLOS CON TARUGO DE 6MM FISHER		
	1 MANO DE OBRA , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA		

	OFICINA REGIONAL- CIUDAD DEL ESTE, SENATUR		
	2 GRABADORES DIGITAL DVR DE 16 CAMARAS		
	2 DISCOS DURO DE 2TB		
	12 CÁMARAS TIPO BULLER DE 700 TVL CON LED INFRA ROJA, VISION NOCTURNA HASTA 30,00MTS MÍNIMO DE ALCANCE		
	12 CÁMARAS TIPO DOMO DE 700 TVL INFRARROJO DE 30 METROS DE ALCANCE		
	24 FUENTES DE 12 VOLS. 2 AMPER		
	48 CONVERSORES VIDEO BALUN (PARES)		
	1 UPS DE 1500 KVA		
	2 TV DE LED DE 32 PULGADAS CON SOPORTE MÓVIL DE PARED		
	1 RACK DE PIE DE 42 U		

	1 PDU RACKEABLE		
	2 BANDEJAS LIVIANAS		
	3 ORGANIZADORES DE CABLE		
	2 DESCARGADORES ATMOSFÉRICOS DE 40 AMPERES		
	5 ROLLOS DE CABLE UTP CAT 5E		
	30 UNIDADES CAJAS PROTECTORAS 30X25.		
	120 METROS DE CABLE TIPO TALLER DE 2X4		
	50 TIRAS DE CANALETA 40X60		
	50 TIRAS DE CANALETA 30X40		
	40 TIRAS DE CANALETA 27X30		
	25 TIRAS DE CANALETA 18X21		
	400 TORNILLOS CON TARUGO DE 8MM FISHER.		
	500 TORNILLOS CON TARUGO DE 6MM FISHER		
	1 MANO DE OBRA , INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA		

Observación: A fin de garantizar la calidad del servicio de la instalación de los equipos de CCTV, la Convocante tendrá en cuenta técnicos certificados en las marcas de las cámaras y DVR, a fin de brindar una capacitación y adiestramiento optimo a los personales de la institución. Así mismo que la no presentación de certificados ISO del oferente y de los productos ofertados no será motivo de descalificación para permitir así la mayor participación de los mismos.

Así mismo recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte de las Especificaciones Técnicas del llamado y por consiguiente, serán de observación y aplicación por parte de los oferentes.

Atentamente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCIÓN

C.P. RICHAR JAVIER LEAL
JEFE DE LA U.O.C.