**Planilla de Cómputo Métrico**

**Escuela de Danza  Capitán Meza Puerto**

**Profesional :**

| Nº | RUBRO | Unidad | Cantidad | P. Costo | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replanteo de obra | m2 | 96,40 | | 0 |
| 2 | Excavación para cimiento | m3 | 13,00 | | 0 |
| 3 | Estructura de Hormigón Armado | m3 | 5,30 | | 0 |
| 4 | Columna de hormigon armado de 0,20 x 0,20 x 5,20 | m3 | 3,20 | | 0 |
| 5 | Muro de nivaleción 0,30 | m2 | 10,15 | | 0 |
| 6 | Muro de elevacion de 0,15 de ladrillo hueco, altura 0,20m para aislacion hidrofuga | m2 | 10,00 | | 0 |
| 7 | Mamposteria de elevacion sector baño altura 3m | m2 | 20,00 | | 0 |
| 8 | Encadenado inferior 20 x 25m. | m3 | 2,40 | | 0 |
| 9 | Aislación hidófuga perimetral en U | ml | 40,00 | | 0 |
| 10 | Techo de chapa sobre estructura tipo tinglado con membrana isolant de 5mm con aluminio, malla de alambre 30 x 30cm.- | m2 | 96,00 | | 0 |
| 11 | Contrapiso de cascote | m2 | 96,00 | | 0 |
| 12 | Limpieza periodica y final | gl | 1,00 | | |
| | | | | TOTAL | 0 |