1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	codigo de catalogo	descripcion	trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	72131601-001	Construccion e Instalaciones Electricas	Limpieza y preparación del terreno	M2	76,00		
2			Replanteo	M2	76,00		
3			Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	18,30		
4			Vigas y dado de H° A°	M3	0,81		
5			Encadenados de H° A°	M3	2,56		
6			Muro de nivelacion De 0,45 cm.	M2	8,70		
7			Muro de nivelacion De 0,30 cm.	M2	3,20		
8			Muro de nivelacion De 0,60 cm.	M2	0,60		
9			Relleno y apisonado de interiores	M3	27,00		
10			Aislación asfáltica De paredes	M2	9,25		
11			Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	4,60		
12			Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	60,00		
13			Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,20		
14			Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	25,20		
15			Pilares De 0,30 x 0,30 para revocar	Ml	10,80		
16			Pilares De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Ml	6,60		
17			Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	101,50		
18			Viga de madera y planchuela en galería	Gl	1,00		
19			Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	39,00		
20			Revoque de pilares 0,30 x 0,30 cm	ml	10,80		
21			Revoques De viga cumbrera de H° A°	M2	10,70		
22			Contrapiso de H° de cascotes	M2	67,00		
23			Piso de baldosa calcarea	M2	67,00		
24			Zocalo calcareo	Ml	36,00		
25			Puerta madera de 1,20 x 2,10	Un	1,00		
26			Ventanas tipo C de balancines	M2	15,48		
27			Alfeizar de ventana revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Ml	16,00		
28			Alfeizar de ventana ladrillo comun tipo sardinel	Ml	6,00		
29			Pinturas De paredes a la cal	M2	39,00		
30			Pinturas De pilares a la cal	M2	13,00		
31			Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90		
32			Pinturas De viga cumbrera a la cal	M2	10,70		
33			Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	15,48		
34			Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	134,00		
35			Pinturas De maderamen y tejuelones con barniz	M2	101,50		
36			Pinturas De abertura de madera con barniz	M2	5,50		
37			Vidrios dobles	M2	15,48		
38			Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23,00		
39			Instalación eléctrica	GL	1,00		
40			Artefactos electricos	GL	1,00		
41				Gl	1,00		
42			Pizarrones	Un	1,00		
43			Limpieza final	M2	70,00		
TOTAL GENERAL							

2. PLANO

Los planos por razones de espacio se encuentran publicados en el portal de Contrataciones Públicas (www.dncp.gov.py)