**APONTE LATORRE**
CONSTRUCTORA

| N° | Descripcion | Detalle de los trabajos | UNID. | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reparación de fisuras de pared revocada - 0 a 135 KM | Reparación de fisuras de pared revocada: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z , con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | ml | 40.380 |
| 2 | Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo común - 0 a 135 KM | Reparación de fisuras de pared vista de **ladrillo común**: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con mezcla rica en cemento, Terminación con reposición de ladrillo común visto afectado, relleno de juntas con mezcla o similar al existente. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | ml | 45.400 |
| 3 | Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado - 0 a 135 KM | Reparación de fisuras de pared vista de **ladrillo laminado:** picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con mezcla rica en cemento, Terminación con reposición de ladrillo laminado visto afectado, relleno de juntas con mezcla o similar al existente. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | ml | 52.100 |
| 4 | Reparación de revoques - 0 a 135 KM | Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque 1,2,8. | m2 | 23.999 |
| 5 | Azotada impermeable - 0 a 135 KM | Azotada impermeable, con hidrofugo (1:3) | m2 | 15.598 |
| 6 | Reparación de revoque de loza y bovedilla - 0 a 135 KM | Reparación de revoque de loza y bovedilla, remover revoque suelto y disgregado, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de 1,5 cm (1:4::16). Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | m2 | 67.448 |
| 7 | Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.) - 0 a 135 KM | Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.), Azotada de cemento con hidrófugo, mas una capa de revoque, espesor 1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | m2 | 71.117 |
| 8 | Reparación de revoques - 0 a 135 KM | Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, | m² | 27.580 |
| 9 | Reparación de muro de ladrillo visto - 0 a 135 KM | Reparación de muro de ladrillo visto: **demolición** de muro de ladrillo de 0.15 m. ladrillo laminado. Reposición de muro visto. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. Sin recuperación | m2 | 31.995 |
| 10 | Reparación de murro de ladrillo comun visto - 0 a 135 KM | Reparación de murro de ladrillo comun visto: demolición de ladrillos comunes visto. **Reposición** de ladrillo roto. Incluye calado de juntas. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | m2 | 171.417 |
| 11 | Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - 0 a 135 KM | Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos, limpieza de obra, disposición final de desechos. | m2 | 111.824 |
| 12 | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - 0 a 135 KM | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y mohos con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos. | m2 | 51.895 |

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - 0 a 135 KM | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos. | m2 | 23.701 |
| 14 | Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS - 0 a 135 KM | Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS, TEJUELONES, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO del techo, con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura látex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos. | m2 | 24.988 |
| 15 | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - 0 a 135 KM | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras | m2 | 53.629 |
| 16 | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - 0 a 135 KM | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras | m2 | 24.301 |
| 17 | Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE) - 0 a 135 KM | Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE): rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de terminación sintética color a definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada. Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo una cara para presupuestar verjas,rejas, etc. | m2 | 44.400 |
| 18 | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagías - 0 a 135 KM | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagías, etc. CON SINTETICO (AL ACEITE).: lijar la madera, pintar dos capas con esmalte sintético al aceite. Desmonte y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. | m2 | 50.688 |
| 19 | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias - 0 a 135 KM | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias, etc. CON BARNIZ: lijar la madera, pintar dos capas con barniz, Desmonte y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. | m2 | 43.402 |
| 20 | Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - 0 a 135 KM | Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras. | m2 | 37.100 |
| 21 | Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico - 0 a 135 KM | Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico estirenado con anti hongos y bactericidas con propiedades elastoméricas, previa limpieza, desengrasado y aplicación de sellador especifico. Mínimo 2 manos. Limpieza de obra | m2 | 26.395 |
| 22 | Lustre de aberturas y piezas de madera en general - 0 a 135 KM | Lustre de aberturas y piezas de madera en general (marco, contramarco y puerta). Incluye limpieza previa, lijado, preparación, Material de lustre, etc. incluye desmonte y montaje de las piezas a ser lustradas, de ser necesario. Limpieza de obra. | m2 | 111.538 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR - 0 a 135 KM | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles. Limpieza final de Obra. | m2 | 23.685 |
| 24 | Pintura sobre revestimiento texturado - 0 a 135 KM | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles. Limpieza final de Obra. | m2 | 24.272 |
| 25 | Pintura sobre revestimiento texturado - 0 a 135 KM | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, ESMALTE SINTETICO, terminación con rodillo y pinceles. Limpieza final de Obra. | m2 | 37.048 |
| 26 | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad - 0 a 135 KM | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad, con tejuelones prensados de primera calidad. Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de teja con asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 353.640 |
| 27 | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad - 0 a 135 KM | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad, con tejuelitas prensados de primera calidad. Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de teja con asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 352.820 |
| 28 | Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente - 0 a 135 KM | Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente: Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones prensados de primera, colocación de membrana de asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto líquido, asentados con mortero de cal y cemento, terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de boca. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 237.684 |
| 29 | Desmonte de tejas existentes - 0 a 135 KM | Desmonte de tejas existentes, incluye reposición de tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen existente. Disposición final de desechos, Limpieza de Obras. | m2 | 13.318 |
| 30 | Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - 0 a 135 KM | Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye disposición final de desechos, Limpieza de Obras. | m2 | 13.318 |
| 31 | Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes - 0 a 135 KM | Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes (techo completo). Incluye limpieza de obra y disposición final de desechos, Limpieza de Obras. | m² | 31.942 |
| 32 | Demolición de techo existente de hormigón armado - 0 a 135 KM | Demolición de techo existente de hormigón armado, incluye losas, vigas pilares, disposición final de material de desecho. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra. | m² | 67.621 |
| 33 | Demolición de vigas y pilares de hormigón armado - 0 a 135 KM | Demolición de vigas y pilares de hormigón armado, hasta 6 m de largo. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra. | m³ | 148.614 |
| 34 | Demolición de techo existente - 0 a 135 KM | Demolición de techo existente de bovedilla armada sobre tirantes de madera, incluye desmonte de maderamen, pilares de Ladrillo y otros. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 37.225 |
| 35 | Desmonte de pergolado - 0 a 135 KM | Desmonte de pergolado (tirantes de madera, vigas). Incluye desmonte de pilares de ladrillo y otros. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 23.348 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Provisión de estructura metálica con chapas termo acústica trapezoidal - 0 a 135 KM | Provisión de estructura metálica con chapas termo acústica trapezoidal panel poliuretano de 50 mm, incluye fundaciones(dados de Hormigón), pilares/ vigas reticuladas, correas, caballetes o cumbrera, canaletas de desague pluvial y bajadas desarrollo 45 cm, accesorios, pintura antioxido y sintética. **Pilares de 10 cm x 20 cm,** vigas de 10 cm x 20 cm, fabricados en perfiles C de chapa doblada de 10 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y montajes en perfil L 1,5" x 1/8". Correas en perfil C de chapa doblada de 10x50x2 mm., modulación de 1,5 m. entre correas. fijados con tornillo autoperforante de 5" con arandela de acero y neopreno. Luces menores a 7 m, Diseño de estructura y techo según planos a ser instaladas sobre camineros conectores entre bloques de construcciones y otros. | m2 | 534.825 |
| 37 | Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas - 0 a 135 KM | Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas termo acústica de 5 cm con aislación de poliuretano. Incluye pilares/ vigas retículadas, correas, accesorios, pintura anti oxido y sintética. **Pilares de 15 cm x 30 cm,** vigas de 15 cm. x 30 cm., fabricados en perfiles C de chapa doblada de 15 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y montajes en perfil L 1,5" x 1/8". Correas en perfil C de chapa doblada de 10 mm x 50 mm x 3,2 mm, modulación de 1 metro entre correas. Chapa termo acústica trapezoidal panel poliuretano de 50 mm. fijados con tornillo autoperforante de 5" con arandela de acero y neopreno. Diseño de estructura y techo según planos. Luces entre 7 a 15 m. | m² | 563.631 |
| 38 | Cambio de chapas de fibrocemento - 0 a 135 KM | Cambio de chapas de fibrocemento por chapas de zinc Nº 24 sobre correas de madera lapacho, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de plomo y arandelas de neoprene, caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo hasta 10 m. | m² | 85.227 |
| 39 | Cambio de chapas de fibrocemento - 0 a 135 KM | Cambio de chapas de fibrocemento sobre correas de madera lapacho por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de grosor con aislacion de poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene, caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo hasta 10 m. | m² | 192.829 |
| 40 | Cambio de chapas de zinc - 0 a 135 KM | Cambio de chapas de zinc sobre correas de madera o metal por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de grosor con aislacion de poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene, caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo entre 5 y 10 m. | m² | 192.829 |
| 41 | Cambio de chapas de zinc existentes - 0 a 135 KM | Cambio de chapas de zinc existentes por chapas de zinc Nº 24 sobre correas de madera lapacho y/o estructuras metalicas, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de plomo/gancho y arandelas de neoprene, accesorios y otros materiales. Uso de Andamios y equipos de seguridad para el personal, etc. Alturas menores a 10 m. | m² | 83.668 |
| 42 | Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa doble termoacustica - 0 a 135 KM | Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de grosor con aislacion de poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de tejas y tejuelones existentes, montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene, accesorios varios. Andamiaje y equpos de seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m. | m² | 421.258 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa de zinc - 0 a 135 KM | Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa de zinc N.º 24 sobre tejuelones, incluye desmonte de tejas y tejuelones rotos, cambio de tejuelones rotos, colocación de alfagías (7 cm x altura de tejuelón), moduladas a 1,20 m entre ellas. Con accesorios con tirafondos y arandelas de neoprene, clavos, listones, etc. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m. | m² | 118.589 |
| 44 | Cambio de correas de madera - 0 a 135 KM | Cambio de correas de madera de 6" x 3" x 5,15 m., por correas retículadas de varillas torsionadas de 10, 8 y 6 mm. ( 15 cm x 10 cm x 5,15 m.). Incluye desmonte de chapas de fibro cemento existentes en altura superior a 6 m y montaje de nuevas correas, Incluye cualquier otro material y accesorio de fijación. Uso de andamios y equipos de seguridad para el personal. Altura de hasta 10 metros. | ml | 56.800 |
| 45 | Reparación de piso cerámico - 0 a 135 KM | Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, **colocación de contrapiso**, colocación de nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 209.701 |
| 46 | Reparación de piso cerámico - 0 a 135 KM | Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, colocación de nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 162.854 |
| 47 | Reparación de piso calcáreo - 0 a 135 KM | Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, colocación de nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 159.987 |
| 48 | Reparación de piso calcáreo - 0 a 135 KM | Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, colocación de CONTRAPISO Y nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. INCLUYE DEMOLICION DE ZOCALO | m2 | 204.323 |
| 49 | Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto transito - 0 a 135 KM | Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto transito PI4 en adelante: Incluye demolicion de piso existente, carpeta de regularización sobre contrapiso, nuevo contrapiso, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 196.625 |
| 50 | Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito - 0 a 135 KM | Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito (PI4 en adelante) sobre piso existente: Incluye, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo piso sobre piso, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 104.195 |
| 51 | Nuevo Piso cerámico - 0 a 135 KM | Nuevo Piso cerámico ( desde 50cm x 50cm en adelante): Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 186.783 |
| 52 | Piso cerámico - 0 a 135 KM | Piso cerámico 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 115.999 |
| 53 | Demolición de piso cerámico existente - 0 a 135 KM | Demolición de piso cerámico existente. Incluye zócalos, limpieza, disposición final de desechos. | m² | 15.166 |
| 54 | Colocación de zócalo calcáreo - 0 a 135 KM | Colocación de zócalo calcáreo de 10 cm o superior. Incluye pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de desechos. | ml | 37.429 |
| 55 | Zócalo de porcelanato - 0 a 135 KM | Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos. | ml | 25.822 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Colocación de zócalo cerámico - 0 a 135 KM | Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior. Incluye pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de desechos. | ml | 31.628 |
| 57 | Piso porcelanato - 0 a 135 KM | Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 212.415 |
| 58 | Piso porcelanato - 0 a 135 KM | Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente: Incluye piso nuevo porcelanato con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho, Mano de obra. Limpieza de Obra y disposición final de desechos. | m2 | 144.063 |
| 59 | Demolición de piso existente - 0 a 135 KM | Demolición de piso existente: Remover piso existente, Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 30.611 |
| 60 | Construcción de contrapiso de cascotes - 0 a 135 KM | Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo compactado | m² | 54.625 |
| 61 | Construcción de piso alisado de cemento - 0 a 135 KM | Construcción de piso alisado de cemento. Cemento, arena, hidrófugo. Oxido. | m² | 40.998 |
| 62 | Construcción de carpeta para piso - 0 a 135 KM | Construcción de carpeta para piso. Cemento, arena, hidrófugo. | m2 | 30.335 |
| 63 | Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40 cm x 40 cm. Colocación de baldosones. | m2 | 94.653 |
| 64 | Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón - 0 a 135 KM | Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización, Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra. Disposición final de desechos. | m² | 107.958 |
| 65 | Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido, para exterior, alto transito para exterior de 40 cm x 40 cm x 25 mm antideslizante | m² | 130.182 |
| 66 | Construcción de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido - 0 a 135 KM | Construcción de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido pulido alto transito para interior de 40cm x 40cm x 25mm antideslizante. Incluye materiales, mano de obra colocación y pastinado, Limpieza, disposición final de desechos. | m2 | 176.688 |
| 67 | Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos - 0 a 135 KM | Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos. Excavación y relleno según el caso, murito y contrapiso, carpeta de regularización, Colocación de mosaicos, revoque de costados de muro. | m2 | 93.729 |
| 68 | Provisión y colocación de césped sintético - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de césped sintético. Limpieza de obra y Disposición final de desechos. | m2 | 144.852 |
| 69 | Reparación de Azulejos - 0 a 135 KM | Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos rotos o faltantes similar al existente, pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra. | m2 | 145.331 |
| 70 | Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas - 0 a 135 KM | Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra. | m2 | 131.999 |
| 71 | Revestimiento texturado - 0 a 135 KM | Revestimiento texturado, sobre revoque, color blanco o neutro. | m² | 53.542 |
| 72 | Remoción de revestimiento texturado existente - 0 a 135 KM | Remoción de revestimiento texturado existente en mampostería y posterior revoque fino completo de la superficie demolida para aplicación de nuevo revestimiento texturado. Limpieza del sitio de obras y disposición final de desechos. | m2 | 49.218 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Revestimiento cementicio simil piedra - 0 a 135 KM | Revestimiento cementicio simil piedra: Incluye material, mano de obra, morteros específicos, terminación, etc. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de obra. | m² | 263.230 |
| 74 | Desmonte de canaleta pluvial existente - 0 a 135 KM | Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 40,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 78.050 |
| 75 | Desmonte de canaleta pluvial existente - 0 a 135 KM | Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 50 cm**, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 96.525 |
| 76 | Provisión montaje de nuevas canaletas - 0 a 135 KM | Provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 60 cm**, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra. | ml | 111.450 |
| 77 | Provisión y montaje de canaleta - 0 a 135 KM | Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 40,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 70.562 |
| 78 | Provisión y montaje de canaleta - 0 a 135 KM | Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 50,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 84.628 |
| 79 | Provisión y montaje canaleta de bajada - 0 a 135 KM | Provisión y montaje canaleta de bajada, desarrollo 33 cm, chapa N° 28. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra. | ml | 69.227 |
| 80 | Desmonte de estructura metálica - 0 a 135 KM | Desmonte de estructura metálica (parasol sobre portón metálico en depósitos y similares), con recuperación y entrega a la institución. | Unid. | 778.025 |
| 81 | Montaje de estructura metálica - 0 a 135 KM | Montaje de estructura metálica (parasol), Incluye materiales necesarios para soporte y reparaciones menores para su acondicionamiento. | Unid. | 987.240 |
| 82 | Remoción de machímbre de madera existente - 0 a 135 KM | Remoción de machímbre de madera existente, incluye estructura de soporte. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 30.200 |
| 83 | Colocación de machimbre de madera - 0 a 135 KM | Colocación de machimbre de madera 1/2" x 3", nuevo, incluye estructura de soporte. Montaje, moldura de terminación (cornisa), Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 275.854 |
| 84 | Colocación de nuevo cielo raso - 0 a 135 KM | Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado. incluye estructura de soporte con caños metálicos con malla no mayor a un metro de separación, terminaciones (cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 93.957 |
| 85 | Desmonte de cielo raso de PVC - 0 a 135 KM | Desmonte de cielo raso de PVC , incluye estructura de soporte Altura de desmonte hasta 10 metros. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 29.125 |
| 86 | Desmonte de cielo raso de placas de yeso - 0 a 135 KM | Desmonte de cielo raso de placas de yeso, incluye estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa perimetral). Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos | m2 | 30.125 |
| 87 | Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso - 0 a 135 KM | Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso, incluye estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa perimetral), Bocas para artefactos lumínicos, accesorios, etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos | m2 | 78.125 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Desmonte de láminas de aluminio aislante de techo de depósitos y/o oficinas - 0 a 135 KM | Desmonte de láminas de aluminio aislante de techo de depósitos y/o oficinas, incluye limpieza de tensores, piezas metálica, etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 16.434 |
| 89 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - 0 a 135 KM | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de material acartonado 35 mm., ciega. Con perfiles de chapa doblada pintada con sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones, accesorios. Limpieza de Obra. | m2 | 208.200 |
| 90 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - 0 a 135 KM | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de material acartonado 35 mm., con paneles de vidrio (50 % aprox.). Con perfiles de chapa doblada pintada con sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones, accesorios. Limpieza de Obra. | m2 | 271.527 |
| 91 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - 0 a 135 KM | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso acartonado 70 mm. con perfiles de aluminio, incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduido, terminaciones, accesorios, puertas del mismo material (según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra. | m2 | 253.428 |
| 92 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - 0 a 135 KM | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso acartonado 70 mm., con aislación termo acústica con lana de vidrio para aislación máxima, perfiles de aluminio, incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduído, terminaciones, accesorios, puertas del mismo material (según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra. | m2 | 275.900 |
| 93 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - 0 a 135 KM | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de PVC de 10 mm de espesor a ambas caras , con perfiles de aluminio anodizado 7 cm.. Limpieza de Obra. | m2 | 174.859 |
| 94 | Demolición de mampostería - 0 a 135 KM | Demolición de mampostería de 15 cm sin recuperación de ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos, incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general: Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general. | m² | 59.002 |
| 95 | Demolición de mampostería - 0 a 135 KM | Demolición de mampostería de 30 cm. sin recuperación de ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos, incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general: Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general. | m² | 74.587 |
| 96 | Apuntalamiento de techo y/o pared para construcción de vigas - 0 a 135 KM | Apuntalamiento de techo y/o pared para construcción de vigas Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 45.384 |
| 97 | Demolición de tanque elevado - 0 a 135 KM | Demolición de tanque elevado, torre de mampostería sobre techo, losa de bovedilla sobre SSHH interior. Retiro de desechos y disposición final. Limpieza de Obra. | Unid. | 908.125 |
| 98 | Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - 0 a 135 KM | Servicio de retiro de Escombros/tierra/material, construcción, en contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con maquinas (estiba). Servicios de transporte y disposición final en lugares autorizados. | Unid. | 490.000 |
| 99 | Servicio de retiro de desechos - 0 a 135 KM | Servicio de retiro de desechos (basuras en gral.) en Contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con maquinas (estiba). Servicios de Transporte y Disposición final en Lugares autorizados. | Unid. | 531.897 |
| 100 | Revoque de arena cemento y cal - 0 a 135 KM | Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1;3): Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de Hormigón. | m2 | 40.928 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Revoque de arena cemento y cal - 0 a 135 KM | Revoque de arena cemento y cal(o equivalente) e hidrófugo, sobre metal desplegado, incluyendo malla de metal fijado a la pieza a ser revocada, previo azotado con arena cemento: Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 71.625 |
| 102 | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - 0 a 135 KM | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra | m² | 46.128 |
| 103 | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - 0 a 135 KM | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra | m² | 50.917 |
| 104 | Estructuras de Hormigón armado - 0 a 135 KM | Estructuras de Hormigón armado, LOSAS. Incluye sellado de terreno natural o encofrados para losas en altura. Varillas de 8 y 10 mm. Separación mínima 25 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4. | m3 | 2.601.965 |
| 105 | Estructuras de Hormigón armado en general - 0 a 135 KM | Estructuras de Hormigón armado en general. VIGAS. Incluye encofrado de madera, Varillas longitudinales de 10 y 12 mm, Estribos de 8 mm cada 15 cm. O según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4 | m3 | 2.688.504 |
| 106 | Estructuras de hormigón armado PILARES - 0 a 135 KM | Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4. | m3 | 2.630.294 |
| 107 | Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - 0 a 135 KM | Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12 mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4. | m³ | 2.326.825 |
| 108 | Hormigón sin armaduras - 0 a 135 KM | Hormigón sin armaduras, Dosificación 1:2:4. Incluye Encofrado de madera/metal si necesario y cargado de las piezas a hormigonar, desencofrado, limpieza de obra. Retiro de desechos. | m³ | 1.892.695 |
| 109 | Losa prefabricada para luces hasta 7,6 metros - 0 a 135 KM | Losa prefabricada para luces hasta 7,6 metros, incluye viguetas armadas, piezas cerámicas, hormigón y armaduras, puntales, encofrados, otros. | m2 | 262.625 |
| 110 | Encadenado de Hormigón armado - 0 a 135 KM | Encadenado de Hormigón armado sobre mampostería, cimientos, etc.. armaduras de 4 x10 mm. y estribos de 8 mm. c/ 25 cm. | m³ | 2.301.425 |
| 111 | Aislación con Geotextil - 0 a 135 KM | Aislación con Geotextil. Limpieza y preparación de la superficie, Aplicación de pintura impermeabilizante y secado, aplicación de pintura impermeabilizante y colocación de tela geotextil para impermeabilización, aplicación de pintura impermeabilizante sobre la tela. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 126.985 |
| 112 | Recambio de membranas de asfalto - 0 a 135 KM | Recambio de membranas de asfalto aluminio sobre superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc. Incluye remoción provisoria de obstaculos como AA., cables, etc. Desmonte de membrana existente, limpieza de superficie con removedores químicos, pintura asfáltica y colocado de nueva membrana con soplete, equipos de seguridad para el personal. Espesor de membrana 3mm. | m² | 87.958 |
| 113 | Colocación membranas de asfalto - 0 a 135 KM | Colocación membranas de asfalto aluminio sobre superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc. Incluye remoción provisoria de obstáculos como AA, cables, etc., limpieza de superficie, pintura asfáltica y colocado de nueva membrana con soplete, equipos de seguridad para el personal. Espesor de membrana 3 mm. | m2 | 64.727 |
| 114 | Puerta metálica de chapa doblada - 0 a 135 KM | Puerta metálica de chapa doblada, ciega montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura de puerta principal. | m2 | 299.869 |
| 115 | Marco de Perfil metálico - 0 a 135 KM | Marco de Perfil metálico 3 cm x 3 cm x 2 mm, para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10 m., Incluye instalación. | Unid. | 316.987 |
| 116 | Marco de Chapa doblada metálica - 0 a 135 KM | Marco de Chapa doblada metálica 15cm x 5 cm x 1,5 mm, para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10m, Incluye instalación. | Unid. | 370.504 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 117 | Puerta placa de madera de eucalipto - 0 a 135 KM | Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra. | m2 | 605.217 |
| 118 | Puerta placa de madera eucaliptus - 0 a 135 KM | Puerta placa de madera eucaliptus, con marco de 15 cm, 0,80 x 2,10 o superior, Incluye montaje de marcos en mampostería con tirafondos macisados, Accesorios para puerta, herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad, montajes en general. Limpieza de obras. | m2 | 921.425 |
| 119 | Marco de madera 15 cm ybyra pyta - 0 a 135 KM | Marco de madera 15 cm ybyra pyta, para puerta de 0,80m x 2,10m o superior, Incluye montaje de marcos en mampostería con tirafondos macizados. Limpieza de obras. | Unid. | 478.854 |
| 120 | Cerramiento de espacio(abertura) existente - 0 a 135 KM | Cerramiento de espacio(abertura) existente (aprox. 3m. x 3 m.) con vidrio templado 10 mm. Incluye estructura de soporte (caños y perfiles de aluminio 2 1/2" x 4 1/2"). Incluye 2 puertas de 0,80m. del mismo material con sus herrajes, freno, manijas, cerradura y otros. Según diseño. | m2 | 807.895 |
| 121 | Cerradura para puertas interiores - 0 a 135 KM | Cerradura para puertas interiores de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. | Unid. | 255.965 |
| 122 | Cerradura para puertas Exteriores - 0 a 135 KM | Cerradura para puertas Exteriores de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. | Unid. | 324.005 |
| 123 | Cerradura para puertas de baños - 0 a 135 KM | Cerradura para puertas de baños de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. | Unid. | 212.427 |
| 124 | Colocación de puertas de vidrio templado - 0 a 135 KM | Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en entrada principal, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje. | m2 | 806.986 |
| 125 | Colocación de vidrio - 0 a 135 KM | Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas metálicas, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes. | m2 | 132.420 |
| 126 | Colocación de vidrio templado - 0 a 135 KM | Colocación de vidrio templado 8 mm, en aberturas metálicas existentes, incluye colocación y materiales de fijación y desmonte de vidrios rotos. | m2 | 652.045 |
| 127 | Colocación de vidrio templado - 0 a 135 KM | Colocación de vidrio templado 10mm, en vanos de mampostería, escaleras, etc. Incluye perfilería de aluminio de 2 1/2" x 4 1/2", colocación y materiales de fijación con planchuelas, tirafondos (en mampostería u Hormigón), terminación. Sellamiento, Impermeabilización., según plano. | m2 | 817.025 |
| 128 | Desmonte de vidrios de ventanas o paños fijos de escalera existentes - 0 a 135 KM | Desmonte de vidrios de ventanas o paños fijos de escalera existentes, incluyendo perfileria de aluminio o hierro, estructuras y piezas de soporte. Etc. Altura máxima 12 metros. Limpieza y traslado de las unidades desmontadas en sitio señalado dentro del predio. | m2 | 958.369 |
| 129 | Ventana vidrio templado - 0 a 135 KM | Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura, sellado, Mano de obra. | m2 | 659.986 |
| 130 | Desmonte de Abertura tipo balancín - 0 a 135 KM | Desmonte de Abertura tipo balancín. Incluye reparación de mocheta, revoque y enduído. | m² | 77.526 |
| 131 | Mamparas de vidrio templado de 10 mm - 0 a 135 KM | Mamparas de vidrio templado de 10 mm. con perfilería de aluminio de 2" x 3". Incluye colocación, accesorios, sellado, etc. Limpieza final. Retiro de desechos. | m² | 806.968 |
| 132 | Excavación de terreno natural - 0 a 135 KM | Excavación de terreno natural, hasta 3 m de profundidad. | m³ | 49.985 |
| 133 | Relleno de terreno - 0 a 135 KM | Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y compactación. | m3 | 51.469 |
| 134 | Servicio de desagote de pozo ciego - 0 a 135 KM | Servicio de desagote de pozo ciego. Incluir líquidos y sólidos. Incluye mano de obra, Servicio de transporte y disposición final en lugares autorizados. Hasta 6 m³ de vol. | unid. Evento | 1.591.823 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Servicio de desagote de cámara séptica - 0 a 135 KM | Servicio de desagote de cámara séptica. Incluye mano de obra, Servicio de transporte y disposición final en lugares autorizados. Hasta 1,2 m³ de vol. | unid. Evento | 781.428 |
| 136 | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles - 0 a 135 KM | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro, urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado, Caño respiradero. Mínimo 1,14 m x 1,25mx 1.95 m de dimensiones. | unid. Evento | 1.210.684 |
| 137 | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles - 0 a 135 KM | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro, urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado, Caño respiradero. CON DUCHA. | unid. Evento | 1.381.578 |
| 138 | Cámara séptica nueva - 0 a 135 KM | Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m.), Paredes de 0,30. incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa. | unid. Evento | 2.038.745 |
| 139 | Pozo ciego nuevo - 0 a 135 KM | Pozo ciego nuevo de 1,5m de diámetro x 3m. Profundidad. Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa | Unid. | 3.469.986 |
| 140 | Registro con tapa de Hormigón - 0 a 135 KM | Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón | Unid. | 333.785 |
| 141 | Registro desagüe pluvial - 0 a 135 KM | Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de hierro | Unid. | 220.421 |
| 142 | Cañería de desagüe PVC - 0 a 135 KM | Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos. | ml | 44.025 |
| 143 | Cañería de desagüe PVC - 0 a 135 KM | Cañería de desagüe PVC 50 mm, incluye instalación en terreno y o piso, conexiones entre rejillas/registros y artefactos. | ml | 28.771 |
| 144 | Cañería de Hormigón rotocomprimido - 0 a 135 KM | Cañería de Hormigón rotocomprimido de 50 cm.de de diametro . macho/hembra. Incluye mano de obra de instalación. | ml | 396.048 |
| 145 | Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min. 14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm). Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y cierre automático), conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final. | Unid. | 531.417 |
| 146 | Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado (altura total miníma 53cm, ancho mínimo 32 cm). Incluye llave cromada (apertura con un toque y cierre automático) , conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final. | Unid. | 906.658 |
| 147 | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta, con Tapa de material plástico (ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 45cm, alto minímo 38 cm). Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final. | Unid. | 618.996 |
| 148 | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida, con Tapa de material plástico (ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 67 cm, alto minímo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa cerámica, sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final. | Unid. | 863.321 |
| 149 | Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico. Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos de fijación y otros accesorios y limpieza final. | Unid. | 147.659 |
| 150 | Provisión e instalación de cañería para agua corriente - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de cañería para agua corriente en PVC de 1/2", incluye conexión simple, doble, conexión T y conexión L . Embutida en mampostería o piso. | Unid. | 17.117 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Provisión e instalación de cañería para agua corriente - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de cañería para agua corriente en pvc de 3/4", incluye conexión simple, doble, conexión T y conexión L . Embutida en mampostería o piso. (ver terminación en revoque). | ml | 22.358 |
| 152 | Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños, de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera, toallera, perchero, instalado en mampostería, con accesorios de fijación. | Unid. | 197.678 |
| 153 | Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos con punta para manguera de 1/2", instalado con conectores metálico. Desmonte de grifo existente. | Unid. | 196.235 |
| 154 | Provisión e instalación de grifo metálico - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de grifo metálico pressmatic (apertura con un toque y cierre automático), instalado con conectores metálico, sellado, arandela de goma, Desmonte de grifo existente. | Unid. | 488.096 |
| 155 | Provisión e instalación de grifo metálico - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de grifo metálico pressmatic (apertura con un toque y cierre automático), para mingitorio, instalado con conectores metalicos, sellado, arandela de goma, Desmonte de grifo existente. | Unid. | 521.265 |
| 156 | Provisión e instalación de canillas o grifos - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de canillas o grifos metálicos con punta para manguera de 3/4". Desmonte de grifo existente. | Unid. | 215.896 |
| 157 | Provisión e instalación de canillas o grifos - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de canillas o grifos metálicos 1/2" cromados para lavatorios. Incluye colocación, conectores de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo existente. | Unid. | 123.301 |
| 158 | Provisión e instalación de llave de paso - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromados de buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte del existente. | Unid. | 101.963 |
| 159 | Provisión e instalación de llave de paso - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de llave de paso ¾ " cromados. Incluye colocación de buena calidad, unión doble y desmonte del existente. | Unid. | 106.217 |
| 160 | Desagüe cloacal completo para kitchinette - 0 a 135 KM | Desagüe cloacal completo para kitchinette . Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior. | Unid. | 358.025 |
| 161 | Instalación de agua fria completa de kitchinette - 0 a 135 KM | Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. | Unid. | 349.497 |
| 162 | Desagüe cloacal completo para baño social - 0 a 135 KM | Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior. | Unid. | 655.600 |
| 163 | Instalación de agua fria completa para baño social - 0 a 135 KM | Instalación de agua fria completa para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. | Unid. | 670.258 |
| 164 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia para baño - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia para baño de primera calidad (nivel ejecutivo) : inodoro cisterna baja, lavatorio de diseño, jaboneras, percheros, tohallero, portarrollo, etc.(todos en juego), rejillas. Según plano. Incluye termo calefón de 50 litros instalado con cañería para calor, ducha metalica cromada y grifería frio/calor para ducha (apertura con un toque y cierre automático). | Unid. | 8.035.698 |
| 165 | Provisión e instalación de mueble de melamina para kitchinette - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de mueble de melamina para kitchinette; incluye Mesada de granito con bacha de acero inoxidable, grifería y desagüe, mueble bajo y alacenas, Según plano. Montaje, accesorios, terminación. | Unid. | 3.625.365 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 166 | Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette; Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según plano. Montaje, accesorios. | Unid. | 1.169.987 |
| 167 | Rejilla de piso - 0 a 135 KM | Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15 cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación. Limpieza final. | Unid. | 191.905 |
| 168 | Mampostería de elevación 0 a 135 KM | Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8 | m2 | 128.965 |
| 169 | Mampostería de elevación 0 a 135 KM | Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8 | m2 | 206.025 |
| 170 | Mampostería de elevación 0 a 135 KM | Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45m, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8 | m2 | 311.001 |
| 171 | Mampostería de elevación 0 a 135 KM | Mampostería de elevación, ladrillo laminado 0,15m, visto. Mezcla 1:2:8 | m2 | 171.932 |
| 172 | Mampostería de elevación 0 a 135 KM | Mampostería de elevación, ladrillo hueco de 6 tubos de 0,15m., Mezcla 1:2:8 | m2 | 83.568 |
| 173 | Cimiento de piedra bruta - 0 a 135 KM | Cimiento de piedra bruta colocada con excavación | m³ | 503.425 |
| 174 | Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas - 0 a 135 KM | Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm). | m2 | 551.264 |
| 175 | Provisión y colocación de Rejas en aberturas - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas, puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ " x 1 ½ " x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½" x ½" separadas 8 cm entre si. | m² | 514.758 |
| 176 | Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de Perfiles de 1 ½ " x 1 ½ " x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½" x ½" separadas 8 cm entre si. | ml | 453.254 |
| 177 | Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable - 0 a 135 KM | Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable. Diámetro mínimo 5 cm, incluye parantes verticales de la misma medida, elementos de fijación, accesorios, curvas, etc. | ml | 2.069.025 |
| 178 | Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico - 0 a 135 KM | Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico cuadrado 10 cm x 10 cm, pared gruesa en dados de hormigón 30 cm x 30 cm x 60 cm. Con tapa de chapa gruesa en la parte superior del poste. Accesorio metálico para unir con postes de Hormigón (2 unidades en los extremos). | ml | 413.986 |
| 179 | Provision y colocacion de portón para depositos - 0 a 135 KM | Provision y colocacion de portón para depositos, metálico de chapa doblada 22, corredizo con guias superiores e inferiores de perfiles 2" x 2" X 4mm, roldanas con rulemanes, con accesorios de seguridad porta candado, trancas | m² | 1.328.805 |
| 180 | Reparación de portones para depósitos - 0 a 135 KM | Reparación de portones para depósitos, ( 3 x 3 m.) incluye cambio de rieles y roldanas, cambio de guías inferiores y superiores de las puertas corredizas, accesorios de seguridad (porta candados y trancas), cambio de rieles en caso de que requiera, lubricación de las guías, regulación y nivelación de la hoja metálica, pintura final | Unid. | 1.229.940 |
| 181 | Provisión y Colocación de postes prefabricados de hormigón - 0 a 135 KM | Provisión y Colocación de postes prefabricados de hormigón. Parte superior curva, altura total 2,50. Instalados en dados de Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm | Unid. | 216.699 |
| 182 | Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados de hormigón - 0 a 135 KM | Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados de hormigón, medidas 10 x 40 x 50 cm, | Unid. | 31.331 |
| 183 | Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado ( malla 3" x 3", alambre N°14), con 3 lineas de alambre grueso liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e inferior). Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, soldaduras, etc. | m² | 24.559 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 184 | Provisión e instalación de alambre de púas - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de alambre de púas, 3 hiladas en parte superior curva de Postes de Hormigón. Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, etc. | ml | 9.324 |
| 185 | Bocas de luz en cielorraso y mamposterías - 0 a 135 KM | Bocas de luz en cielorraso y mamposterías. Cable de 2 y 1 mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4", mano de obra, accesorios e insumos. | Unid. | 198.698 |
| 186 | Bocas de tomas en mamparas y mampostería - 0 a 135 KM | Bocas de tomas en mamparas y mampostería. Cable de 2 y 4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m., caja de conexión y llave de encendido mas tapa, electroducto 3/4", mano de obra, accesorios e insumos. | Unid. | 198.698 |
| 187 | Tablero eléctrico de 24 llaves - 0 a 135 KM | Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20 A., 6 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x80 A. Colocación y conexiones. | Unid. | 2.321.948 |
| 188 | Tablero eléctrico - 0 a 135 KM | Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20 A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y conexiones. | Unid. | 1.890.807 |
| 189 | Alimentación eléctrica desde tablero General - 0 a 135 KM | Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1", (bajo alero y mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación. | ml. | 52.128 |
| 190 | Circuito para AA - 0 a 135 KM | Circuito para AA, Calefón, cable 2x4", electroducto 3/4", distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp | Unid. | 284.002 |
| 191 | Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm. Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño soporte de aluminio | Unid. | 275.957 |
| 192 | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe, Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Toma simple. | Unid. | 17.125 |
| 193 | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe, Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Toma doble o triple. | Unid. | 19.338 |
| 194 | Provisión e instalación de Tomas circulares - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de Tomas circulares con tierra (schuko) con tapa y Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. | Unid. | 28.321 |
| 195 | Provisión e instalación de puntos de luz - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Un interruptor. | Unid. | 34.288 |
| 196 | Provisión e instalación de puntos de luz - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores | Unid. | 34.325 |
| 197 | Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes de 2x40 watts. Portatubos de chapa blanca pintada acanalada, Arrancadores y porta arrancador, reactancias, zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. Incluye desmontaje del existente. | Unid. | 128.725 |
| 198 | Circuito para informática - 0 a 135 KM | Circuito para informática: Electroducto 1", caja de conexión, toma rj45, accesorios. | Unid. | 222.758 |
| 199 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos. | Unid. | 179.252 |
| 200 | Artefacto luminico para exterior - 0 a 135 KM | Artefacto luminico para exterior tipo, tortuga oval c/ vicera | Unid. | 73.548 |
| 201 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 1 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos. | Unid. | 78.653 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 202 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo panel de EMBUTIR CIRCULAR LED de 18 watt. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 75.525 |
| 203 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo panel de EMBUTIR CUADRADO LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación. | Unid. | 75.368 |
| 204 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 78.566 |
| 205 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR O EMBUTIR CIRCULAR LED de 36 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 179.100 |
| 206 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosar de 40 x 40 cm. De 48 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 291.678 |
| 207 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - 0 a 135 KM | Provisión e instalación de equipos de iluminación, Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosas de 60 x 60 cm. De 48 w. Luz Neutra. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 304.102 |
| 208 | LUZ DE EMERGENCIA - 0 a 135 KM | LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LEDS SL Material: Policarbonato ignífugo, Autonomía máx. intensidad (hs): 2; Autonomía mín. intensidad (hs): 10; Area de cobertura (m2): 80; Altura de montaje (max): 2,6; Batería: Litio-Ion 1x3,7Vx2Ah; Flujo luminoso (Lm): 258; Dimensiones (mm): 240 x 49 x 80; Grado de protección: IP20. Pulsadores de prueba y de encendido/apagado Montaje a pared y techo con agujeros pasantes. Pie de apoyo | Unid. | 310.532 |
| 209 | FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE - 0 a 135 KM | FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE, tensión nominal de operación: 198 V a 242 V; Frecuencia nominal: 50 Hz ± 2%; Capacidad de de carga: Resistencia pura: 1000 W, Inductiva: 1800 VA; Consumo propio: ≤ 2 W; Tiempo de retardo: 2 a 5s; Grado de protección: IP6722/07/20; Tensión de impulso atmosférico: 4 kV (1,2 x 50) µs; Niveles de iluminación: De encendido: 3 a 20 Lux; De apagado: 3,6 a 50 Lux; Temperatura mínima: -5°C; Temperatura máxima: 50°C; Tipo de sensor: Foto transistor de silício; Durabilidad de los contactos: > 10.000 operaciones; Tipo de contactos: NC (Normal cerrado); Sistema Faill-Off (lámpara apagada em caso de falla); Tapa em policarbonato estabilizado U.V.en el color azul; Base en policarbonato resistente al los impactos; Fabricación de acuerdo a la norma NBR 5123. | Unid. | 66.425 |
| 210 | PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA - 0 a 135 KM | PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA: material: Cuerpo de aluminio, vidrio templado, Potencia (W): 100; Angulo de haz: 120º; Tensión (V): 220-240; Vida útil (Hs): 25.000 aprox. | Unid. | 549.568 |
| 211 | Reparación de fisuras de pared revocada - mas de 135 a 250 km | Reparación de fisuras de pared revocada: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z , con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | ml | 42.600 |
| 212 | Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo común - mas de 135 a 250 km | Reparación de fisuras de pared vista de **ladrillo común**: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con mezcla rica en cemento, Terminación con reposición de ladrillo común visto afectado, relleno de juntas con mezcla o similar al existente. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | ml | 48.125 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 213 | Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado - mas de 135 a 250 km | Reparación de fisuras de pared vista de **ladrillo laminado:** picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con mezcla rica en cemento, Terminación con reposición de ladrillo laminado visto afectado, relleno de juntas con mezcla o similar al existente. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | ml | 54.864 |
| 214 | Reparación de revoques - mas de 135 a 250 km | Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque 1,2,8. | m2 | 25.494 |
| 215 | Azotada impermeable - mas de 135 a 250 km | Azotada impermeable, con hidrofugo (1:3) | m2 | 15.525 |
| 216 | Reparación de revoque de loza y bovedilla - mas de 135 a 250 km | Reparación de revoque de loza y bovedilla, remover revoque suelto y disgregado, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de 1,5 cm (1:4::16). Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | m2 | 71.467 |
| 217 | Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.) - mas de 135 a 250 km | Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.), Azotada de cemento con hidrófugo, mas una capa de revoque, espesor 1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | m2 | 76.302 |
| 218 | Reparación de revoques - mas de 135 a 250 km | Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, | m² | 29.114 |
| 219 | Reparación de muro de ladrillo visto - mas de 135 a 250 km | Reparación de muro de ladrillo visto: **demolición** de muro de ladrillo de 0.15 m. ladrillo laminado. Reposición de muro visto. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. Sin recuperación | m2 | 32.125 |
| 220 | Reparación de murro de ladrillo comun visto - mas de 135 a 250 km | Reparación de muro de ladrillo comun visto: demolición de ladrillos comunes visto. **Reposición** de ladrillo roto. Incluye calado de juntas. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | m2 | 179.585 |
| 221 | Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 135 a 250 km | Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos, limpieza de obra, disposición final de desechos. | m2 | 118.245 |
| 222 | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - mas de 135 a 250 km | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y mohos con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos. | m2 | 54.932 |
| 223 | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 135 a 250 km | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos. | m2 | 24.998 |
| 224 | Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS - mas de 135 a 250 km | Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS, TEJUELONES, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO del techo, con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura látex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos. | m2 | 26.125 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 225 | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - mas de 135 a 250 km | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras | m2 | 54.225 |
| 226 | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 135 a 250 km | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras | m2 | 24.996 |
| 227 | Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE) - mas de 135 a 250 km | Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE): rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de terminación sintética color a definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada. Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo una cara para presupuestar verjas,rejas, etc. | m2 | 46.857 |
| 228 | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagías - mas de 135 a 250 km | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagías, etc. CON SINTETICO (AL ACEITE).: lijar la madera, pintar dos capas con esmalte sintético al aceite. Desmonte y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. | m2 | 52.145 |
| 229 | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias - mas de 135 a 250 km | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias, etc. CON BARNIZ: lijar la madera, pintar dos capas con barniz, Desmonte y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. | m2 | 44.358 |
| 230 | Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 135 a 250 km | Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras. | m2 | 39.120 |
| 231 | Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico - mas de 135 a 250 km | Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico estirenado con anti hongos y bactericidas con propiedades elastoméricas, previa limpieza, desengrasado y aplicación de sellador especifico. Mínimo 2 manos. Limpieza de obra | m2 | 27.847 |
| 232 | Lustre de aberturas y piezas de madera en general - mas de 135 a 250 km | Lustre de aberturas y piezas de madera en general (marco, contramarco y puerta). Incluye limpieza previa, lijado, preparación, Material de lustre, etc. incluye desmonte y montaje de las piezas a ser lustradas, de ser necesario. Limpieza de obra. | m2 | 117.958 |
| 233 | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR - mas de 135 a 250 km | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles. Limpieza final de Obra. | m2 | 25.124 |
| 234 | Pintura sobre revestimiento texturado - mas de 135 a 250 km | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles. Limpieza final de Obra. | m2 | 25.425 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 235 | Pintura sobre revestimiento texturado - mas de 135 a 250 km | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, ESMALTE SINTETICO, terminación con rodillo y pinceles. Limpieza final de Obra. | m2 | 38.745 |
| 236 | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad - mas de 135 a 250 km | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad, con tejuelones prensados de primera calidad. Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de teja con asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 372.125 |
| 237 | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad - mas de 135 a 250 km | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad, con tejuelitas prensados de primera calidad. Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de teja con asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 371.945 |
| 238 | Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente - mas de 135 a 250 km | Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente: Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones prensados de primera, colocación de membrana de asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto líquido, asentados con mortero de cal y cemento, terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de boca. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 250.879 |
| 239 | Desmonte de tejas existentes - mas de 135 a 250 km | Desmonte de tejas existentes, incluye reposición de tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen existente. Disposición final de desechos, Limpieza de Obras. | m2 | 14.166 |
| 240 | Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - mas de 135 a 250 km | Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye disposición final de desechos, Limpieza de Obras. | m2 | 14.166 |
| 241 | Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes - mas de 135 a 250 km | Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes (techo completo). Incluye limpieza de obra y disposición final de desechos, Limpieza de Obras. | $m^2$ | 32.154 |
| 242 | Demolición de techo existente de hormigón armado - mas de 135 a 250 km | Demolición de techo existente de hormigón armado, incluye losas, vigas pilares, disposición final de material de desecho. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra. | $m^2$ | 70.059 |
| 243 | Demolición de vigas y pilares de hormigón armado - mas de 135 a 250 km | Demolición de vigas y pilares de hormigón armado, hasta 6 m de largo. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra. | $m^3$ | 157.011 |
| 244 | Demolición de techo existente - mas de 135 a 250 km - mas de 135 a 250 km | Demolición de techo existente de bovedilla armada sobre tirantes de madera, incluye desmonte de maderamen, pilares de Ladrillo y otros. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 38.785 |
| 245 | Desmonte de pergolado - mas de 135 a 250 km | Desmonte de pergolado (tirantes de madera, vigas). Incluye desmonte de pilares de ladrillo y otros. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 23.999 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Provisión de estructura metálica con chapas termo acústica trapezoidal - mas de 135 a 250 km | Provisión de estructura metálica con chapas termo acústica trapezoidal panel poliuretano de 50 mm, incluye fundaciones(dados de Hormigón), pilares/ vigas reticuladas, correas, caballetes o cumbrera, canaletas de desague pluvial y bajadas desarrollo 45 cm, accesorios, pintura antioxido y sintética. **Pilares de 10 cm x 20 cm,** vigas de 10 cm x 20 cm, fabricados en perfiles C de chapa doblada de 10 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y montajes en perfil L 1,5" x 1/8". Correas en perfil C de chapa doblada de 10x50x2 mm., modulación de 1,5 m. entre correas. fijados con tornillo autoperforante de 5" con arandela de acero y neopreno. Luces menores a 7 m, Diseño de estructura y techo según planos a ser instaladas sobre camineros conectores entre bloques de construcciones y otros. | m2 | 561.405 |
| 247 | Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas - mas de 135 a 250 km | Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas termo acústica de 5 cm con aislación de poliuretano. Incluye pilares/ vigas retículadas, correas, accesorios, pintura anti oxido y sintética. **Pilares de 15 cm x 30 cm**, vigas de 15 cm. x 30 cm., fabricados en perfiles C de chapa doblada de 15 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y montajes en perfil L 1,5" x 1/8". Correas en perfil C de chapa doblada de 10 mm x 50 mm x 3,2 mm, modulación de 1 metro entre correas. Chapa termo acústica trapezoidal panel poliuretano de 50 mm. fijados con tornillo autoperforante de 5" con arandela de acero y neopreno. Diseño de estructura y techo según planos. Luces entre 7 a 15 m. | m² | 591.580 |
| 248 | Cambio de chapas de fibrocemento - mas de 135 a 250 km | Cambio de chapas de fibrocemento por chapas de zinc Nº 24 sobre correas de madera lapacho, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de plomo y arandelas de neoprene, caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo hasta 10 m. | m² | 90.096 |
| 249 | Cambio de chapas de fibrocemento - mas de 135 a 250 km | Cambio de chapas de fibrocemento sobre correas de madera lapacho por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de grosor con aislacion de poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene, caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo hasta 10 m. | m² | 202.408 |
| 250 | Cambio de chapas de zinc - mas de 135 a 250 km | Cambio de chapas de zinc sobre correas de madera o metal por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de grosor con aislacion de poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene, caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo entre 5 y 10 m. | m² | 165.000 |
| 251 | Cambio de chapas de zinc existentes - mas de 135 a 250 km | Cambio de chapas de zinc existentes por chapas de zinc Nº 24 sobre correas de madera lapacho y/o estructuras metalicas, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de plomo/gancho y arandelas de neoprene, accesorios y otros materiales. Uso de Andamios y equipos de seguridad para el personal, etc. Alturas menores a 10 m. | m² | 86.587 |
| 252 | Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa doble termoacustica - mas de 135 a 250 km | Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de grosor con aislacion de poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de tejas y tejuelones existentes, montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene, accesorios varios. Andamiaje y equpos de seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m. | m² | 448.650 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 253 | Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa de zinc - mas de 135 a 250 km | Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa de zinc N.º 24 sobre tejuelones, incluye desmonte de tejas y tejuelones rotos, cambio de tejuelones rotos, colocación de alfagías (7 cm x altura de tejuelón), moduladas a 1,20 m entre ellas. Con accesorios con tirafondos y arandelas de neoprene, clavos, listones, etc. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m. | m² | 124.028 |
| 254 | Cambio de correas de madera - mas de 135 a 250 km | Cambio de correas de madera de 6" x 3" x 5,15 m., por correas retículadas de varillas torsionadas de 10, 8 y 6 mm. ( 15 cm x 10 cm x 5,15 m.). Incluye desmonte de chapas de fibro cemento existentes en altura superior a 6 m y montaje de nuevas correas, Incluye cualquier otro material y accesorio de fijación. Uso de andamios y equipos de seguridad para el personal. Altura de hasta 10 metros. | ml | 59.015 |
| 255 | Reparación de piso cerámico - mas de 135 a 250 km | Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, **colocación de contrapiso**, colocación de nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 221.012 |
| 256 | Reparación de piso cerámico - mas de 135 a 250 km | Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, colocación de nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 171.825 |
| 257 | Reparación de piso calcáreo - mas de 135 a 250 km | Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, colocación de nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 167.852 |
| 258 | Reparación de piso calcáreo - mas de 135 a 250 km | Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, colocación de CONTRAPISO Y nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. INCLUYE DEMOLICION DE ZOCALO | m2 | 215.845 |
| 259 | Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto transito - mas de 135 a 250 km | Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto transito PI4 en adelante: Incluye demolicion de piso existente, carpeta de regularización sobre contrapiso, nuevo contrapiso, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 207.956 |
| 260 | Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito - mas de 135 a 250 km | Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito (PI4 en adelante) sobre piso existente: Incluye, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo piso sobre piso, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 109.958 |
| 261 | Nuevo Piso cerámico - mas de 135 a 250 km | Nuevo Piso cerámico ( desde 50cm x 50cm en adelante): Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 189.731 |
| 262 | Piso cerámico - mas de 135 a 250 km | Piso cerámico 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 121.885 |
| 263 | Demolición de piso cerámico existente - mas de 135 a 250 km | Demolición de piso cerámico existente. Incluye zócalos, limpieza, disposición final de desechos. | m² | 15.428 |
| 264 | Colocación de zócalo calcáreo - mas de 135 a 250 km | Colocación de zócalo calcáreo de 10 cm o superior. Incluye pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de desechos. | m | 39.188 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 265 | Zócalo de porcelanato - mas de 135 a 250 km | Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos. | ml | 25.678 |
| 266 | Colocación de zócalo cerámico - mas de 135 a 250 km | Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior. Incluye pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de desechos. | ml | 33.012 |
| 267 | Piso porcelanato - mas de 135 a 250 km | Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 223.329 |
| 268 | Piso porcelanato - mas de 135 a 250 km | Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente: Incluye piso nuevo porcelanato con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho, Mano de obra. Limpieza de Obra y disposición final de desechos. | m2 | 152.801 |
| 269 | Demolición de piso existente - mas de 135 a 250 km - mas de 135 a 250 km | Demolición de piso existente: Remover piso existente, Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 32.000 |
| 270 | Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 135 a 250 km | Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo compactado | m² | 57.648 |
| 271 | Construcción de piso alisado de cemento - mas de 135 a 250 km | Construcción de piso alisado de cemento. Cemento, arena, hidrófugo. Oxido. | m² | 43.978 |
| 272 | Construcción de carpeta para piso - mas de 135 a 250 km - mas de 135 a 250 km | Construcción de carpeta para piso. Cemento, arena, hidrófugo. | m2 | 31.025 |
| 273 | Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 135 a 250 km - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40 cm x 40 cm. Colocación de baldosones. | m2 | 98.925 |
| 274 | Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 135 a 250 km | Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización, Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra. Disposición final de desechos. | m² | 113.568 |
| 275 | Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido, para exterior, alto transito para exterior de 40 cm x 40 cm x 25 mm antideslizante | m² | 131.879 |
| 276 | Construcción de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido - mas de 135 a 250 km | Construcción de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido pulido alto transito para interior de 40cm x 40cm x 25mm antideslizante. Incluye materiales, mano de obra colocación y pastinado, Limpieza, disposición final de desechos. | m2 | 182.963 |
| 277 | Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos - mas de 135 a 250 km | Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos. Excavación y relleno según el caso, murito y contrapiso, carpeta de regularización, Colocación de mosaicos, revoque de costados de muro. | m2 | 97.586 |
| 278 | Provisión y colocación de césped sintético - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de césped sintético. Limpieza de obra y Disposición final de desechos. | m2 | 150.458 |
| 279 | Reparación de Azulejos - mas de 135 a 250 km | Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos rotos o faltantes similar al existente, pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra. | m2 | 153.950 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 280 | Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas - mas de 135 a 250 km | Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra. | m2 | 137.854 |
| 281 | Revestimiento texturado - mas de 135 a 250 km | Revestimiento texturado, sobre revoque, color blanco o neutro. | m² | 54.555 |
| 282 | Remoción de revestimiento texturado existente - mas de 135 a 250 km | Remoción de revestimiento texturado existente en mampostería y posterior revoque fino completo de la superficie demolida para aplicación de nuevo revestimiento texturado. Limpieza del sitio de obras y disposición final de desechos. | m2 | 51.247 |
| 283 | Revestimiento cementicio simil piedra - mas de 135 a 250 km | Revestimiento cementicio simil piedra: Incluye material, mano de obra, morteros específicos, terminación, etc. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de obra. | m² | 277.986 |
| 284 | Desmonte de canaleta pluvial existente - mas de 135 a 250 km | Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 40,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 78.654 |
| 285 | Desmonte de canaleta pluvial existente - mas de 135 a 250 km | Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 50 cm**, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 98.584 |
| 286 | Provisión montaje de nuevas canaletas - mas de 135 a 250 km | Provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 60 cm**, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra. | ml | 114.321 |
| 287 | Provisión y montaje de canaleta - mas de 135 a 250 km | Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 40,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 73.258 |
| 288 | Provisión y montaje de canaleta - mas de 135 a 250 km | Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 50,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 90.490 |
| 289 | Provisión y montaje canaleta de bajada - mas de 135 a 250 km | Provisión y montaje canaleta de bajada, desarrollo 33 cm, chapa N° 28. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra. | ml | 72.157 |
| 290 | Desmonte de estructura metálica - mas de 135 a 250 km | Desmonte de estructura metálica (parasol sobre portón metálico en depósitos y similares), con recuperación y entrega a la institución. | Unid. | 814.658 |
| 291 | Montaje de estructura metálica - mas de 135 a 250 km | Montaje de estructura metálica (parasol), Incluye materiales necesarios para soporte y reparaciones menores para su acondicionamiento. | Unid. | 1.025.987 |
| 292 | Remoción de machímbre de madera existente - mas de 135 a 250 km | Remoción de machímbre de madera existente, incluye estructura de soporte. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 31.868 |
| 293 | Colocación de machimbre de madera - mas de 135 a 250 km | Colocación de machimbre de madera 1/2" x 3", nuevo, incluye estructura de soporte. Montaje, moldura de terminación (cornisa), Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 289.258 |
| 294 | Colocación de nuevo cielo raso - mas de 135 a 250 km | Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado. incluye estructura de soporte con caños metálicos con malla no mayor a un metro de separación, terminaciones (cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 98.258 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 295 | Desmonte de cielo raso de PVC - mas de 135 a 250 km | Desmonte de cielo raso de PVC , incluye estructura de soporte Altura de desmonte hasta 10 metros. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 29.857 |
| 296 | Desmonte de cielo raso de placas de yeso - mas de 135 a 250 km | Desmonte de cielo raso de placas de yeso, incluye estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa perimetral). Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos | m2 | 30.028 |
| 297 | Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso - mas de 135 a 250 km | Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso, incluye estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa perimetral), Bocas para artefactos lumínicos, accesorios, etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos | m2 | 76.852 |
| 298 | Desmonte de láminas de aluminio aislante de techo de depósitos y/o oficinas - mas de 135 a 250 km | Desmonte de láminas de aluminio aislante de techo de depósitos y/o oficinas, incluye limpieza de tensores, piezas metálica, etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 17.698 |
| 299 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 135 a 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de material acartonado 35 mm., ciega. Con perfiles de chapa doblada pintada con sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones, accesorios. Limpieza de Obra. | m2 | 217.658 |
| 300 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 135 a 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de material acartonado 35 mm., con paneles de vidrio (50 % aprox.). Con perfiles de chapa doblada pintada con sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones, accesorios. Limpieza de Obra. | m2 | 278.895 |
| 301 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 135 a 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso acartonado 70 mm. con perfiles de aluminio, incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduido, terminaciones, accesorios, puertas del mismo material (según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra. | m2 | 245.658 |
| 302 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 135 a 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso acartonado 70 mm., con aislación termo acústica con lana de vidrio para aislación máxima, perfiles de aluminio, incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduído, terminaciones, accesorios, puertas del mismo material (según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra. | m2 | 277.458 |
| 303 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 135 a 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de PVC de 10 mm de espesor a ambas caras , con perfiles de aluminio anodizado 7 cm.. Limpieza de Obra. | m2 | 180.589 |
| 304 | Demolición de mampostería - mas de 135 a 250 km | Demolición de mampostería de 15 cm sin recuperación de ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos, incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general: Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general. | m² | 62.320 |
| 305 | Demolición de mampostería - mas de 135 a 250 km | Demolición de mampostería de 30 cm. sin recuperación de ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos, incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general: Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general. | m² | 76.524 |
| 306 | Apuntalamiento de techo y/o pared para construcción de vigas - mas de 135 a 250 km | Apuntalamiento de techo y/o pared para construcción de vigas Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 47.995 |
| 307 | Demolición de tanque elevado - mas de 135 a 250 km | Demolición de tanque elevado, torre de mampostería sobre techo, losa de bovedilla sobre SSHH interior. Retiro de desechos y disposición final. Limpieza de Obra. | Unid. Evento | 961.424 |
| 308 | Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - mas de 135 a 250 km | Servicio de retiro de Escombros/tierra/material, construcción, en contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con maquinas (estiba). Servicios de transporte y disposición final en lugares autorizados. | Unid | 528.956 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 309 | Servicio de retiro de desechos - mas de 135 a 250 km | Servicio de retiro de desechos (basuras en gral.) en Contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con maquinas (estiba). Servicios de Transporte y Disposición final en Lugares autorizados. | Unid. | 977.258 |
| 310 | Revoque de arena cemento y cal - mas de 135 a 250 km | Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1;3): Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de Hormigón. | m2 | 41.258 |
| 311 | Revoque de arena cemento y cal - mas de 135 a 250 km | Revoque de arena cemento y cal(o equivalente) e hidrófugo, sobre metal desplegado, incluyendo malla de metal fijado a la pieza a ser revocada, previo azotado con arena cemento: Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 76.011 |
| 312 | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra | m² | 47.125 |
| 313 | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 135 a 250 km | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra | m² | 52.658 |
| 314 | Estructuras de Hormigón armado - mas de 135 a 250 km | Estructuras de Hormigón armado, LOSAS. Incluye sellado de terreno natural o encofrados para losas en altura. Varillas de 8 y 10 mm. Separación mínima 25 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4. | m3 | 2.688.598 |
| 315 | Estructuras de Hormigón armado en general - mas de 135 a 250 km | Estructuras de Hormigón armado en general. VIGAS. Incluye encofrado de madera, Varillas longitudinales de 10 y 12 mm, Estribos de 8 mm cada 15 cm. O según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4 | m3 | 2.725.621 |
| 316 | Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 135 a 250 km | Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4. | m3 | 2.697.852 |
| 317 | Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - mas de 135 a 250 km | Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12 mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4. | m² | 2.459.258 |
| 318 | Hormigón sin armaduras - mas de 135 a 250 km | Hormigón sin armaduras, Dosificación 1:2:4. Incluye Encofrado de madera/metal si necesario y cargado de las piezas a hormigonar, desencofrado, limpieza de obra. Retiro de desechos. | m³ | 1.899.968 |
| 319 | Losa prefabricada para luces hasta 7,6 metros - mas de 135 a 250 km | Losa prefabricada para luces hasta 7,6 metros, incluye viguetas armadas, piezas cerámicas, hormigón y armaduras, puntales, encofrados, otros. | m2 | 277.090 |
| 320 | Encadenado de Hormigón armado - mas de 135 a 250 km | Encadenado de Hormigón armado sobre mampostería, cimientos, etc.. armaduras de 4 x10 mm. y estribos de 8 mm. c/ 25 cm. | m³ | 2.398.258 |
| 321 | Aislación con Geotextil - mas de 135 a 250 km | Aislación con Geotextil. Limpieza y preparación de la superficie, Aplicación de pintura impermeabilizante y secado, aplicación de pintura impermeabilizante y colocación de tela geotextil para impermeabilización, aplicación de pintura impermeabilizante sobre la tela. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 128.468 |
| 322 | Recambio de membranas de asfalto - mas de 135 a 250 km | Recambio de membranas de asfalto aluminio sobre superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc. Incluye remoción provisoria de obstaculos como AA., cables, etc. Desmonte de membrana existente, limpieza de superficie con removedores químicos, pintura asfáltica y colocado de nueva membrana con soplete, equipos de seguridad para el personal. Espesor de membrana 3mm. | m2 | 91.199 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 323 | Colocación membranas de asfalto - mas de 135 a 250 km | Colocación membranas de asfalto aluminio sobre superficies de techo de chapas, bovedilllas, losas, etc. Incluye remoción provisoria de obstáculos como AA, cables, etc., limpieza de superficie, pintura asfáltica y colocado de nueva membrana con soplete, equipos de seguridad para el personal. Espesor de membrana 3 mm. | m² | 66.785 |
| 324 | Puerta metálica de chapa doblada - mas de 135 a 250 km | Puerta metálica de chapa doblada, ciega montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura de puerta principal. | m² | 314.025 |
| 325 | Marco de Perfil metálico - mas de 135 a 250 km | Marco de Perfil metálico 3 cm x 3 cm x 2 mm, para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10 m., Incluye instalación. | Unid. | 318.986 |
| 326 | Marco de Chapa doblada metálica - mas de 135 a 250 km | Marco de Chapa doblada metálica 15cm x 5 cm x 1,5 mm, para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10m, Incluye instalación. | Unid. | 391.555 |
| 327 | Puerta placa de madera de eucalipto - mas de 135 a 250 km | Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra. | m² | 637.365 |
| 328 | Puerta placa de madera eucaliptus - mas de 135 a 250 km | Puerta placa de madera eucaliptus, con marco de 15 cm, 0,80 x 2,10 o superior, Incluye montaje de marcos en mampostería con tirafondos macisados, Accesorios para puerta, herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad, montajes en general. Limpieza de obras. | m2 | 958.911 |
| 329 | Marco de madera 15 cm ybyra pyta - mas de 135 a 250 km | Marco de madera 15 cm ybyra pyta, para puerta de 0,80m x 2,10m o superior, Incluye montaje de marcos en mampostería con tirafondos macizados. Limpieza de obras. | Unid. | 498.856 |
| 330 | Cerramiento de espacio(abertura) existente - mas de 135 a 250 km | Cerramiento de espacio(abertura) existente (aprox. 3m. x 3 m.) con vidrio templado 10 mm. Incluye estructura de soporte (caños y perfiles de aluminio 2 1/2" x 4 1/2"). Incluye 2 puertas de 0,80m. del mismo material con sus herrajes, freno, manijas, cerradura y otros. Según diseño. | m² | 798.632 |
| 331 | Cerradura para puertas interiores - mas de 135 a 250 km | Cerradura para puertas interiores de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. | Unid. | 258.698 |
| 332 | Cerradura para puertas Exteriores - mas de 135 a 250 km | Cerradura para puertas Exteriores de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. | Unid. | 328.965 |
| 333 | Cerradura para puertas de baños - mas de 135 a 250 km | Cerradura para puertas de baños de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. | Unid. | 223.212 |
| 334 | Colocación de puertas de vidrio templado - mas de 135 a 250 km | Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en entrada principal, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje. | m2 | 825.456 |
| 335 | Colocación de vidrio - mas de 135 a 250 km | Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas metálicas, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes. | m2 | 135.897 |
| 336 | Colocación de vidrio templado - mas de 135 a 250 km | Colocación de vidrio templado 8 mm, en aberturas metálicas existentes, incluye colocación y materiales de fijación y desmonte de vidrios rotos. | m2 | 679.698 |
| 337 | Colocación de vidrio templado - mas de 135 a 250 km | Colocación de vidrio templado 10mm, en vanos de mampostería, escaleras, etc. Incluye perfilería de aluminio de 2 1/2" x 4 1/2", colocación y materiales de fijación con planchuelas, tirafondos (en mampostería u Hormigón), terminación. Sellamiento, Impermeabilización., según plano. | m2 | 859.458 |
| 338 | Desmonte de vidrios de ventanas o paños fijos de escalera existentes - mas de 135 a 250 km | Desmonte de vidrios de ventanas o paños fijos de escalera existentes, incluyendo perfileria de aluminio o hierro, estructuras y piezas de soporte. Etc. Altura máxima 12 metros. Limpieza y traslado de las unidades desmontadas en sitio señalado dentro del predio. | Unid. | 988.025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 339 | Ventana vidrio templado - mas de 135 a 250 km | Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura, sellado, Mano de obra. | m² | 668.532 |
| 340 | Desmonte de Abertura tipo balancín - mas de 135 a 250 km | Desmonte de Abertura tipo balancín. Incluye reparación de mocheta, revoque y enduído. | m² | 77.825 |
| 341 | Mamparas de vidrio templado de 10 mm | Mamparas de vidrio templado de 10 mm. con perfilería de aluminio de 2" x 3". Incluye colocación, accesorios, sellado, etc. Limpieza final. Retiro de desechos. | m² | 799.985 |
| 342 | Excavación de terreno natural - mas de 135 a 250 km | Excavación de terreno natural, hasta 3 m de profundidad. | m³ | 52.758 |
| 343 | Relleno de terreno - mas de 135 a 250 km | Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y compactación. | m³ | 51.258 |
| 344 | Servicio de desagote de pozo ciego - mas de 135 a 250 km | Servicio de desagote de pozo ciego. Incluir líquidos y sólidos. Incluye mano de obra, Servicio de transporte y disposición final en lugares autorizados. Hasta 6 m³ de vol. | unid. Evento | 1.400.000 |
| 345 | Servicio de desagote de cámara séptica - mas de 135 a 250 km | Servicio de desagote de cámara séptica. Incluye mano de obra, Servicio de transporte y disposición final en lugares autorizados. Hasta 1,2 m³ de vol. | unid. Evento | 817.525 |
| 346 | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles - mas de 135 a 250 km | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro, urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado, Caño respiradero. Minímo 1,14 m x 1,25mx 1.95 m de dimensiones. | Unid. | 1.225.258 |
| 347 | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles - mas de 135 a 250 km | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro, urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado, Caño respiradero. CON DUCHA. | Unid. | 1.398.758 |
| 348 | Cámara séptica nueva - mas de 135 a 250 km | Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m.), Paredes de 0,30. incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa. | Unid. | 2.150.258 |
| 349 | Pozo ciego nuevo - mas de 135 a 250 km | Pozo ciego nuevo de 1,5m de diámetro x 3m. Profundidad. Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa | Unid. | 3.489.658 |
| 350 | Registro con tapa de Hormigón - mas de 135 a 250 km | Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón | Unid. | 344.258 |
| 351 | Registro desagüe pluvial - mas de 135 a 250 km | Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de hierro | Unid. | 229.258 |
| 352 | Cañería de desagüe PVC - mas de 135 a 250 km | Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos. | ml | 44.658 |
| 353 | Cañería de desagüe PVC - mas de 135 a 250 km | Cañería de desagüe PVC 50 mm, incluye instalación en terreno y o piso, conexiones entre rejillas/registros y artefactos. | ml | 30.125 |
| 354 | Cañería de Hormigón rotocomprimido - mas de 135 a 250 km | Cañería de Hormigón rotocomprimido de 50 cm.de de diametro . macho/hembra. Incluye mano de obra de instalación. | ml | 417.568 |
| 355 | Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min. 14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm). Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y cierre automático), conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final. | Unid. | 510.258 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 356 | Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado (altura total miníma 53cm, ancho mínimo 32 cm). Incluye llave cromada (apertura con un toque y cierre automático) , conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final. | Unid. | 912.589 |
| 357 | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta, con Tapa de material plástico (ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 45cm, alto minímo 38 cm). Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final. | Unid. | 635.986 |
| 358 | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida, con Tapa de material plástico (ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 67 cm, alto minímo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa cerámica, sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final. | Unid. | 888.563 |
| 359 | Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico. Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos de fijación y otros accesorios y limpieza final. | Unid. | 142.569 |
| 360 | Provisión e instalación de cañería para agua corriente - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de cañería para agua corriente en PVC de 1/2", incluye conexión simple, doble, conexión T y conexión L . Embutida en mampostería o piso. | ml | 16.589 |
| 361 | Provisión e instalación de cañería para agua corriente - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de cañería para agua corriente en pvc de 3/4", incluye conexión simple, doble, conexión T y conexión L . Embutida en mampostería o piso. (ver terminación en revoque). | ml | 22.698 |
| 362 | Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños, de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera, toallera, perchero, instalado en mampostería, con accesorios de fijación. | Unid. | 201.963 |
| 363 | Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos con punta para manguera de 1/2", instalado con conectores metálico. Desmonte de grifo existente. | Unid. | 203.659 |
| 364 | Provisión e instalación de grifo metálico - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de grifo metálico pressmatic (apertura con un toque y cierre automático), instalado con conectores metálico, sellado, arandela de goma, Desmonte de grifo existente. | Unid. | 516.501 |
| 365 | Provisión e instalación de grifo metálico - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de grifo metálico pressmatic (apertura con un toque y cierre automático), para mingitorio, instalado con conectores metalicos, sellado, arandela de goma, Desmonte de grifo existente. | Unid. | 539.869 |
| 366 | Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de canillas o grifos metálicos con punta para manguera de 3/4". Desmonte de grifo existente. | Unid. | 226.856 |
| 367 | Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de canillas o grifos metálicos 1/2" cromados para lavatorios. Incluye colocación, conectores de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo existente. | Unid. | 127.896 |
| 368 | Provisión e instalación de llave de paso - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromados de buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte del existente. | Unid. | 104.364 |
| 369 | Provisión e instalación de llave de paso - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de llave de paso ¾ " cromados. Incluye colocación de buena calidad, unión doble y desmonte del existente. | Unid. | 105.698 |
| 370 | Desagüe cloacal completo para kitchinette - mas de 135 a 250 km | Desagüe cloacal completo para kitchinette . Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior. | Unid. | 349.598 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 371 | Instalación de agua fria completa de kitchinette - mas de 135 a 250 km | Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. | Unid. | 358.998 |
| 372 | Desagüe cloacal completo para baño social - mas de 135 a 250 km | Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior. | Unid. | 692.101 |
| 373 | Instalación de agua fria completa para baño social - mas de 135 a 250 km | Instalación de agua fria completa para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. | Unid. | 707.589 |
| 374 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia para baño - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia para baño de primera calidad (nivel ejecutivo) : inodoro cisterna baja, lavatorio de diseño, jaboneras, percheros, tohallero, portarrollo, etc.(todos en juego), rejillas. Según plano. Incluye termo calefón de 50 litros instalado con cañería para calor, ducha metalica cromada y grifería frio/calor para ducha (apertura con un toque y cierre automático). | Unid. | 9.524.658 |
| 375 | Provisión e instalación de mueble de melamina para kitchinette - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de mueble de melamina para kitchinette; incluye Mesada de granito con bacha de acero inoxidable, grifería y desagüe, mueble bajo y alacenas, Según plano. Montaje, accesorios, terminación. | Unid. | 3.789.658 |
| 376 | Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette; Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según plano. Montaje, accesorios. | Unid. | 1.236.598 |
| 377 | Rejilla de piso - mas de 135 a 250 km | Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15 cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación. Limpieza final. | Unid. | 200.950 |
| 378 | Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8 | m2 | 128.700 |
| 379 | Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8 | m² | 212.025 |
| 380 | Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45m, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8 | m2 | 321.987 |
| 381 | Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo laminado 0,15m, visto. Mezcla 1:2:8 | m² | 179.986 |
| 382 | Mampostería de elevación - mas de 135 a 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo hueco de 6 tubos de 0,15m., Mezcla 1:2:8 | m² | 86.587 |
| 383 | Cimiento de piedra bruta - mas de 135 a 250 km | Cimiento de piedra bruta colocada con excavación | m³ | 528.451 |
| 384 | Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas mas de 135 a 250 km | Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm). | m² | 579.858 |
| 385 | Provisión y colocación de Rejas en aberturas - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas, puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ " x 1 ½ " x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½" x ½" separadas 8 cm entre si. | m² | 541.698 |
| 386 | Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de Perfiles de 1 ½ " x 1 ½ " x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½" x ½" separadas 8 cm entre si. | ml | 476.985 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 387 | Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable - mas de 135 a 250 km | Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable. Diámetro minimo 5 cm, incluye parantes verticales de la misma medida, elementos de fijación, accesorios, curvas, etc. | ml | 2.135.698 |
| 388 | Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico - mas de 135 a 250 km | Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico cuadrado 10 cm x 10 cm, pared gruesa en dados de hormigón 30 cm x 30 cm x 60 cm. Con tapa de chapa gruesa en la parte superior del poste. Accesorio metálico para unir con postes de Hormigón (2 unidades en los extremos). | ml | 431.589 |
| 389 | Provision y colocacion de portón para depositos - mas de 135 a 250 km | Provision y colocacion de portón para depositos, metálico de chapa doblada 22, corredizo con guias superiores e inferiores de perfiles 2" x 2" X 4mm, roldanas con rulemanes, con accesorios de seguridad porta candado, trancas | m² | 1.399.585 |
| 390 | Reparación de portones para depósitos - mas de 135 a 250 km | Reparación de portones para depósitos, ( 3 x 3 m.) incluye cambio de rieles y roldanas, cambio de guías inferiores y superiores de las puertas corredizas, accesorios de seguridad (porta candados y trancas), cambio de rieles en caso de que requiera, lubricación de las guías, regulación y nivelación de la hoja metálica, pintura final | Unid. | 1.296.365 |
| 391 | Provisión y Colocación de postes prefabricados de hormigón - mas de 135 a 250 km | Provisión y Colocación de postes prefabricados de hormigón. Parte superior curva, altura total 2,50. Instalados en dados de Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm | Unid. | 229.012 |
| 392 | Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados de hormigón mas de 135 a 250 km | Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados de hormigón, medidas 10 x 40 x 50 cm, | Unid. | 31.598 |
| 393 | Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado ( malla 3" x 3", alambre N°14), con 3 lineas de alambre grueso liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e inferior). Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, soldaduras, etc. | m² | 24.698 |
| 394 | Provisión e instalación de alambre de púas - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de alambre de púas, 3 hiladas en parte superior curva de Postes de Hormigón. Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, etc. | ml | 9.258 |
| 395 | Bocas de luz en cielorraso y mamposterías - mas de 135 a 250 km | Bocas de luz en cielorraso y mamposterías. Cable de 2 y 1 mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4", mano de obra, accesorios e insumos. | Unid. | 189.258 |
| 396 | Bocas de tomas en mamparas y mampostería - mas de 135 a 250 km | Bocas de tomas en mamparas y mampostería. Cable de 2 y 4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m., caja de conexión y llave de encendido mas tapa, electroducto 3/4", mano de obra, accesorios e insumos. | Unid. | 189.258 |
| 397 | Tablero eléctrico de 24 llaves - mas de 135 a 250 km | Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20 A., 6 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x80 A. Colocación y conexiones. | Unid. | 2.451.658 |
| 398 | Tablero eléctrico - mas de 135 a 250 km | Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20 A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y conexiones. | Unid. | 1.995.258 |
| 399 | Alimentación eléctrica desde tablero General - mas de 135 a 250 km | Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1", (bajo alero y mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación. | ml | 51.698 |
| 400 | Circuito para AA - mas de 135 a 250 km | Circuito para AA, Calefón, cable 2x4", electroducto 3/4", distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp | Unid. | 297.258 |
| 401 | Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm. Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño soporte de aluminio | Unid. | 284.258 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 402 | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe, Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Toma simple. | Unid. | 17.599 |
| 403 | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe, Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Toma doble o triple. | Unid. | 19.885 |
| 404 | Provisión e instalación de Tomas circulares - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de Tomas circulares con tierra (schuko) con tapa y Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. | Unid. | 28.798 |
| 405 | Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Un interruptor. | Unid. | 35.458 |
| 406 | Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores | Unid. | 35.998 |
| 407 | Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes de 2x40 watts. Portatubos de chapa blanca pintada acanalada, Arrancadores y porta arrancador, reactancias, zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. incluye desmontaje del existente. | Unid. | 135.869 |
| 408 | Circuito para informática - mas de 135 a 250 km | Circuito para informática: Electroducto 1", caja de conexión, toma rj45, accesorios. | Unid. | 233.600 |
| 409 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos. | Unid. | 186.258 |
| 410 | Artefacto luminico para exterior - mas de 135 a 250 km | Artefacto luminico para exterior tipo, tortuga oval c/ vicera | Unid. | 76.589 |
| 411 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 1 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos. | Unid. | 81.011 |
| 412 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo panel de EMBUTIR CIRCULAR LED de 18 watt. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 81.011 |
| 413 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo panel de EMBUTIR CUADRADO LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación. | Unid. | 79.125 |
| 414 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 79.368 |
| 415 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR O EMBUTIR CIRCULAR LED de 36 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 176.582 |
| 416 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosar de 40 x 40 cm. De 48 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 309.239 |
| 417 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 135 a 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación, Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosas de 60 x 60 cm. De 48 w. Luz Neutra. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 299.404 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 418 | LUZ DE EMERGENCIA - mas de 135 a 250 km | LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LEDS SL Material: Policarbonato ignífugo, Autonomía máx. intensidad (hs): 2; Autonomía mín. intensidad (hs): 10; Area de cobertura (m2): 80; Altura de montaje (max): 2,6; Batería: Litio-Ion 1x3,7Vx2Ah; Flujo luminoso (Lm): 258; Dimensiones (mm): 240 x 49 x 80; Grado de protección: IP20. Pulsadores de prueba y de encendido/apagado Montaje a pared y techo con agujeros pasantes. Pie de apoyo | Unid. | 318.896 |
| 419 | FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE - mas de 135 a 250 km | FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE, tensión nominal de operación: 198 V a 242 V; Frecuencia nominal: 50 Hz ± 2%; Capacidad de de carga: Resistencia pura: 1000 W, Inductiva: 1800 VA; Consumo propio: ≤ 2 W; Tiempo de retardo: 2 a 5s; Grado de protección: IP6722/07/20; Tensión de impulso atmosférico: 4 kV (1,2 x 50) µs; Niveles de iluminación: De encendido: 3 a 20 Lux; De apagado: 3,6 a 50 Lux; Temperatura mínima: -5°C; Temperatura máxima: 50°C; Tipo de sensor: Foto transistor de silício; Durabilidad de los contactos: > 10.000 operaciones; Tipo de contactos: NC (Normal cerrado); Sistema Faill-Off (lámpara apagada em caso de falla); Tapa em policarbonato estabilizado U.V.en el color azul; Base en policarbonato resistente al los impactos; Fabricación de acuerdo a la norma NBR 5123. | Unid. | 69.856 |
| 420 | PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA - mas de 135 a 250 km | PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA: material: Cuerpo de aluminio, vidrio templado, Potencia (W): 100; Angulo de haz: 120º; Tensión (V): 220-240; Vida útil (Hs): 25.000 aprox. | Unid. | 545.982 |
| 421 | Reparación de fisuras de pared revocada - mas de 250 km | Reparación de fisuras de pared revocada: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con dos hileras de varillas de 8 mm X 60 cm en Z , con mezcla rica en cemento, colocadas perpendicular a la fisura, cada 50 cm. Terminación tipo revoque fino. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | ml | 45.052 |
| 422 | Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo común - mas de 250 km | Reparación de fisuras de pared vista de **ladrillo común**: picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con mezcla rica en cemento, Terminación con reposición de ladrillo común visto afectado, relleno de juntas con mezcla o similar al existente. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | ml | 51.100 |
| 423 | Reparación de fisuras de pared vista de ladrillo laminado - mas de 250 km | Reparación de fisuras de pared vista de **ladrillo laminado:** picar la mampostería aproximadamente 6 cm de profundidad y envarillar con hileras de varillas de 8 mm X 60 cm, cada 50 cm, en las rendijas. horizontales , con mezcla rica en cemento, Terminación con reposición de ladrillo laminado visto afectado, relleno de juntas con mezcla o similar al existente. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | ml | 57.800 |
| 424 | Reparación de revoques - mas de 135 a 250 km | Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, Revoque 1,2,8. | m2 | 26.200 |
| 425 | Azotada impermeable - mas de 135 a 250 km - mas de 250 km | Azotada impermeable, con hidrofugo (1:3) | m2 | 17.315 |
| 426 | Reparación de revoque de loza y bovedilla - mas de 250 km | Reparación de revoque de loza y bovedilla, remover revoque suelto y disgregado, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, revoque filtrado de 1,5 cm (1:4::16). Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | m2 | 74.850 |
| 427 | Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.) - mas de 250 km | Revoque de Cielo razo (lozas, bovedilla, etc.), Azotada de cemento con hidrófugo, mas una capa de revoque, espesor 1,5 cm (1:4:16). Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | m2 | 79.870 |
| 428 | Reparación de revoques - mas de 250 km | Reparación de revoques: demolición de revoque, azotada con mortero de cemento (1:3) con hidrófugo, | m² | 26.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 429 | Reparación de muro de ladrillo visto - mas de 250 km | Reparación de muro de ladrillo visto: **demolición** de muro de ladrillo de 0.15 m. ladrillo laminado. Reposición de muro visto. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. Sin recuperación | m2 | 34.980 |
| 430 | Reparación de murro de ladrillo comun visto - mas de 250 km | Reparación de murro de ladrillo comun visto: demolición de ladrillos comunes visto. **Reposición** de ladrillo roto. Incluye calado de juntas. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de obra. | m2 | 190.024 |
| 431 | Colocación de ladrillejo visto sobre revoque - mas de 250 km | Colocación de ladrillejo visto sobre revoque. Incluye material, mortero, encaldo, limpieza de ladrillejos, limpieza de obra, disposición final de desechos. | m2 | 123.258 |
| 432 | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - mas de 250 km | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y mohos con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, enduir y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interiorr de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos. | m2 | 57.850 |
| 433 | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km | Pintura de pared INTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura latex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos. | m2 | 26.124 |
| 434 | Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS - mas de 250 km | Pintura INTERIOR con material LATEX en TEJUELAS, TEJUELONES, O CUALQUIER OTRO ELEMENTO del techo, con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara manos con pintura látex interior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras. Retiro de desechos. | m2 | 27.463 |
| 435 | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO - mas de 250 km | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX CON ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras | m2 | 59.810 |
| 436 | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO - mas de 250 km | Pintura de pared EXTERIOR con material LATEX SIN ENDUIDO: las paredes serán lijadas con papel de lija N° 80, remover las pinturas existentes con espátula y el moho con ácido muriático, retirar todo el resto del ácido con agua, enduir con enduido exterior, lijar y pintar con rodillo y los recortes con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos con pintura látex exterior de alto poder cubritivo. Limpieza de obras | m2 | 26.995 |
| 437 | Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE) - mas de 250 km | Pintura de aberturas metálicas SINTETICA (AL ACEITE): rejas, verjas, balancines y canaletas, remover pintura existente, con removedor de pintura y aplicar una capa de anti oxido y pintura de terminación sintética color a definir. Aplicar convertidor de oxido sobre piezas oxidada. Desmonte y re instalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. Considerar solo una cara para presupuestar verjas,rejas, etc. | m2 | 48.986 |
| 438 | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagías - mas de 250 km | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagías, etc. CON SINTETICO (AL ACEITE).: lijar la madera, pintar dos capas con esmalte sintético al aceite. Desmonte y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. | m2 | 56.254 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 439 | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias - mas de 250 km | Pintura de aberturas de madera y machimbre, tirantes, alfagias, etc. CON BARNIZ: lijar la madera, pintar dos capas con barniz, Desmonte y reinstalación de la pieza que se tenga que desmontar para pintar. Limpieza de obra. | m2 | 47.201 |
| 440 | Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO - mas de 250 km | Pintura de ladrillejos, muro de ladrillo visto, tejuelones, maderamen y cualquier otra superficie CON ESMALTE SINTETICO: los ladrillejos y muros de ladrillos vistos serán lijadas con papel de lija N° 80, remover el moho con acido muriático, retirar todo el resto del acido con agua, pintar con pincel de cerdas de buena calidad, se aplicara como mínimo 2 manos de pintura de buena calidad. Limpieza de obras. | m2 | 39.805 |
| 441 | Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico - mas de 250 km | Pintura para piso alisado de cemento, 100 % acrílico estirenado con anti hongos y bactericidas con propiedades elastoméricas, previa limpieza, desengrasado y aplicación de sellador especifico. Mínimo 2 manos. Limpieza de obra | m2 | 28.704 |
| 442 | Lustre de aberturas y piezas de madera en general - mas de 250 km | Lustre de aberturas y piezas de madera en general (marco, contramarco y puerta). Incluye limpieza previa, lijado, preparación, Material de lustre, etc. incluye desmonte y montaje de las piezas a ser lustradas, de ser necesario. Limpieza de obra. | m2 | 123.850 |
| 443 | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR - mas de 250 km | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles. Limpieza final de Obra. | m2 | 25.685 |
| 444 | Pintura sobre revestimiento texturado - mas de 250 km | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, LATEX INTERIOR, terminación con rodillo y pinceles. Limpieza final de Obra. | m2 | 26.985 |
| 445 | Pintura sobre revestimiento texturado - mas de 250 km | Pintura sobre revestimiento texturado, incluye limpieza, ESMALTE SINTETICO, terminación con rodillo y pinceles. Limpieza final de Obra. | m2 | 41.025 |
| 446 | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad - mas de 250 km | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad, con tejuelones prensados de primera calidad. Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de teja con asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 394.112 |
| 447 | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad - mas de 250 km | Nuevo Techo de tejas españolas prensadas de primera calidad, con tejuelitas prensados de primera calidad. Maderamen yvyra pyta 2 X 5 pulg. colocación de membrana asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de teja con asfalto líquido, terminación caballetes y de extremo de tejas. Disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 393.025 |
| 448 | Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente - mas de 250 km | Cambio de tejas y tejuelones sobre maderamen existente: Colocación de nuevas tejas españolas y tejuelones prensados de primera, colocación de membrana de asfalto aluminio de 3 mm, pintura de canales de tejas con asfalto líquido, asentados con mortero de cal y cemento, terminación de caballetes y extremos de tejas, Listón de boca. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 264.805 |
| 449 | Desmonte de tejas existentes - mas de 250 km | Desmonte de tejas existentes, incluye reposición de tejuelones rotos, y en caso necesario maderamen existente. Disposición final de desechos, Limpieza de Obras. | m2 | 14.900 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 450 | Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes - mas de 250 km | Desmonte de tejuelones y tejuelas existentes, en caso de requerimiento incluye desmonte de maderamen. Incluye disposición final de desechos, Limpieza de Obras. | m2 | 14.900 |
| 451 | Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes - mas de 250 km | Desmonte de TEJAS, tejuelones/tejuelas y maderamen existentes (techo completo). Incluye limpieza de obra y disposición final de desechos, Limpieza de Obras. | m² | 34.858 |
| 452 | Demolición de techo existente de hormigón armado - mas de 250 km | Demolición de techo existente de hormigón armado, incluye losas, vigas pilares, disposición final de material de desecho. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra. | m² | 74.323 |
| 453 | Demolición de vigas y pilares de hormigón armado - mas de 250 km | Demolición de vigas y pilares de hormigón armado, hasta 6 m de largo. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de obra. | m³ | 162.585 |
| 454 | Demolición de techo existente - mas de 250 km | Demolición de techo existente de bovedilla armada sobre tirantes de madera, incluye desmonte de maderamen, pilares de Ladrillo y otros. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 40.698 |
| 455 | Desmonte de pergolado - mas de 250 km | Desmonte de pergolado (tirantes de madera, vigas). Incluye desmonte de pilares de ladrillo y otros. Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 25.611 |
| 456 | Provisión de estructura metálica con chapas termo acústica trapezoidal - mas de 250 km | Provisión de estructura metálica con chapas termo acústica trapezoidal panel poliuretano de 50 mm, incluye fundaciones(dados de Hormigón), pilares/ vigas reticuladas, correas, caballetes o cumbrera, canaletas de desague pluvial y bajadas desarrollo 45 cm, accesorios, pintura antioxido y sintética. **Pilares de 10 cm x 20 cm,** vigas de 10 cm x 20 cm, fabricados en perfiles C de chapa doblada de 10 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y montajes en perfil L 1,5" x 1/8". Correas en perfil C de chapa doblada de 10x50x2 mm., modulación de 1,5 m. entre correas. fijados con tornillo autoperforante de 5" con arandela de acero y neopreno. Luces menores a 7 m, Diseño de estructura y techo según planos a ser instaladas sobre camineros conectores entre bloques de construcciones y otros. | m2 | 578.965 |
| 457 | Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas - mas de 250 km | Provisión de estructura metálica con chapas acanaladas termo acústica de 5 cm con aislación de poliuretano. Incluye pilares/ vigas retículadas, correas, accesorios, pintura anti oxido y sintética. **Pilares de 15 cm x 30 cm,** vigas de 15 cm. x 30 cm., fabricados en perfiles C de chapa doblada de 15 cm ancho, espesor de 2,76 mm, diagonales y montajes en perfil L 1,5" x 1/8". Correas en perfil C de chapa doblada de 10 mm x 50 mm x 3,2 mm, modulación de 1 metro entre correas. Chapa termo acústica trapezoidal panel poliuretano de 50 mm. fijados con tornillo autoperforante de 5" con arandela de acero y neopreno. Diseño de estructura y techo según planos. Luces entre 7 a 15 m. | m² | 625.898 |
| 458 | Cambio de chapas de fibrocemento - mas de 250 km | Cambio de chapas de fibrocemento por chapas de zinc Nº 24 sobre correas de madera lapacho, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de plomo y arandelas de neoprene, caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo hasta 10 m. | m² | 93.125 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 459 | Cambio de chapas de fibrocemento - mas de 250 km | Cambio de chapas de fibrocemento sobre correas de madera lapacho por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de grosor con aislacion de poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene, caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo hasta 10 m. | m² | 212.013 |
| 460 | Cambio de chapas de zinc - mas de 250 km | Cambio de chapas de zinc sobre correas de madera o metal por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de grosor con aislacion de poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene, caballete o terminación de cumbrera, accesorios varios. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo entre 5 y 10 m. | m² | 212.013 |
| 461 | Cambio de chapas de zinc existentes - mas de 250 km | Cambio de chapas de zinc existentes por chapas de zinc Nº 24 sobre correas de madera lapacho y/o estructuras metalicas, incluye desmonte de existentes, montaje de nuevas chapas onduladas con clavos cabeza de plomo/gancho y arandelas de neoprene, accesorios y otros materiales. Uso de Andamios y equipos de seguridad para el personal, etc. Alturas menores a 10 m. | m² | 93.177 |
| 462 | Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa doble termoacustica mas de 250 km | Cambio de techo de tejas y tejuelones por techo de chapa doble termoacustica de 5 cm de grosor con aislacion de poliuretano, ondulacion trapezoidal, incluye desmonte de tejas y tejuelones existentes, montaje de nuevo techo con tirafondos y arandelas de neoprene, accesorios varios. Andamiaje y equpos de seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m. | m² | 469.129 |
| 463 | Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa de zinc - mas de 250 km | Cambio de tejas en techo de tejas y tejuelones por chapa de zinc N.º 24 sobre tejuelones, incluye desmonte de tejas y tejuelones rotos, cambio de tejuelones rotos, colocación de alfagías (7 cm x altura de tejuelón), moduladas a 1,20 m entre ellas. Con accesorios con tirafondos y arandelas de neoprene, clavos, listones, etc. Andamiaje y equipos de seguridad para el personal. Altura del techo inferior a 10 m. | m² | 130.599 |
| 464 | Cambio de correas de madera - mas de 250 km | Cambio de correas de madera de 6" x 3" x 5,15 m., por correas retículadas de varillas torsionadas de 10, 8 y 6 mm. ( 15 cm x 10 cm x 5,15 m.). Incluye desmonte de chapas de fibro cemento existentes en altura superior a 6 m y montaje de nuevas correas, Incluye cualquier otro material y accesorio de fijación. Uso de andamios y equipos de seguridad para el personal. Altura de hasta 10 metros. | ml | 61.256 |
| 465 | Reparación de piso cerámico - mas de 250 km | Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, **colocación de contrapiso**, colocación de nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 231.545 |
| 466 | Reparación de piso cerámico - mas de 250 km | Reparación de piso cerámico, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, colocación de nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 182.405 |
| 467 | Reparación de piso calcáreo - mas de 250 km | Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, colocación de nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. | m2 | 177.988 |
| 468 | Reparación de piso calcáreo - mas de 250 km | Reparación de piso calcáreo, similar al existente, incluyen; demolición de piso averiado, colocación de CONTRAPISO Y nueva carpeta, piso nuevo, pastinado, limpieza de mosaicos, Retiro y disposición final de material desechado. Limpieza de Obra. INCLUYE DEMOLICION DE ZOCALO | m2 | 225.353 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 469 | Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto transito - mas de 250 km | Cambio de piso existente por cerámico esmaltada de alto transito PI4 en adelante: Incluye demolicion de piso existente, carpeta de regularización sobre contrapiso, nuevo contrapiso, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 215.256 |
| 470 | Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito - mas de 250 km | Colocación de nuevo piso cerámico de alto transito (PI4 en adelante) sobre piso existente: Incluye, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo piso sobre piso, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 115.896 |
| 471 | Nuevo Piso cerámico - mas de 250 km | Nuevo Piso cerámico ( desde 50cm x 50cm en adelante): Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 204.365 |
| 472 | Piso cerámico - mas de 250 km | Piso cerámico 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contra piso con hidrófugo, colocar piso nuevo cerámico con adhesivo, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 128.963 |
| 473 | Demolición de piso cerámico existente - mas de 250 km | Demolición de piso cerámico existente. Incluye zócalos, limpieza, disposición final de desechos. | m² | 17.400 |
| 474 | Colocación de zócalo calcáreo - mas de 250 km | Colocación de zócalo calcáreo de 10 cm o superior. Incluye pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de desechos. | ml | 41.035 |
| 475 | Zócalo de porcelanato - mas de 250 km | Zócalo de porcelanato 10 cm. Con adhesivo especifico, pastinado, limpieza de rendijas, Limpieza de obra. Retiro y disposición final de desechos. | ml | 27.859 |
| 476 | Colocación de zócalo cerámico - mas de 250 km | Colocación de zócalo cerámico de 10 cm o superior. Incluye pastinado, limpieza, Retiro y disposición final de desechos. | ml | 34.569 |
| 477 | Piso porcelanato - mas de 250 km | Piso porcelanato 60 cm x 60 cm: Incluye, Contra piso de 10 cm, carpeta de regularización sobre contrapiso con hidrófugo, colocar piso nuevo porcelanato con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 236.589 |
| 478 | Piso porcelanato - mas de 250 km | Piso porcelanato 60 cm x 60 cm sobre piso existente: Incluye piso nuevo porcelanato con adhesivo especifico, pastinado de rendijas, limpieza, disposición final de materiales de desecho, Mano de obra. Limpieza de Obra y disposición final de desechos. | m2 | 159.500 |
| 479 | Demolición de piso existente - mas de 250 km | Demolición de piso existente: Remover piso existente, Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 31.200 |
| 480 | Construcción de contrapiso de cascotes - mas de 250 km | Construcción de contrapiso de cascotes, 10 cm, sobre suelo compactado | m² | 59.215 |
| 481 | Construcción de piso alisado de cemento - mas de 250 km | Construcción de piso alisado de cemento. Cemento, arena, hidrófugo. Oxido. | m² | 44.356 |
| 482 | Construcción de carpeta para piso - mas de 250 km | Construcción de carpeta para piso. Cemento, arena, hidrófugo. | m2 | 33.125 |
| 483 | Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km | Provisión y colocación de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40 cm x 40 cm. Colocación de baldosones. | m2 | 102.525 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 484 | Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón - mas de 250 km | Reposición de piso nuevo de baldosones de hormigón de 40cm x 40 cm. Desmonte de existentes, regularización, Colocación de baldosones, rendijas. Limpieza de obra. Disposición final de desechos. | m² | 118.650 |
| 485 | Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido - mas de 250 km | Provisión y colocación de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido, para exterior, alto transito para exterior de 40 cm x 40 cm x 25 mm antideslizante | m² | 143.256 |
| 486 | Construcción de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido - mas de 250 km | Construcción de piso nuevo de mosaico granítico reconstituido pulido alto transito para interior de 40cm x 40cm x 25mm antideslizante. Incluye materiales, mano de obra colocación y pastinado, Limpieza, disposición final de desechos. | m2 | 189.589 |
| 487 | Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos - mas de 250 km | Construcción de piso nuevo de mosaicos calcáreos. Excavación y relleno según el caso, murito y contrapiso, carpeta de regularización, Colocación de mosaicos, revoque de costados de muro. | m2 | 101.036 |
| 488 | Provisión y colocación de césped sintético - mas de 250 km | Provisión y colocación de césped sintético. Limpieza de obra y Disposición final de desechos. | m2 | 156.897 |
| 489 | Reparación de Azulejos - mas de 250 km | Reparación de Azulejos: remoción y reposición de azulejos rotos o faltantes similar al existente, pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra. | m2 | 160.258 |
| 490 | Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas - mas de 250 km | Colocación de Azulejos,con pastinado de rendijas. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de Obra. | m2 | 146.368 |
| 491 | Revestimiento texturado - mas de 250 km | Revestimiento texturado, sobre revoque, color blanco o neutro. | m² | 57.569 |
| 492 | Remoción de revestimiento texturado existente - mas de 250 km | Remoción de revestimiento texturado existente en mampostería y posterior revoque fino completo de la superficie demolida para aplicación de nuevo revestimiento texturado. Limpieza del sitio de obras y disposición final de desechos. | m2 | 54.986 |
| 493 | Revestimiento cementicio simil piedra - mas de 250 km | Revestimiento cementicio simil piedra: Incluye material, mano de obra, morteros específicos, terminación, etc. Retiro y disposición final de desechos. Limpieza de obra. | m² | 291.569 |
| 494 | Desmonte de canaleta pluvial existente - mas de 250 km | Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 40,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 86.259 |
| 495 | Desmonte de canaleta pluvial existente - mas de 250 km | Desmonte de canaleta pluvial existente, cambio de soportes en mal estado, provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 50 cm,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 107.010 |
| 496 | Provisión montaje de nuevas canaletas - mas de 250 km | Provisión montaje de nuevas canaletas, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 60 cm**, chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra. | ml | 123.627 |
| 497 | Provisión y montaje de canaleta - mas de 250 km | Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 40,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 77.698 |
| 498 | Provisión y montaje de canaleta - mas de 250 km | Provisión y montaje de canaleta, incluye soportes, solape de 15 cm y soldados en cara superior e inferior, **desarrollo 50,** chapa N° 24. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra | ml | 93.548 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 499 | Provisión y montaje canaleta de bajada - mas de 250 km | Provisión y montaje canaleta de bajada, desarrollo 33 cm, chapa N° 28. Fijación de soportes de bajada con tornillo y tarugo. Retiro y disposición final de material de desecho, Limpieza de Obra. | ml | 75.962 |
| 500 | Desmonte de estructura metálica - mas de 250 km | Desmonte de estructura metálica (parasol sobre portón metálico en depósitos y similares), con recuperación y entrega a la institución. | Unid. | 845.659 |
| 501 | Montaje de estructura metálica - mas de 250 km | Montaje de estructura metálica (parasol), Incluye materiales necesarios para soporte y reparaciones menores para su acondicionamiento. | Unid. | 1.090.258 |
| 502 | Remoción de machímbre de madera existente - mas de 250 km | Remoción de machímbre de madera existente, incluye estructura de soporte. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 33.238 |
| 503 | Colocación de machimbre de madera - mas de 250 km | Colocación de machimbre de madera 1/2" x 3", nuevo, incluye estructura de soporte. Montaje, moldura de terminación (cornisa), Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 303.554 |
| 504 | Colocación de nuevo cielo raso - mas de 250 km | Colocación de nuevo cielo raso de PVC de 10 mm. de espesor, 15 cm de ancho, material virgen no reciclado. incluye estructura de soporte con caños metálicos con malla no mayor a un metro de separación, terminaciones (cornisa perimetral, uniones), tirafondo auto perforante con arandela, etc. Altura de instalación hasta 10 metros. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 102.535 |
| 505 | Desmonte de cielo raso de PVC - mas de 250 km | Desmonte de cielo raso de PVC , incluye estructura de soporte Altura de desmonte hasta 10 metros. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 31.269 |
| 506 | Desmonte de cielo raso de placas de yeso - mas de 250 km | Desmonte de cielo raso de placas de yeso, incluye estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa perimetral). Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos | m2 | 31.269 |
| 507 | Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso - mas de 250 km | Colocación de nuevo cielo raso de placas de yeso, incluye estructura de soporte, terminaciones,molduras(cornisa perimetral), Bocas para artefactos lumínicos, accesorios, etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos | m2 | 83.698 |
| 508 | Desmonte de láminas de aluminio aislante de techo de depósitos y/o oficinas - mas de 250 km | Desmonte de láminas de aluminio aislante de techo de depósitos y/o oficinas, incluye limpieza de tensores, piezas metálica, etc. Limpieza de Obra. Retiro y disposición de desechos. | m2 | 18.401 |
| 509 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de material acartonado 35 mm., ciega. Con perfiles de chapa doblada pintada con sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones, accesorios. Limpieza de Obra. | m2 | 227.987 |
| 510 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de material acartonado 35 mm., con paneles de vidrio (50 % aprox.). Con perfiles de chapa doblada pintada con sintético, incluye estructura de soporte, terminaciones, accesorios. Limpieza de Obra. | m2 | 281.689 |
| 511 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso acartonado 70 mm. con perfiles de aluminio, incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduido, terminaciones, accesorios, puertas del mismo material (según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra. | m2 | 271.038 |
| 512 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de yeso acartonado 70 mm., con aislación termo acústica con lana de vidrio para aislación máxima, perfiles de aluminio, incluye estructura de soporte, papel tapa junta, enduído, terminaciones, accesorios, puertas del mismo material (según planos), cerraduras etc. Limpieza de Obra. | m2 | 301.659 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 513 | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas - mas de 250 km | Colocación de mamparas divisorias prefabricadas de PVC de 10 mm de espesor a ambas caras , con perfiles de aluminio anodizado 7 cm.. Limpieza de Obra. | m2 | 190.025 |
| 514 | Demolición de mampostería - mas de 250 km | Demolición de mampostería de 15 cm sin recuperación de ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos, incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general: Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general. | m² | 65.154 |
| 515 | Demolición de mampostería - mas de 250 km | Demolición de mampostería de 30 cm. sin recuperación de ladrillos, con recuperación de aberturas y marcos, incluyendo el desmontaje de marcos, puertas y ventanas en general: Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas en general. | m² | 82.743 |
| 516 | Apuntalamiento de techo y/o pared para construcción de vigas - mas de 250 km | Apuntalamiento de techo y/o pared para construcción de vigas Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 50.321 |
| 517 | Demolición de tanque elevado - mas de 250 km | Demolición de tanque elevado, torre de mampostería sobre techo, losa de bovedilla sobre SSHH interior. Retiro de desechos y disposición final. Limpieza de Obra. | Unid. Evento | 999.980 |
| 518 | Servicio de retiro de Escombros/tierra/material - mas de 250 km | Servicio de retiro de Escombros/tierra/material, construcción, en contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con maquinas (estiba). Servicios de transporte y disposición final en lugares autorizados. | Unid. | 558.201 |
| 519 | Servicio de retiro de desechos - mas de 250 km | Servicio de retiro de desechos (basuras en gral.) en Contenedor de 5 m³. Incluye el cargado manual o con maquinas (estiba). Servicios de Transporte y Disposición final en Lugares autorizados. | Unid. | 1.002.001 |
| 520 | Revoque de arena cemento y cal - mas de 250 km | Revoque de arena cemento y cal(o equivalente), hidrófugo, previo azotado con arena cemento (1;3): Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros y murallas y estructuras de Hormigón. | m2 | 43.589 |
| 521 | Revoque de arena cemento y cal - mas de 250 km | Revoque de arena cemento y cal(o equivalente) e hidrófugo, sobre metal desplegado, incluyendo malla de metal fijado a la pieza a ser revocada, previo azotado con arena cemento: Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m2 | 78.259 |
| 522 | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 250 km | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, 1,5 cm. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra | m² | 49.569 |
| 523 | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo - mas de 250 km | Revoque de arena cemento y cal e hidrófugo, a dos capas. Mezcla 1:4:16. Limpieza de Obra | m² | 52.654 |
| 524 | Estructuras de Hormigón armado - mas de 250 km | Estructuras de Hormigón armado, LOSAS. Incluye sellado de terreno natural o encofrados para losas en altura. Varillas de 8 y 10 mm. Separación mínima 25 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4. | m3 | 2.875.258 |
| 525 | Estructuras de Hormigón armado en general - mas de 250 km | Estructuras de Hormigón armado en general. VIGAS. Incluye encofrado de madera, Varillas longitudinales de 10 y 12 mm, Estribos de 8 mm cada 15 cm. O según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4 | m3 | 2.961.350 |
| 526 | Estructuras de hormigón armado PILARES - mas de 250 km | Estructuras de hormigón armado PILARES. Incluye encofrado. Varillas de 12 mm y 10mms, Estribos de 8mm cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4. | m3 | 2.901.258 |
| 527 | Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS - mas de 250 km | Estructuras de Hormigón armado ZAPATAS. Varillas de 12 mm y 10mms, cada 15 cm o según necesidad. Dosificación mínima 1:2:4. | m² | 2.579.986 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 528 | Hormigón sin armaduras - mas de 250 km | Hormigón sin armaduras, Dosificación 1:2:4. Incluye Encofrado de madera/metal si necesario y cargado de las piezas a hormigonar, desencofrado, limpieza de obra. Retiro de desechos. | m³ | 2.088.659 |
| 529 | Losa prefabricada para luces hasta 7,6 metros - mas de 250 km | Losa prefabricada para luces hasta 7,6 metros, incluye viguetas armadas, piezas cerámicas, hormigón y armaduras, puntales, encofrados, otros. | m2 | 289.598 |
| 530 | Encadenado de Hormigón armado - mas de 250 km | Encadenado de Hormigón armado sobre mampostería, cimientos, etc.. armaduras de 4 x10 mm. y estribos de 8 mm. c/ 25 cm. | m³ | 2.541.365 |
| 531 | Aislación con Geotextil - mas de 250 km | Aislación con Geotextil. Limpieza y preparación de la superficie, Aplicación de pintura impermeabilizante y secado, aplicación de pintura impermeabilizante y colocación de tela geotextil para impermeabilización, aplicación de pintura impermeabilizante sobre la tela. Retiro y disposición final de material de desecho. Limpieza de Obra. | m² | 138.658 |
| 532 | Recambio de membranas de asfalto - mas de 250 km | Recambio de membranas de asfalto aluminio sobre superficies de techo de chapas, bovedillas, losas, etc. Incluye remoción provisoria de obstaculos como AA., cables, etc. Desmonte de membrana existente, limpieza de superficie con removedores químicos, pintura asfáltica y colocado de nueva membrana con soplete, equipos de seguridad para el personal. Espesor de membrana 3mm. | m2 | 96.589 |
| 533 | Colocación membranas de asfalto - mas de 250 km | Colocación membranas de asfalto aluminio sobre superficies de techo de chapas, bovedillas, losas, etc. Incluye remoción provisoria de obstáculos como AA, cables, etc., limpieza de superficie, pintura asfáltica y colocado de nueva membrana con soplete, equipos de seguridad para el personal. Espesor de membrana 3 mm. | m² | 69.589 |
| 534 | Puerta metálica de chapa doblada - mas de 250 km | Puerta metálica de chapa doblada, ciega montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, Cerradura de puerta principal. | m² | 329.856 |
| 535 | Marco de Perfil metálico - mas de 250 km | Marco de Perfil metálico 3 cm x 3 cm x 2 mm, para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10 m., Incluye instalación. | Unid. | 348.598 |
| 536 | Marco de Chapa doblada metálica - mas de 250 km | Marco de Chapa doblada metálica 15cm x 5 cm x 1,5 mm, para puerta de chapa doblada 0,80m x 2,10m, Incluye instalación. | Unid. | 408.598 |
| 537 | Puerta placa de madera de eucalipto - mas de 250 km | Puerta placa de madera de eucalipto, montada en marcos de madera existente. Incluye herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad y montaje. Limpieza de Obra. | m² | 652.258 |
| 538 | Puerta placa de madera eucaliptus - mas de 250 km | Puerta placa de madera eucaliptus, con marco de 15 cm, 0,80 x 2,10 o superior, Incluye montaje de marcos en mampostería con tirafondos macisados, Accesorios para puerta, herrajes, pasadores, cerradura de buena calidad, montajes en general. Limpieza de obras. | m2 | 1.010.258 |
| 539 | Marco de madera 15 cm ybyra pyta - mas de 250 km | Marco de madera 15 cm ybyra pyta, para puerta de 0,80m x 2,10m o superior, Incluye montaje de marcos en mampostería con tirafondos macizados. Limpieza de obras. | Unid. | 525.898 |
| 540 | Cerramiento de espacio(abertura) existente - mas de 250 km | Cerramiento de espacio(abertura) existente (aprox. 3m. x 3 m.) con vidrio templado 10 mm. Incluye estructura de soporte (caños y perfiles de aluminio 2 1/2" x 4 1/2"). Incluye 2 puertas de 0,80m. del mismo material con sus herrajes, freno, manijas, cerradura y otros. Según diseño. | m² | 882.000 |
| 541 | Cerradura para puertas interiores - mas de 250 km | Cerradura para puertas interiores de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. | Unid. | 281.008 |
| 542 | Cerradura para puertas Exteriores - mas de 250 km | Cerradura para puertas Exteriores de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. | Unid. | 345.895 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 543 | Cerradura para puertas de baños - mas de 250 km | Cerradura para puertas de baños de buena calidad, incluye desmontaje de existentes y montaje de nuevas. | Unid. | 231.589 |
| 544 | Colocación de puertas de vidrio templado - mas de 250 km | Colocación de puertas de vidrio templado 10 mm, en entrada principal, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje. | m2 | 877.986 |
| 545 | Colocación de vidrio - mas de 250 km | Colocación de vidrio 3 mm, en balancines y aberturas metálicas, incluye colocación y materiales de fijación. Incluye remoción de existentes. | m2 | 144.256 |
| 546 | Colocación de vidrio templado - mas de 250 km | Colocación de vidrio templado 8 mm, en aberturas metálicas existentes, incluye colocación y materiales de fijación y desmonte de vidrios rotos. | m2 | 717.258 |
| 547 | Colocación de vidrio templado - mas de 250 km | Colocación de vidrio templado 10mm, en vanos de mampostería, escaleras, etc. Incluye perfilería de aluminio de 2 1/2" x 4 1/2", colocación y materiales de fijación con planchuelas, tirafondos (en mampostería u Hormigón), terminación. Sellamiento, Impermeabilización., según plano. | m2 | 895.876 |
| 548 | Desmonte de vidrios de ventanas o paños fijos de escalera existentes - mas de 250 km | Desmonte de vidrios de ventanas o paños fijos de escalera existentes, incluyendo perfileria de aluminio o hierro, estructuras y piezas de soporte. Etc. Altura máxima 12 metros. Limpieza y traslado de las unidades desmontadas en sitio señalado dentro del predio. | Unid. | 1.045.898 |
| 549 | Ventana vidrio templado - mas de 250 km | Ventana vidrio templado 8 mm., en mampostería o marco de madera, con perfilería de aluminio, herrajes, cerradura, sellado, Mano de obra. | m² | 758.000 |
| 550 | Desmonte de Abertura tipo balancín - mas de 250 km | Desmonte de Abertura tipo balancín. Incluye reparación de mocheta, revoque y enduído. | m² | 82.365 |
| 551 | Mamparas de vidrio templado de 10 mm - mas de 250 km | Mamparas de vidrio templado de 10 mm. con perfilería de aluminio de 2" x 3". Incluye colocación, accesorios, sellado, etc. Limpieza final. Retiro de desechos. | m² | 875.896 |
| 552 | Excavación de terreno natural - mas de 250 km | Excavación de terreno natural, hasta 3 m de profundidad. | m³ | 53.258 |
| 553 | Relleno de terreno - mas de 250 km | Relleno de terreno, incluye provisión de suelo, esparcido y compactación. | m³ | 54.258 |
| 554 | Servicio de desagote de pozo ciego - mas de 250 km | Servicio de desagote de pozo ciego. Incluir líquidos y sólidos. Incluye mano de obra, Servicio de transporte y disposición final en lugares autorizados. Hasta 6 m³ de vol. | unid. Evento | 1.725.895 |
| 555 | Servicio de desagote de cámara séptica - mas de 250 km | Servicio de desagote de cámara séptica. Incluye mano de obra, Servicio de transporte y disposición final en lugares autorizados. Hasta 1,2 m³ de vol. | unid. Evento | 862.589 |
| 556 | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles - mas de 250 km | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro, urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado, Caño respiradero. Minímo 1,14 m x 1,25mx 1.95 m de dimensiones. | Unid. | 1.299.589 |
| 557 | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles - mas de 250 km | Servicio de Provisión y retiro de sanitarios portátiles. Plazo de 1 semana o una vez llenado. Debe contener inodoro, urinario, perchero, papelero, porta rollo, porta candado, Caño respiradero. CON DUCHA. | Unid. | 1.510.258 |
| 558 | Cámara séptica nueva - mas de 250 km | Cámara séptica nueva (1m.x1,60m.x1,2m.), Paredes de 0,30. incluye excavación, revoques con hidrófugo, tapa de Hormigón Armado. Registro de inspección sobre tapa. | Unid. | 2.210.589 |
| 559 | Pozo ciego nuevo - mas de 250 km | Pozo ciego nuevo de 1,5m de diámetro x 3m. Profundidad. Incluye excavación, mampostería 0,15, revoques, tapa de Hormigón Armado, registro de inspección sobre tapa | Unid. | 3.832.589 |
| 560 | Registro con tapa de Hormigón - mas de 250 km | Registro de 40cmx40cm con tapa de Hormigón | Unid. | 352.698 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 561 | Registro desagüe pluvial - mas de 250 km | Registro desagüe pluvial de 30cmx30cm con rejilla de hierro | Unid. | 241.589 |
| 562 | Cañería de desagüe PVC - mas de 250 km | Cañería de desagüe PVC 100 mm, incluye instalación en terreno y o piso. Incluye conexiones entre registros/rejilla y artefactos. | ml | 47.896 |
| 563 | Cañería de desagüe PVC - mas de 250 km | Cañería de desagüe PVC 50 mm, incluye instalación en terreno y o piso, conexiones entre rejillas/registros y artefactos. | ml | 30.469 |
| 564 | Cañería de Hormigón rotocomprimido - mas de 250 km | Cañería de Hormigón rotocomprimido de 50 cm.de de diametro . macho/hembra. Incluye mano de obra de instalación. | ml | 431.589 |
| 565 | Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal - mas de 250 km | Provisión y colocación de lavatorio cerámico blanco con pedestal (min. alto total 78 cm, profundidad pedestal min. 14 cm, ancho bacha min. 45 cm, fondo bacha, min. 35 cm). Incluye grifo metálico cromado (apertura con un toque y cierre automático), conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final. | Unid. | 584.589 |
| 566 | Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado - mas de 250 km | Provisión y colocación de mingitorio cerámico blanco sifonado (altura total miníma 53cm, ancho mínimo 32 cm). Incluye llave cromada (apertura con un toque y cierre automático) , conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y Limpieza final. | Unid. | 999.808 |
| 567 | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta - mas de 250 km | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco para cisterna alta, con Tapa de material plástico (ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 45cm, alto minímo 38 cm). Incluye sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final. | Unid. | 683.300 |
| 568 | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida - mas de 250 km | Provisión y colocación de inodoro cerámico blanco con cisterna baja incluida, con Tapa de material plástico (ancho minímo inodoro 38 cm, largo minímo 67 cm, alto minímo con cisterna 75 cm). Incluye flotadores, tapa cerámica, sopapa, conectores de agua y cañería de desagüe, elementos de fijación y otros accesorios. Pastinado y limpieza final. | Unid. | 952.589 |
| 569 | Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico - mas de 250 km | Provisión y colocación de cisterna alta de material plástico. Incluye conectores de agua y cañería de bajada, elementos de fijación y otros accesorios y limpieza final. | Unid. | 162.589 |
| 570 | Provisión e instalación de cañería para agua corriente - mas de 250 km | Provisión e instalación de cañería para agua corriente en PVC de 1/2", incluye conexión simple, doble, conexión T y conexión L . Embutida en mampostería o piso. | ml | 17.896 |
| 571 | Provisión e instalación de cañería para agua corriente - mas de 250 km | Provisión e instalación de cañería para agua corriente en pvc de 3/4", incluye conexión simple, doble, conexión T y conexión L . Embutida en mampostería o piso. (ver terminación en revoque). | ml | 23.584 |
| 572 | Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños - mas de 250 km | Provisión e instalación de juegos de accesorios para baños, de metal de primera calidad. Incluye portarrollo, jabonera, toallera, perchero, instalado en mampostería, con accesorios de fijación. | Unid. | 216.897 |
| 573 | Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos - mas de 250 km | Provisión e instalación de canilla o grifo metálicos con punta para manguera de 1/2", instalado con conectores metálico. Desmonte de grifo existente. | Unid. | 248.565 |
| 574 | Provisión e instalación de grifo metálico - mas de 250 km | Provisión e instalación de grifo metálico pressmatic (apertura con un toque y cierre automático), instalado con conectores metálico, sellado, arandela de goma, Desmonte de grifo existente. | Unid. | 538.568 |
| 575 | Provisión e instalación de grifo metálico - mas de 250 km | Provisión e instalación de grifo metálico pressmatic (apertura con un toque y cierre automático), para mingitorio, instalado con conectores metalicos, sellado, arandela de goma, Desmonte de grifo existente. | Unid. | 545.890 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 576 | Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 250 km | Provisión e instalación de canillas o grifos metálicos con punta para manguera de 3/4". Desmonte de grifo existente. | Unid. | 232.589 |
| 577 | Provisión e instalación de canillas o grifos - mas de 250 km | Provisión e instalación de canillas o grifos metálicos 1/2" cromados para lavatorios. Incluye colocación, conectores de agua, arandelas de goma, etc. Desmonte de grifo existente. | Unid. | 125.896 |
| 578 | Provisión e instalación de llave de paso - mas de 250 km | Provisión e instalación de llave de paso 1/2" cromados de buena calidad. Incluye colocación, unión doble y desmonte del existente. | Unid. | 110.258 |
| 579 | Provisión e instalación de llave de paso - mas de 250 km | Provisión e instalación de llave de paso ¾" cromados. Incluye colocación de buena calidad, unión doble y desmonte del existente. | Unid. | 102.589 |
| 580 | Desagüe cloacal completo para kitchinette - mas de 250 km | Desagüe cloacal completo para kitchinette . Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior. | Unid. | 395.986 |
| 581 | Instalación de agua fria completa de kitchinette - mas de 250 km | Instalación de agua fria completa de kitchinette. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. | Unid. | 377.896 |
| 582 | Desagüe cloacal completo para baño social - mas de 250 km | Desagüe cloacal completo para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. Hasta primer registro exterior. | Unid. | 711.589 |
| 583 | Instalación de agua fria completa para baño social - mas de 250 km | Instalación de agua fria completa para baño social. Según plano. Incluye materiales y mano de obra. | Unid. | 719.856 |
| 584 | Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia para baño - mas de 250 km | Provisión y colocación de artefactos sanitarios y griferia para baño de primera calidad (nivel ejecutivo) : inodoro cisterna baja, lavatorio de diseño, jaboneras, percheros, tohallero, portarrollo, etc.(todos en juego), rejillas. Según plano. Incluye termo calefón de 50 litros instalado con cañería para calor, ducha metalica cromada y grifería frio/calor para ducha (apertura con un toque y cierre automático). | Unid. | 9.856.980 |
| 585 | Provisión e instalación de mueble de melamina para kitchinette - mas de 250 km | Provisión e instalación de mueble de melamina para kitchinette; incluye Mesada de granito con bacha de acero inoxidable, grifería y desagüe, mueble bajo y alacenas, Según plano. Montaje, accesorios, terminación. | Unid. | 3.995.896 |
| 586 | Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette - mas de 250 km | Provisión e instalación de Equipamiento para kitchinette; Mueble inferior y superior de melamina 18 mm. Según plano. Montaje, accesorios. | Unid. | 1.185.789 |
| 587 | Rejilla de piso - mas de 250 km | Rejilla de piso sifonada con tapa rígida cromada 15 cm x 15 cm. Incluye montaje, conexiones de cañerías. terminación. Limpieza final. | Unid. | 208.459 |
| 588 | Mampostería de elevación - mas de 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo común 0,15, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8 | m2 | 141.258 |
| 589 | Mampostería de elevación - mas de 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo común 0,30m, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8 | m² | 227.698 |
| 590 | Mampostería de elevación - mas de 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo común 0,45m, visto/enrasado. Mezcla 1:2:8 | m2 | 343.258 |
| 591 | Mampostería de elevación - mas de 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo laminado 0,15m, visto. Mezcla 1:2:8 | m² | 189.589 |
| 592 | Mampostería de elevación - mas de 250 km | Mampostería de elevación, ladrillo hueco de 6 tubos de 0,15m., Mezcla 1:2:8 | m² | 91.658 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 593 | Cimiento de piedra bruta - mas de 250 km | Cimiento de piedra bruta colocada con excavación | ml | 555.659 |
| 594 | Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. - mas de 250 km | Colocación de nuevas piezas de Portones y verjas. Incluye instalación en pilastras de caños de hierro (10 cm X 10 cm). | m³ | 608.950 |
| 595 | Provisión y colocación de Rejas en aberturas - mas de 250 km | Provisión y colocación de Rejas en aberturas (ventanas, puertas, etc.). Perfiles de 1 ½ " x 1 ½ " x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½" x ½" separadas 8 cm entre si. | m² | 566.325 |
| 596 | Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro - mas de 250 km | Provisión y colocación de barandas metálicas de hierro de Perfiles de 1 ½ " x 1 ½ " x 2,5 mm, varilla cuadrada de ½" x ½" separadas 8 cm entre si. | ml | 498.589 |
| 597 | Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable - mas de 250 km | Provisión y colocación de barandas de acero inoxidable. Diámetro minimo 5 cm, incluye parantes verticales de la misma medida, elementos de fijación, accesorios, curvas, etc. | ml | 2.180.594 |
| 598 | Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico - mas de 250 km | Provisión y Colocación de pilares de perfil metálico cuadrado 10 cm x 10 cm, pared gruesa en dados de hormigón 30 cm x 30 cm x 60 cm. Con tapa de chapa gruesa en la parte superior del poste. Accesorio metálico para unir con postes de Hormigón (2 unidades en los extremos). | Unid. | 438.956 |
| 599 | Provision y colocacion de portón para depositos - mas de 250 km | Provision y colocacion de portón para depositos, metálico de chapa doblada 22, corredizo con guias superiores e inferiores de perfiles 2" x 2" X 4mm, roldanas con rulemanes, con accesorios de seguridad porta candado, trancas | m² | 1.401.258 |
| 600 | Reparación de portones para depósitos - mas de 250 km | Reparación de portones para depósitos, ( 3 x 3 m.) incluye cambio de rieles y roldanas, cambio de guías inferiores y superiores de las puertas corredizas, accesorios de seguridad (porta candados y trancas), cambio de rieles en caso de que requiera, lubricación de las guías, regulación y nivelación de la hoja metálica, pintura final | m² | 1.301.569 |
| 601 | Provisión y Colocación de postes prefabricados de hormigón - mas de 250 km | Provisión y Colocación de postes prefabricados de hormigón. Parte superior curva, altura total 2,50. Instalados en dados de Hormigón de 30cm x 30 cm x 80 cm | Unid. | 238.956 |
| 602 | Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados de hormigón mas de 250 km | Provisión y Colocación de cordón de vereda prefabricados de hormigón, medidas 10 x 40 x 50 cm, | Unid. | 33.258 |
| 603 | Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado - mas de 250 km | Provisión e instalación de tejido de alambre galvanizado ( malla 3" x 3", alambre N°14), con 3 lineas de alambre grueso liso acerado N°12 y tensados (superior, medio e inferior). Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, soldaduras, etc. | m² | 26.458 |
| 604 | Provisión e instalación de alambre de púas - mas de 250 km | Provisión e instalación de alambre de púas, 3 hiladas en parte superior curva de Postes de Hormigón. Alambre de atar galvanizado fino y grueso, accesorios metálico, etc. | ml | 9.856 |
| 605 | Bocas de luz en cielorraso y mamposterías - mas de 250 km | Bocas de luz en cielorraso y mamposterías. Cable de 2 y 1 mm² de buena calidad con long. Promedio de 30m., caja de conexión y toma corriente mas tapa, electroducto 3/4", mano de obra, accesorios e insumos. | Unid. | 218.028 |
| 606 | Bocas de tomas en mamparas y mampostería - mas de 250 km | Bocas de tomas en mamparas y mampostería. Cable de 2 y 4 mm² de buena calidad con longitud promedio de 30m., caja de conexión y llave de encendido mas tapa, electroducto 3/4", mano de obra, accesorios e insumos. | Unid. | 218.028 |
| 607 | Tablero eléctrico de 24 llaves - mas de 250 km | Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20 A., 6 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x80 A. Colocación y conexiones. | Unid. | 2.478.986 |
| 608 | Tablero eléctrico - mas de 250 km | Tablero eléctrico de 24 llaves de embutir, 10 llaves de 1x20 A., 2 Llaves de 1x25 A., 2 llaves de 3x40 A. Colocación y conexiones. | Unid. | 2.066.589 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 609 | Alimentación eléctrica desde tablero General - mas de 250 km | Alimentación eléctrica desde tablero General a Sub tablero en cable NY 4X16mm2, electroducto PE de 1", (bajo alero y mampostería). 2 llaves de 60 Amp para alimentación. | ml | 53.569 |
| 610 | Circuito para AA - mas de 250 km | Circuito para AA, Calefón, cable 2x4", electroducto 3/4", distancia máxima 20 m. Llave en tablero de 30 Amp | Unid. | 312.025 |
| 611 | Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto - mas de 250 km | Provisión e instalación de ducha eléctrica con una resistencia de repuesto. Tamaño grande, Diámetro de la ducha 13 cm como mínimo y altura mínima 15 cm. Potencia 5500 watts. Tensión 220 volts., con instalación a tierra. Incluye llave de corte de 25 amperes..incluye caño soporte de aluminio | Unid. | 301.258 |
| 612 | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe, Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Toma simple. | Unid. | 16.895 |
| 613 | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe - mas de 250 km | Provisión e instalación de Tomas con tapa y enchufe, Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Toma doble o triple. | Unid. | 20.458 |
| 614 | Provisión e instalación de Tomas circulares - mas de 250 km | Provisión e instalación de Tomas circulares con tierra (schuko) con tapa y Incluye desmontaje de tomas viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. | Unid. | 29.856 |
| 615 | Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km | Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Un interruptor. | Unid. | 35.698 |
| 616 | Provisión e instalación de puntos de luz - mas de 250 km | Provisión e instalación de puntos de luz, tapa e interruptor, Incluye desmontaje puntos viejos, conexión y puesta en funcionamiento del nuevo. Dos o tres interruptores | Unid. | 36.895 |
| 617 | Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes - mas de 250 km | Provisión e instalación de equipo doble de fluorescentes de 2x40 watts. Portatubos de chapa blanca pintada acanalada, Arrancadores y porta arrancador, reactancias, zócalos, cables, soporte metálico, tornillo. Incluye desmontaje del existente. | Unid. | 139.589 |
| 618 | Circuito para informática - mas de 250 km | Circuito para informática: Electroducto 1", caja de conexión, toma rj45, accesorios. | Unid. | 243.589 |
| 619 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 2 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos. | Unid. | 197.589 |
| 620 | Artefacto luminico para exterior - mas de 250 km | Artefacto luminico para exterior tipo, tortuga oval c/ vicera | Unid. | 79.856 |
| 621 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación para oficina embutida y/o adosada en cielorraso. Lámparas de tubos LED 1 X 18 watts. Medidas de referencia aproximada 120 cm x 50 cm x 9cm. Equipos electrónicos. | Unid. | 85.659 |
| 622 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo panel de EMBUTIR CIRCULAR LED de 18 watt. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 85.659 |
| 623 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo panel de EMBUTIR CUADRADO LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación. | Unid. | 81.258 |
| 624 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR CIRCULAR LED de 18 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 85.659 |
| 625 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Apliques tipo PANEL DE ADOSAR O EMBUTIR CIRCULAR LED de 36 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 192.589 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 626 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación. Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosar de 40 x 40 cm. De 48 watts. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 321.887 |
| 627 | Provisión e instalación de equipos de iluminación - mas de 250 km | Provisión e instalación de equipos de iluminación, Artefacto Plafón Panel Led Embutir/adosas de 60 x 60 cm. De 48 w. Luz Neutra. Incluye accesorios de instalación, cables, etc. | Unid. | 325.698 |
| 628 | LUZ DE EMERGENCIA - mas de 250 km | LUZ DE EMERGENCIA DE 60 LEDS SL Material: Policarbonato ignífugo, Autonomía máx. intensidad (hs): 2; Autonomía mín. intensidad (hs): 10; Area de cobertura (m2): 80; Altura de montaje (max): 2,6; Batería: Litio-Ion 1x3,7Vx2Ah; Flujo luminoso (Lm): 258; Dimensiones (mm): 240 x 49 x 80; Grado de protección: IP20. Pulsadores de prueba y de encendido/apagado Montaje a pared y techo con agujeros pasantes. Pie de apoyo | Unid. | 339.856 |
| 629 | FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE - mas de 250 km | FOTOCELULA DE 1800W NORMA ANDE, tensión nominal de operación: 198 V a 242 V; Frecuencia nominal: 50 Hz ± 2%; Capacidad de de carga: Resistencia pura: 1000 W, Inductiva: 1800 VA; Consumo propio: ≤ 2 W; Tiempo de retardo: 2 a 5s; Grado de protección: IP6722/07/20; Tensión de impulso atmosférico: 4 kV (1,2 x 50) µs; Niveles de iluminación: De encendido: 3 a 20 Lux; De apagado: 3,6 a 50 Lux; Temperatura mínima: -5°C; Temperatura máxima: 50°C; Tipo de sensor: Foto transistor de silício; Durabilidad de los contactos: > 10.000 operaciones; Tipo de contactos: NC (Normal cerrado); Sistema Faill-Off (lámpara apagada em caso de falla); Tapa em policarbonato estabilizado U.V.en el color azul; Base en policarbonato resistente al los impactos; Fabricación de acuerdo a la norma NBR 5123. | Unid. | 72.589 |
| 630 | PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA - mas de 250 km | PROYECTOR LED DE 100W LUZ FRIA: material: Cuerpo de aluminio, vidrio templado, Potencia (W): 100; Angulo de haz: 120º; Tensión (V): 220-240; Vida útil (Hs): 25.000 aprox. | Unid. | 600.125 |

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA