LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS"

ADENDA N° 6

Asunción 07 de junio de 2019.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 58/18 "CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS"** se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

1. En la Sección III - Alcance de las Obras. Ítem 22. INSTALACIONES ELECTRICAS. 22.3- TRANSFORMADOR 23.000/380 - 50 HZ DELTA-Y, queda de la siguiente manera:

22.3- TRANSFORMADOR 23.000/380 - 50 HZ DELTA-Y.

22.3.1- PROVISIÓN Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 1.500 KVA 23/0,38/0,22 KV 50 HZ.

Se proveerá e instalará 1 (un) transformador de potencia, trifásico, tipo pedestal, de 1.500 KVA, 50Hz ; con tensión del primario de 23kV y con tensión del secundario de 380/220V.

El transformador deberá ser nuevo, con garantía escrita, entregada por el fabricante.

El transformador será proyectado, construido, ensayado y suministrado, de acuerdo con los requisitos descriptos en estas especificaciones y en conformidad con la última revisión, anexos y suplementos de las normas técnicas exigidas por la ANDE.

El transformador debe ser montado en el lugar indicado según el plano e interconectado con la alimentación de la ANDE (media tensión) y el tablero general de baja tensión.

Será suministrado con todos los componentes necesarios para su perfecto funcionamiento y deberá ser construido y ensayado en conformidad con la Hoja de Informaciones Técnicas, a ser entregadas por el Oferente.

Características principales:

- Tipo: Pedestal;
- Refrigeración natural Tipo ONAN;
- Aislante: Aceite mineral
- Material de los arrollamientos: Cobre en media y baja tensión.

Características eléctricas

- Potencia: 1500 KVA;
- Frecuencia: 50 Hz;
- Tensión primaria nominal : 23 KV;
- Conexión primaria: Triángulo;
- Tensión secundaria en vacío: 400/231 V;
- Conexión secundaria : Estrella c/ puesta atierra;
- Conexión tipo Dyn5;
- Número de Fases: 3 (tres);
- Nivel de aislamiento: 25 KV en MT y 1,2 KV en baja tensión;
- Aisladores: Tanto los de MT y BT, deben atender lo especificado en la norma NBR 5437, para buchas;

Accesorios:

- Conmutador de regulación, maniobrable sin tensión, de al menos 3 posiciones.
- Codo operable bajo carga
- Conector de aterramiento de la carcasa o tanque;
- Válvula alivio de presión;
- Válvula globo, para la ligación al filtro prensa, y utilizada para el drenaje del aislante;
- Visor del nivel del aceite;

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Fátima Ramírez O.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

- Dispositivo de llenado;
- Placa de identificación metálica, resistente a la intemperie, que contendrá las características eléctricas principales del transformador;
- Ojales de izamiento con capacidad para todo el conjunto;

Características constructivas.
No tendrá tornillos, tuercas o accesorios de ajuste que se puedan remover desde el exterior. No tendrán aberturas a través de las que se puedan introducir objetos que contacten con las partes energizadas.

La cuba del transformador será sellada y debidamente soldada. La cuba estará aterrada tanto en el lado de media como en el de baja tensión.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Nuñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Ana Ramirez O.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES