CONTRATO DE OBRAS Nº...../2020

Entre la **MUNICIPALIDAD** de la ciudad de San Lorenzo, domiciliada en la intersección de las calles España y San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. ALCIBIADES QUIÑONEZ AYALA** en carácter de **Intendente Municipal** y el **Abg. ENRIQUE MORENO SARTORI**O, en carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada en este acto por el/la _____, con Cédula de Identidad N° _____, según Poder Especial otorgado por _____, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

MEJORAMIENTO DE CRUCE RUTA 2-PLURIANUAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 385.957.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Contratación N° 15/2020** convocado por la Municipalidad de San Lorenzo _____, según Resolución N°_____. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_____

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

ÍTEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD
A.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**		
1.1	**Cartel** de obra	m²	1,92
1.2	Medidas de **Seguridad** - Vallado perimetral	m²	100,00
1.3	**Limpieza** del terreno de rotonda	m²	135,00
1.4	**Replanteo y marcación**	m²	135,00
A.2	**DEMOLICIONES**		
2.1	**Demolición** de cordones existentes sin recuperación	ml	115,00
2.2	Demolición de piso vereda	m²	35,00
2.3	Rotura de asfalto para provisión de agua	ml	10,00
A.3	**PISOS**		
3.1	**Provisión y colocación**. Colchón de arena lavada p/ base previa (e:10cm)	m³	3,52
3.2	**Provisión y colocación**. Cordones de vereda de hormigón prefabricado (0,10m x0,40m x0,50m)	ml	117,00
3.3	**Provisión y colocación** de pisos adoquines de color rojizo "Pavers"	m²	70,50
3.4	**Construcción de rampa** para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminación con pintura de alto tráfico y señalética	un	3,00
3.5	Reposición de asfalto.	m²	7,00
A.4	**EQUIPAMIENTO URBANO**		
4.1	**Provisión y colocación** de tachas reflectivas GRANDES	un	55,00
4.2	**Provisión y colocación** de basurero clasificador de residuos	un	1,00
4.3	**Provisión y colocación.** Bancos metálicos con base de mamposteria y cantero (ver detalles y plano)	un	1,00

A.5	**TERMINACIONES**		
5.1	**Provisión y colocación.** Pintura de alto tráfico para cordón- colores rojo y blanco.	m²	10,00
5.2	**Provisión y colocación**. Pintura acrílica termoplástica blanca para pavimento (EN CALIENTE)- señalización horizontal (franjas peatonales)	m²	44,40
5.3	**Provisión y colocación**. Pintura de poste metálico existente con esmalte sintético con anticorrosivo	m²	14,00
A.6	**TOTEM INDICATIVO**		
6.1	Provisión y colocación de Tótem indicativo de 3 caras, con estructura metálica y cuerpo de ACM, con cartel indicativo de acrílico translúcido blanco con iluminación LED. Fundación para tótem, e instalación eléctrica completa.	gl	1,00
A.7	**JARDINERIA (ESPACIOS VERDES)**		
7.1	**Provisión y colocación de p**asto **tipo esmeralda.**	m²	59,50
7.2	**Provisión y colocación** de Fotinias (Photinia Fraseri)	un	11,00
7.3	**Provisión y colocación** de cocotero cica tamaño **mediano a grande**	un	4,00
7.4	**Provisión y colocación** de iris **grandes**	un	3,00
7.5	**Provisión y colocación** de agaves tequila tamaño grande	un	3,00
7.7	**Provisión y colocación** de abono para el jardín (bolsa de 10kg)	un	2,00
7.8	**Provisión y colocación** de piedritas ornamentales	bolsa	2,00
7.9	**Provisión y colocación de caño** para provisión de agua y sistema de regadío	ml	40,00
7.10	**Provisión y colocación de** aspersor chico	un	8,00
7.11	**Provisión y colocación de válvula** de agua	un	2,00
7.12	**Provisión y colocación** de caja de válvula (accesorio de plomería)	un	2,00
7.13	**Provisión y colocación** de Motor de 1hp con caseta de metal + accesorios eléctricos	un	1,00
A.8	**ILUMINACIÓN PÚBLICA**		
8.2	**Provisión y colocación.** Luminarias alum. público LED 150w tipo paleta - reemplazo al alumbrado de la ANDE , incluye brazos para soporte de dichos artefactos.	un	4,00
8.3	**Provisión y colocación.** Cable preensamblado de 2x16mm	ml	25,00
8.4	**Provisión y colocación.** Cable tipo taller de 2x2mm	ml	10,00
8.5	**Provisión y colocación.** Prensa dentada (grande)	un	1,00
8.6	**Provisión y colocación.** Prensa dentada (chica)	un	1,00
8.7	**Provisión y colocación.** Bulones de 1/2 x 6,5" con tuerca y doble arandela grande	un	2,00
8.8	**Provisión y colocación.** Fotocélula con base, para cada artefacto	un	4,00
8.9	**Provisión y colocación.** Cinta aisladora (milloun) aislante eléctrico	un	3,00
8.10	**Provisión y colocación.** Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	un	1,00
8.4	**Provisión y colocación.** Cable tipo taller de 2x4mm	un	5,00
8.11	**Provisión y colocación** de tablero para 4 llaves	un	1,00

8.12	**Provisión y colocación** de Llave TM	un	1,00
8.13	**Provisión y colocación** de Disyuntor diferencial	un	1,00
8.14	**Provisión y colocación** de electroductos subterráneos	ml	50,00
A.9	**LIMPIEZA**		
9.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	m²	135,00

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

(*Indicar el plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Contractuales).*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: _____

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) NO APLICA

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) NO APLICA

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

MEJORAMIENTO DE CRUCE RUTA 2

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los _____ días del mes de _____ de año 2020

Abog. Enrique Moreno Sartorio

Secretario General

Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

Sr. Alcibiades Quiñonez Ayala

Intendente Municipal

Municipalidad de San Lorenzo
"La Contratante"

"XXXXXX"
CI Nº XXXXXX-X
Sra./Sr. XXXXXXXXXX.