ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: CONTRATACION DIRECTA N° 19/2019, CON ID N° 370569 CONSTRUCCION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA A CIELO ABIERTO 2DA. ETAPA DE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE SAN RAFAEL CÑIA. PASO ESPERANZA Y LA CALLE FRACCION TAVA´I, DISTRITO DE PIRAYÚ

Nº	codigo de catalogo	Especificaciones tecnicas	Unid	Cantidad
1	72102504-002	CONSTRUCCION DE CANALETA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA A CIELO ABIERTO	ML	340,00

CANALETA CALLE FRACCION TAVA´I, DISTRITO DE PIRAYÚ: 250 ML

CANALETA EN LA CALLE SAN RAFAEL CÑIA. PASO ESPERANZA : 90 ML

TOTAL : 340 ML

1 CONSTRUCCION DE CANALETA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
A CIELO ABIERTO

Trabajos a realizar para la construcción

EXCAVACION para fundación

Los anchos y las profundidades de las zanjas serán de la misma medida de los cimientos que contendrán, especificados en los planos de cimentación. De las excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederá a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitirá rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizará ninguna carga de cimiento sin previa autorización escrita del Fiscal de obras.-

Cimiento y Muro de PBC, para Canaleta a cielo abierto, esp. Promedio 0,50 mts.

Los muros serán de piedra bruta blanca colocada del tipo emboscado o similar y tendrán un espesor de 50 cm.
El dosaje a ser utilizado será de 1:2:8 (cemento, cal, arena lavada)
La profundidad del muro será variable respetando siempre como terminación el nivel del empedrado ha construirse.

El sitio de enclave del muro como su alineación quiebres, y/o curvas serán fiscalizados por la dirección de obra para la cual se elaborará un proyecto ejecutivo, que cubra las necesidades dadas en la planilla.

No se aceptarán las piedras de los destapes de cantera y/o los que presentan signos evidentes de descomposición y meteorización.
La base de la canleta se realizara de Hormigón espesor de 10 cms y con dosaje (1:2:4) cemento, arena, triturada 5ta). Una vez preparada la base del suelo natural libre de material orgánico y si hubiere raíz de árboles que puedan levantar en un futuro, quitar a loa largo y ancho mínimo de 2 mts del lugar.
Una vez preparado la superficie y respetando la pendiente natural del terreno, se cargara en módulos de 3 metros, dejando junta para la dilatación,

Limpieza y retiro de escombros

al termino de la obras se realizara una limpieza total del área de la obra, retirando cualquier excedente de material, tierra o vegetales, dejándola en optimas condiciones de terminación.