COMPUTO METRICO

Comitente : Municipalidad de Ayolas

Obra : REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ELECTRICAS DE PLANTA DE AGUA DEL B° LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE AYOLAS

Fecha: junio 2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Reacondicionamiento de acometida, conexión de prensas caramelo de aluminio-cobre	UND.	1		
2	Cambio de llaves termomagnéticos de 3x32 A	UND.	2		
3	Provisión e instalación de tablero de cómoda, con protecciones y partidor	UND.	1		
4	Provisión e instalación de motor sumergible pedrolla, conectado y lanzado a 65mts de profundidad, con caño de 2" y cables de 3x4mm2	UND.	1		
5	Provisión e instalación de sistema de puesta a tierra para descarga electrica, con conexión de para rayos tipo franklin, y aumento de altura de soporte	UND.	1		
6	Provisión e instalación de belizas, cableado desde tablero haasta la parte superior del tanque (13mts), con encendido automático con fotocélula	UND.	1		
7	Provisión e instalación de paneles led en caseta	UND.	2		
8	Cartel de obra	UND.	1		

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
OBRAS Y SERVICIOS

FRANCISCO ALCARAZ BORDON
Fiscal de Obras