CARPINTERÍA METÁLICA.

La carpintería metálica se ejecutará según las reglas de arte de acuerdo a los planos de conjunto y detalles, planillas especiales especificaciones particulares y las ordenes que al respecto se impartan.

Durante la ejecución y en cualquier momento, los trabajos de carpintería podrán ser revisados por la Fiscalización, en la obra o en el taller. La escuadría, pintura de protección, soldaduras y doblado de las piezas.

Una vez concluidas y antes de su acopio y/o colocación, se inspeccionarán, desechando todas las aberturas que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas, que presenten defectos en los hierros o en ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas.

Los herrajes serán de tipo reforzado y de primera calidad, debiendo someterse a la aprobación de la Fiscalización las muestras de los herrajes que deben colocarse.

PINTURAS

Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. **EL CONSTRUCTOR** tomará las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la superficie con un manto completo de lámina plástica para su protección. La última mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

Metálicas: Antes de pintar se procederá a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocación y la segunda después de la misma. Sobre esta última mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos de pintura sintética. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de superficies metálicas.

LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el lugar de trabajo perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA.

Arq. Lorenzo Llanes
Director de Desarrollo Urbano y Territorial

Arq. Cecilia Cañete Cuquejo
Dirección de Planificación
Municipalidad de Encarnación