ADENDA Nº 02/2017

Ref.: Contratación Directa denominado "REFRACCIÓN DE BLOQUES DE AULA CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA BAJA EN LA ESC. BAS N° 1857 SAN JUAN COMPAÑÍA LA ROSA II" con ID Nº 324.012.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. Fecha Tope de Consulta:

   Lunes 06/03/2017 Horario: 12:00 horas

2. Fecha de presentación de Ofertas:

   Miércoles 08/03/2017 Horario: 08:00 horas

3. Fecha de apertura de sobres ofertas:

   Miércoles 08/03/2017 Horario: 08:30 horas

4. Por la Cual se modifica las Condiciones del Contrato en el Punto N° 07, quedando de la siguiente manera:

7- Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva:

6.1. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: 2.000.000
6.2. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: 2.000.000
6.3. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto: 2.000.000

5. Por La Cual Se Agrega La Planilla De Computo Métrico:

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY					
OBRA: REPARACION DE 1 PABELLON DE 3 AULAS					
UBICACIÓN: ESC. BASICA N° 1857 SAN JUAN					
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UN.**	**CANT.**	**P. UNIT.**	**P. TOTAL**
1	Cartel de obra	UN.	1,00		
2	Demolición de techo de tejas sin recuperación	M²	180,00		
3	Demolición de pilar de galeria (0.30X0.30)	ML	9,80		
4	Demolición de mamposteria de 0.15 cm	M²	77,10		
5	Dintel sobre avertura /Envarillado de mamposteria	ml	56,70		
	Estructura de H° A°				
6	a- Zapatas	M³	1,40		
7	b- Columna	M³	1,10		
8	c- Viga Cumbrera	M³	1,76		
9	d- Viga Encadenado Superior	ML	57,90		
	Muros de nivelación				
10	a- De 0,60x0,60 cm. Armada	M²	1,50		
	Aislacion Asfaltica:				
11	a- De pilares	UN.	7,00		
	Muros de Elevacion :				
12	a- De 0,15 para revocar	M²	72,00		
	Pilares :				
13	a- De 0,45 x0,45 visto para corredor	ML	15,40		
	Techo:				
14	a- Tejas y tejuelones prensadas en maquina	M²	180,00		
	Salpicado de H°A°				
15	a- Pilares	M²	10,30		
16	b- Encadenado superior	M²	30,00		
17	c- Viga Cumbrera	M²	20,90		
	Revoques:				
18	a- De paredes interior y exterior a una capa	M²	184,30		

19	b- De viga cumbrera de H° A°	M²	20,90		
20	**Contrapiso de H° de cascotes**	m2	129,00		
21	**Piso de baldosa calcarea**	m2	129,00		
22	**Zocalo calcareo**	ml	78,95		
	Aberturas de madera				
23	a- Puertas madera de 0,80x2.10	UN.	3,00		
	Aberturas Metalicas				
24	a- Ventanas tipo Balancines	m2	21,60		
25	**Vidrios Dobles**	m2	21,60		
	Pinturas:				
26	a- De paredes al latex interior/exterior	M²	329,70		
27	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M²	27,80		
28	c- De Viga cumbrera	M²	20,90		
29	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	M²	43,20		
30	e- De tejuelones con barniz	M²	182,20		
31	f- De aberturas de madera con esmalte sintetico	M²	10,10		
	Desague pluvial:				
32	a- Canaleta y caño de bajada chapa n°26- desarrollo 33cms (pintado)	ML	55,30		
	Instalacion Electrica				
33	Circuito Eléctrica	BC	33,00		
34	Tablero Prinvipal	BC	9,00		
35	VT. (Circuito Para Ventilador)	BC	6,00		
	Artefactos electricos				
37	Equipos artefactos de iluminaciom tipo fluorecente de 3x40 (INCLUYE COLOCACION DE ARTEFACTOS)	UN	18,00		
38	Pizarron (1.20 X 3.00)	UN.	3,00		
39	Limpieza periodica y final	GL	1,00		
	TOTAL Gs:				

Ariel Espínola
Encargado de la U.O.C.