COMPUTO METRICO

Ítem	codigo de catalogo	Descripción del Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72102602-007	Provisión y colocación de mampara divisoria con placa de aglomerado con pulpa de madera de 35mm de espesor, instalado con perfiles galvanizado color negro.	m2	52		
2	72102602-005	Provisión y colocación de puerta con placa de aglomerado con pulpa de madera instalado con herrajes.	un	4		
3	72102305-001	Cambio de lugar y mantenimiento de aire tipo split.	un	4		
4	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso junta tomada con placa de yeso acartonado , instalado con estructura de chapa galvanizado cintado, masillado y terminación con enduido y pintura látex al agua.	m2	40		
5	72101601-002	Colocación de desnivel tipo garganta para luz indirecta, con placa de yeso acartonado con estructura de chapa cintado, masillado y terminación con enduido y pintura látex al agua.	ml	14,6		
6	72101607-007	Provisión y colocación de tabique con placa de yeso acartonado de 10 cm. de espesor y estructura de chapa galvanizado cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	m2	7,2		
7	72102602-9999	Provisión y colocación de Cortina vertical de tela (para oficina)	m2	30		

8	72102602-001	Siliconado de ventanas de vidrios templados y marcos de aluminio, 1,50x2,00 (remoción de silicona existente, limpieza y siliconado)	un	10		
9	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos tipo spot con lámparas de bajo consumo de 32 w incluye cableado e instalación	un	10		
10	72102201-003	Provisión y colocación de artefactos tipo fluorescentes de 1 x 40 w incluye cableado e instalación en garganta de luz del cielorraso	un	20		
11	72131601-012	Pintura general Acceso Ministerio, Pasillo y oficina del Viceministerio de Política Criminal	m2	300		
12	72102508-002	Demolición de azulejo en SS.HH. Viceministerio de Política Criminal	m2	10,5		
13	72102508-002	Provisión y colocación de guarda en el SS-HH	ml	7		
TOTAL						