PLANILLA DE COMPUTO METRICO .

LOTE 1 : HANGAR 1						
ITEM	**CODIGO**	**RUBRO**	**UN**	**CANT**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**
Preparación de Obra						
1	72131601-013	Limpieza de obra	unidad	1,00		
2	72131601-002	(Preparacion de la Obra)Replanteo y Marcación	m2	260,00		
Desmonte y demoliciones						
3	72101601-001	Desmonte de techo de tejas con maderamen	m2	342,00		
4	72102508-001	Desmonte de piso existente	m2	260,00		
5	72103003-001	Demolición de Contrapiso existente para construcción de muros	m2	260,00		
6	72103003-001	Demolición de muros para aberturas y construcciones nuevas	m2	50,00		
Estructuras						
7	72131601-004	Estructuras de H°A°. Incluye: zapatas,pilares, vigas y losa	m3	46,00		
8	72131601-004	Escalera de H°A°	m3	3,00		
9	72131601-004	Pórtico de Acceso H°A°	m3	3,00		
Albañilería						
10	72131601-003	Cimiento de Pierdra Bruta	m3	17,00		
11	72131601-005	Mampostería de nivelación de ladrillo común (0,30m)	m2	11,00		
12	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillo común (0,15m) PB	m2	97,00		
13	72131601-005	Mampostería de elevación de ladrillo común (0,15m) PA	m2	261,00		
14	72131601-006	Aislación horizontal con asfalto	ml	37,00		
15	72131601-006	Aislación de losa para baño	m2	3,00		
16	72102507-001	Aislación de techo con film de polietileno negro	m2	342,00		
17	72131601-999	Dintel de varillas sobre aberturas	ml	71,00		
Techo						
18	72131601-007	Techo de Tejas Españolas con tejuelón sobre estructura de madera en PA	m2	342,00		
Contrapiso y Piso						
19	72102508-001	Contrapiso de cascotillo cerámico H: 10cm	m2	200,00		
20	72102508-001	Carpeta base para piso PB	m2	200,00		
21	72102508-001	Carpeta base para piso PA	m2	200,00		
22	72102508-001	Piso de cerámico (30x30cm) en PB	m2	200,00		
23	72102508-001	Piso de Cerámica Esmaltada (30x30cm) PA	m2	200,00		
24	72102508-001	Zócalo de Cerámica Esmaltada PA	ml	85,00		
Revoque						
25	72131601-008	Revoque interior a 1 capa con Hidrófugo	m2	193,00		
26	72131601-008	Revoque exterior a 1 capa con Hidrófugo	m2	523,00		
27	72131601-008	Azotada impermeable para revestido	m2	60,00		
Pinturas						
28	72131601-012	Pintura al Látex con Enduído. Color a definir	m2	950,00		
29	72131601-012	Pintura de cielorraso al Látex con Enduído. Color a definir	m2	200,00		
30	72131601-012	Pintura de Aberturas con Barniz	m2	13,00		
31	72131601-012	Pintura de Canaleta y Bajada con Esmalte Sintético	ml	59,00		
Revestimiento						
32	72102508-003	Provisión y colocación de Azulejos (15x15cm)	m2	60,00		
33	72102602-007	Provisión y colocación de Mamparas Divisorias de Eucatec ciegas y vidriadas en PB	m2	74,00		
34	72102602-007	Provisión y colocación de Mamparas Divisorias de Eucatec ciegas y vidriadas	m2	192,00		
35	30161601-001	Cielorraso de yeso cartón Durlok	m2	200,00		
Instalación de Desagüe cloacal						
36	72102304-006	Instalación de Desagüe cloacal	unidad	1,00		
Instalación de Desagüe Pluvial						
37	72102304-005	Incluye: canaleta, bajada,registros y cañerías de PVC	unidad	1,00		

38	72102304-005	Instalación de Agua Corriente. Incluye provisión y colocación de Artefactos Sanitarios	unidad	1,00		
Instalación Eléctrica						
39	72131601-001	Incluye: artefactos lumínicos, ventiladores de techo	unidad	1,00		
Aberturas						
40	72102602-008	Provisión y colocación de Puertas placas, incluye marcos. 0,60x2,10	unidad	2,00		
41	72102602-008	Provisión y colocación de Puertas placas, incluye marcos. 0,80x2,10r	unidad	8,00		
42	30171506-001	Provisión y colocación de contramarcos	unidad	73,00		
43	72131601-010	Aberturas Metálicas	m2	18,00		
Varios						
44	72131601-013	Limpieza final de Obra		1,00		
LOTE 2 : BAÑO PARA OFINAS Y PERSONAL HANGAR 5						
ITEM		**RUBRO**	**UND**	**CANT**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**
DEMOLICIONES						
1	72103003-001	Retiro de revoque existente	m2	34,00		
2	72103003-001	Retiro de piso existente	m2	13,00		
3	72103003-001	Retiro de contrapiso existente	m2	13,00		
AISLACION						
4	72131601-006	Aislación horizontal con Adhitivo Inorgánico Statofix	ml	3,00		
MAMPOSTERIA						
5	72131601-003	Cimiento de PB	m3	2,00		
6	72131601-005	Mamposteria de Nivelacion 0,30m ladrillo comun	m2	1,00		
7	72131601-005	De elevacion de 0,15 ladrillo común	m2	6,00		
8	72131601-005	Mamparas divisorias de Eucatec alt: 1,80 divisorias de eucatex	m2	10,00		
9	72131601-005	puertas de eucatex 0,60x1,70	und	4,00		
CONTRAPISO Y PISO						
10	72131601-009	Contrapiso de cascotillo cerámico esp: 0,10m	m2	13,00		
11	72102508-001	Carpeta base para piso cerámico	m2	13,00		
12	72102508-001	Piso de cerámica esmaltada 30x30cm	m2	13,00		
REVOQUE						
13	72131601-008	Revoque impermeable para revestimiento	m2	35,00		
REVESTIMIENTO						
14	72102508-003	Revestimiento de azulejo.	m2	35,00		
INSTALACION SANITARIA						
15	72131601-011	Provisión y colocación de Agua corriente, Desague Cloacal,Artef. Sanitarios, Duchas Elect.	unidad	1		
INSTALACION ELECTRICA						
16	72131601-001	Readecuación de Instalación existente,circuitos para duchas.provisión y colocación de artefactos de iluminación nuevos.	unidad	1		
17	72131601-001	Readecuación de Instalación existente, para oficinas, provisión y colocación de artefactos de iluminación nuevos.	unidad	1		
PINTURA						
18	72131601-012	Pintura de paredes al Latex interior con enduído.	m2	35,00		
VARIOS						
19	72131601-013	Limpieza final de obra	unidad	1,00		
LOTE 3 : HANGAR 6						
ITEM		**RUBRO**	**UN**	**CANT**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**
Preparación de Obra						
1	72131601-013	Limpieza de Obra	unidad	1,00		
2	72131601-013	Replanteo y Marcación	m2	194,00		
Desmonte y Demoliciones						
3	72103003-001	Desmonte y montaje de maquinarias	unidad	1,00		

4	72102508-001	Desmonte de Contrapiso existente	m2	85,00		
5	72101601-001	Desmonte de techo chapas de zinc	m2	68,00		
6	72102508-001	Desmonte de Cielorraso	m2	68,00		
7	72103003-001	Demolición de mampostería	m2	60,00		
8	72103003-001	Demolición de aberturas tipo balancín	un	6,00		
Estructura						
9	72131601-015	Pilar de H°A°	m3	3,00		
10	72131601-004	Viga de H°A°	m3	4,00		
Albañilería						
11	72131601-003	Cimiento de PB	m3	13,00		
12	72131601-005	Mampostería de Nivelación de ladrillo común (0,30m)	m2	9,00		
13	72131601-005	Mampostería de Elevación de ladrillo común (0,15m)	m2	83,00		
14	72131601-006	Aislación Horizontal con asfalto	ml	29,00		
15	72131601-006	Aislación de Techo con polietileno negro	m2	200,00		
16	72131601-999	Dintel de varillas sobre aberturas	ml	29,00		
Techo						
17	72131601-007	Techo de Tejas españolas con Tejuelones con estructura de madera	m2	221,00		
Contrapiso y Piso						
18	72102508-001	Contrapiso de cascotillo cerámico esp: 10cm	m2	200,00		
19	72102508-001	Contrapiso para baños	m2	5,00		
20	72102508-001	Carpeta para base de piso cerámico	m2	200,00		
21	72102508-001	Piso de cerámica esmaltada (0,30x0,30m)	m2	200,00		
22	72102508-001	Piso Cerámico para baño	m2	5,00		
23	72102508-001	Base para maquinaria	unidad	1,00		
Zócalo						
24	72101607-005	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	53,00		
Revoque						
25	72131601-008	Arreglo de revoque existente	unidad	1,00		
26	72131601-008	Revoque Interior a una capa sin hidrófugo	m2	165,00		
27	72131601-008	Revoque exterior a una capa con hidrófugo	m2	68,00		
28	72131601-008	Azotada impermeable para revestido	m2	60,00		
Pintura						
29	72131601-012	Pintura al látex interior con enduído	m2	302,00		
30	31211506-002	Pintura al Látex exterior con enduído	m2	600,00		
31	72131601-012	Pintura de Cielorraso al Látex con enduído	m2	93,00		
32	72131601-012	Pintura de Aberturas de madera con Esmalte	m2	31,00		
33	72131601-012	Pinturas de Canaletas y Bajadas	ml	71,00		
Revestimiento						
34	72102508-003	Provisión y colocación de azulejo (15x15cm)	m2	60,00		
35	72102602-007	Provisión y colocación de Mamparas de Eucatec	m2	100,00		
36	72102602-005	Provisión y colocación de puertas de Eucatec	un	9,00		
37	72101601-002	Provisión y colocación Cielorraso de yeso cartón Durlok	m2	200,00		
Aberturas						
38	72131601-010	Aberturas de madera incluye: marco 0,80x2,10m	un	1,00		
39	72131601-010	Aberturas de madera incluye: marcos 0,60x2,10m	un	1,00		
40	72131601-010	Aberturas de madera incluye: marcos 1,60x2,10m	un	2,00		
41	72102602-008	Provisión y colocación de contramarco	ml	32,00		
42	72102602-004	Aberturas de madera incluye:Vidrios 3mm	m2	18,00		
Instalación de Desagüe Cloacal						
43	72102304-006	Instalación de Desagüe Cloacal incluye: registros, cámaras	unidad	1,00		
Instalación de Desagüe Pluvial						
44	72102304-009	Instalación de Desagüe Pluvial incluye: canaleta, bajada, registros y cañerías de PVC	unidad	1,00		
Instalación de Agua Corriente						

45	72131601-011	Instalación de Agua Corriente incluye: provisión y colocación de artefactos sanitarios	unidad	1,00		
Instalación Eléctrica						
46	72131601-001	Instalación Eléctrica incluye: provisión de artefactos lumínicos	unidad	1,00		
Varios						
47	72131601-013	Limpieza final de obra	unidad	1,00		
LOTE 4 : BAÑO PARA PERSONAL						
ITEM	**CODIGO CATALOGO**	**RUBRO**	**UND**	**CANT**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**
DEMOLICIONES						
1	72103003-001	Retiro de revoque existente	m2	42,00		
2	72103003-001	Retiro de piso existente	m2	25,00		
3	72103003-001	Retiro de contrapiso existente	m2	25,00		
AISLACION						
4	72131601-006	Aislación horizontal con Adhitivo Inorgánico Statofix	m2	6,00		
5	72131601-006	Aislación de losa con hidrófugo	m2	25,00		
MAMPOSTERIA						
6	72131601-005	de nivelación 0,30m	m2	2,00		
7	72131601-005	De elevacion de 0,15 ladrillo común	m2	11,00		
8	72131601-005	Mamparas divisorias de Eucatec alt: 1,80divisorias de eucatex	m2	10,00		
9	72131601-005	puertas de eucatex 0,60x1,70	und	4,00		
CONTRAPISO						
10	72102508-001	Contrapiso sobre elevado para Inst. Sanitaria esp: 20cm	m2	25,00		
REVOQUE						
11	72131601-008	Revoque impermeable para revestimiento	m2	65,00		
REVESTIMIENTO						
12	72102508-003	Revestimiento de azulejo 15x15cm	m2	65,00		
PISO						
13	72102508-001	Alisa de cemento para piso cerámico	m2	25,00		
14	72102508-001	Cerámico	m2	25,00		
INSTALACION SANITARIA						
15	72102304-005	Provisión y colocación de Agua corriente, Desague Cloacal,Artef. Sanitarios, Duchas Elect.	unidad	1		
INSTALACION ELECTRICA						
16	72131601-001	Readecuación de Instalación existente,circuitos para duchas.provisión y colocación de artefactos de iluminación nuevos.	unidad	1		
PINTURA						
17	72131601-012	Pintura de paredes al Latex interior sin enduído.	m2	30,00		
VARIOS						
18	72131601-013	Limpieza final de obra	unidad	1		