OBRA: POLIDEPORTIVO MULTIUSO

UBICACIÓN: COL. NAC. CRUCE LIBERACIÓN - CIUDAD DE LIBERACIÓN - DPTO. DE SAN PEDRO

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 738,42 M2

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Nº	RUBROS	UNI.	CANT.
	PREPARACION DE LA OBRA		
1	Cartel de Obra	GL	1,00
2	Acondicionamiento de zona a trabajar	M_2	738,42
3	Destronque de árboles	GL	1,00
4	Replanteo y Marcacion	M_2	738,42
5	Excavación para zapata y cimiento	M_3	41,47
	ESTRUCTURA DE H°		
1	Zapata de H°A°	M_3	13,88
2	Viga encadenado de H°A°	M_3	44,55
3	Relleno de columna con H°	M_3	21,50
4	Piso de H° pulido, espesor 0.05 mts, con varillas de Ø6 y Ø	M_2	113,69
5	Plataforma de H°A° para graderia	M_3	2,71
	ALBAÑILERÍA		
1	Muro de Nivelación de 0,30 armada	M_2	8,36
2	Mamposteria de elevación de 0,15 para revocar	M_2	88,79
3	Mamposteria de elevación de 0,30 para asiento de Graderia y escenario, para revocar	M_2	35,20
4	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	ML	9,14
	TECHO		
1	Techo de chapas galvanizadas sobre estructura metálica de perfiles (incluye 10 columnas de varillas conformadas)(según Técnico Estructuralista)	M_2	753,00
2	Cielo raso de PVC sobre perfilería metálica (para Sanitario y Vestíbulo)	M_2	20,00
	PISOS Y REVESTIMIENTOS		
1	Contrapiso de H° de cascotes	M_2	21,00
2	Carpeta de nivelación	M_2	21,00
3	Piso cerámica esmaltada	M_2	21,00
4	Azulejo tipo piso-pared en baños y mesadas	M_2	89,00
	REVOQUE		
1	De paredes y pilares a una capa con hidrófugos	M_2	259,12
	CARPINTERIA DE MADERA		
1	Puerta tipo placa 0,60x1,80 vaiven (incluye herrajes y cerr	UN.	4,00
2	Puerta tipo placa 0,95x2,10 vaiven (incluye herrajes y cerr	UN.	1,00
	CARPINTERIA METÁLICA		
1	Puerta de chapa doblada N°20 0,80x2,10 (incluye herrajes	UN.	2,00

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

2	Provisión y colocación de Arco metálico de tubo circular Ø10 medidas 3,00x2,00 (incluye red de nylon)	UN	2,00
3	Manijones metálicos para baño inclusivo	GL	1,00
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
1	Instalación eléctrica monofásica en general (Incluye accesorios y cableado)	GL	1,00
2	Foco de bajo consumo de 45 W	UN	6,00
3	Provisión e instalación de Reflector halógeno de 400W	UN	10,00
	INSTALACIÓN SANITARIA		
1	Instalación de Agua corriente, desague cloacal, cámara de	GL	1,00
2	Inhodoro con cisterna alta	UN	4,00
3	Inhodoro inclusivo	UN	1,00
4	Bacha para lavatorio	UN	2,00
5	Bacha para lavatorio inclusivo	UN	1,00
6	Pozo absorvente	UN	1,00
	DESAGUE PLUVIAL		
1	Canaletas de chapa galvanizada desarrollo 33 cm	ML	63,52
2	Bajadas de caño PVC 100mm	ML	62,00
	VIDRIOS		
1	Ventana de vidrio templado de 8mm de espesor (incluye herrajes y cerradura)	M_2	1,08
	PINTURA		
1	De estructuras metálicas con pintura sintética	GL	1,00
2	De piso de H° (zona de cancha de futsal)	M_2	649,49
3	De paredes y pilares al látex acrílico	M_2	259,12
	VARIOS		
1	Espejo 1,20x0,60 para sanitarios (incluye marco de alumir	M_2	1,44
2	Mesada para bacha en sanitario	M_2	0,85
3	Limpieza final de obra	GL	1,00

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Gobierno Departamental
Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro



PLANTA ACOTADA

SIN ESCALA

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO	
OBRA: POLIDEPORTIVO MULTIUSO	
UBICACION: COL. NAC. CRUCE LIBERACIÓN – CIUDAD DE LIBERACIÓN – DPTO. SAN PEDRO	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 738,42 M2	
PROYECTISTA:	
PROFESIONAL	1



Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Gobierno Departamento
Secretaría de Obras Públicas

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

PLANTA EQUIPADA

SIN ESCALA

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO	
OBRA: POLIDEPORTIVO MULTIUSO	
UBICACION: COL. NAC. CRUCE LIBERACIÓN – CIUDAD DE LIBERACIÓN – DPTO. SAN PEDRO	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 738,42 M2	
PROYECTISTA:	
PROFESIONAL	2



CORTE-FACHADA

SIN ESCALA



DETALLE DE PUERTA (P1)



DETALLE DE PUERTA INCLUSIVA (P2)

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

GOBERNACION DE SAN PEDRO
Segundo Departamento
Secretaría de Obras Públicas

Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO	
OBRA: POLIDEPORTIVO MULTIUSO	
UBICACION: COL. NAC. CRUCE LIBERACIÓN – CIUDAD DE LIBERACIÓN – DPTO. SAN PEDRO	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 738,42 M2	
PROYECTISTA:	
	3
PROFESIONAL	



Néstor Ramírez
Secretario Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO • Departamento • Secretaría de Obras Públicas • Seguridad

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

PLANTA DE FUNDACÓN

SIN ESCALA

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO	
OBRA: POLIDEPORTIVO MULTIUSO	
UBICACION: COL. NAC. CRUCE LIBERACIÓN – CIUDAD DE LIBERACIÓN – DPTO. SAN PEDRO	
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 738,42 M2	
PROYECTISTA:	
PROFESIONAL	4