PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y SOCIAL
Presidencia De La Republica Del Paraguay

# ADENDA 01

## *ID: 239916*

En referencia a la ***Contratación Directa N° 13/2012, "SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO DE PISOS GRANÍTICOS EN OBRA" ID Nº 239916,*** se emite esta Adenda 01/2012, por la cual se modifican los siguientes puntos de la Carta Invitación:

- **El Anexo 2**
  - **Se deja sin efecto el cuadro de oferta de la Carta Invitación.**
  - **Queda vigente el siguiente cuadro de ofertas de la Carta Invitación.**

| **Planilla de Precios - *ID 239916*** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA INCLUIDO) | Precio total (IVA INCLUIDO) |
| ***SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO DE PISOS GRANÍTICOS EN OBRA*** | | | | | | | |
| 1 | 72102703-001 | QUITAR PEGAMENTOS DE PISOS, PULIDO Y LUSTRADO A PLOMO DE PISOS GRANÍTICOS, ENCERADO Y LUSTRADO DE PISOS EN OBRA. | M2 | EVENTO | 245 | | |
| 2 | 72102703-001 | PULIDO Y LUSTRADO DE PLANCHAS DE ESCALERA DE 43 (CUARENTA Y TRES) ESCALONES, INCLUYE LUSTRADO DE ZÓCALO DENTADO | UNIDAD | EVENTO | 01 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72102703-001 | PLANCHAS DE GRANITO NEGRO DE 30 CM X 4 METROS, LUSTRADAS EN PISO EXISTENTE. | UNIDAD | EVENTO | 05 | | |
| 4 | 72102703-001 | Acero inoxidable de 0.60. Pegado a zócalo existente y prever relleno de zócalo en partes necesarias verificar en obra. (20 Ml x 10 cm de altura) | UNIDAD | EVENTO | 01 | | |
| 5 | 72102703-001 | Reconstrucción de granito "in-situ" en baldosas de 1.05 m x l, 05 m (aproximados), verificar en obra. | UNIDAD | EVENTO | 05 | | |
| 6 | 72102703-001 | Prever el relleno de todas las cajas de distribución eléctrica de piso con granito reconstruido. | UNIDAD | EVENTO | 01 | | |
| | | | | | | **SUMA TOTAL IVA INCLUIDO** | |

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_

SRIA. TEC. DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL · PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

- **EL ANEXO 03**
  - Se deja sin efecto el Ítem 01. Cantidad de los bienes, Descripción y Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos. De la carta invitación.

  - Queda vigente el siguiente detalle del Ítem 01. Cantidad de los bienes, Descripción y Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos.

| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | Presentación | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| | | ***SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO DE PISOS GRANÍTICOS EN OBRA*** | | |
| 1 | 72102703-001 | QUITAR PEGAMENTOS DE PISOS, PULIDO Y LUSTRADO A PLOMO DE PISOS GRANÍTICOS, ENCERADO Y LUSTRADO DE PISOS EN OBRA. | Evento | 245 M2 |
| 2 | 72102703-001 | PULIDO Y LUSTRADO DE PLANCHAS DE ESCALERA DE 43 (CUARENTA Y TRES) ESCALONES, INCLUYE LUSTRADO DE ZÓCALO DENTADO | Evento | 01 UNIDAD |
| 3 | 72102703-001 | PLANCHAS DE GRANITO NEGRO DE 30 CM X 4 METROS, LUSTRADAS EN PISO EXISTENTE. | Evento | 05 UNIDADES |
| 4 | 72102703-001 | Acero inoxidable de 0.60. Pegado a zócalo existente y prever relleno de zócalo en partes necesarias verificar en obra. (20 Ml x 10 cm de altura) | EVENTO | 01 UNIDAD |
| 5 | 72102703-001 | Reconstrucción de granito "in-situ" en baldosas de 1.05 m x l, 05 m (aproximados), verificar en obra. | EVENTO | 05 UNIDADES |
| 6 | 72102903-001 | Prever el relleno de todas las cajas de distribución eléctrica de piso con granito reconstruido. | EVENTO | 01 UNIDAD |

Observación: los trabajos deberán realizarse a partir de las 17:00 hs. a 00:00 hs.

Prever cierre del área a trabajar con plástico (cubrir artefactos de iluminación, acondicionadores de aire, techo, mamparas de madera, puertas, uniones de vidrio con piso y vidrio con mampostería).

**Para una mejor cotización los potenciales oferentes podrán recorrer las instalaciones de la STP a fin de verificar las instalaciones; el día viernes 23 de marzo de 2012 desde las 08:00 hs hasta las 12:00hs.**

- **LAS SIGUIENTES FECHAS;**

**Fecha de verificación de las instalaciones:** Viernes 23 de marzo de 2012, desde las 08:00 hs. hasta las 12:00 hs.

**Fecha tope de consultas:** Lunes 26 de marzo de 2012, hasta las 09:00 hs.

**Fecha de recepción de sobres:** Jueves 29 de marzo de 2012, hasta las 10:45 hs.

**Fecha de apertura de sobres:** Jueves 29 de marzo de 2012 a las 11:00 hs.

**Lic. Rocío Acosta**
**UOC/STP**

**Asunción, 20 de marzo de 2012**