Planilla de cantidades y precios

TRAMO I: CALLE SAN LORENZO					
Nº	**codigo de catalogo**	**descripción**	**cantidad**	**unidad**	**Total Gral. 1**
1	**72131701-002**	**construcción de empedrado**	**1**	**gl**	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo de Obras, Limpieza de Franja de dominio, Levantamiento Plani-altimétrico y Marcación	gl	1		
1.2	Preparación de Terreno p/empedrado, Terraplén hasta 20 cm de espesor, con maquinarias tipo motoniveladora	m2	1400		
1.3	Cordón Cuneta 0,50 de hormigon armado cargado in situ	ml	350		
1.4	Cordón Prefabricado de H° 10x30 [cm] c/ protección lateral	ml	8		
1.5	Pavimento Tipo empedrado Con Colchón de Arena lavada de río, piedra basaltica con terminación de Ripio de Piedra Triturada de VI (0,02 tn/m2)	m2	1225		
1.6	Compactación Final	gl	1		
1.7	Limpieza Final	gl	1		

TRAMO II: CALLE 8 DE DICIEMBRE					
Nº	**codigo de catalogo**	**descripción**	**cantidad**	**unidad**	**Total Gral. 2**
2	**72131701-002**	**construcción de empedrado**	**1**	**gl**	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unit**	**precio total**
2.1	Replanteo de Obras, Limpieza de Franja de dominio, Levantamiento Plani-altimétrico y Marcación	gl	1		
2.2	Preparación de Terreno p/empedrado, Terraplén hasta 20 cm de espesor, con maquinarias tipo motoniveladora	m2	360		
2.3	Cordón Cuneta 0,50 de hormigon armado cargado in situ	ml	90		
2.4	Cordón Prefabricado de H° 10x30 [cm] c/ protección lateral	ml	8		
2.5	Pavimento Tipo empedrado Con Colchón de Arena lavada de río, piedra basaltica con terminación de Ripio de Piedra Triturada de VI (0,02 tn/m2)	m2	315		
2.6	Compactación Final	gl	1		
2.7	Limpieza Final	gl	1		

PLANOS