Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

Obra : Pavimentación asfaltica y demarcación horizontal y vertical.

Ubicación : Calle Mujeres Paraguayas - Barrio La Paz

Item N°	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Provisión y Colcación de base estabilizada - 15 cm	m3	30
2	Riego de Imprimación	lts	3800
3	Bacheo con concreto asfaltico - 50kg /m2	tn	100
4	Carpeta con concreto asfaltico -esp = 3cm	m3	90
5	Riego de Liga - 0,4 lts/m2	lts	1300
6	Cordón cuneta de hormigón	ml	724
7	Baden de H° A° - fck 300kg/cm2	m3	15
8	Demarcación horizontal con pintura acrílica	m2	100
9	Demarcación horizontal con pintura termoplastica	m2	80
10	Carteles según diseño	un	10

Director de Infraestructura
Pública y Servicios.