UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
RECTORADO
COORDINACION DE LA UOC

ADENDA Nº 02/2018

Licitación Pública Nacional Nº 01/2018

"CONSTRUCCION DE CALLES INTERNAS – PRIMERA ETAPA"

ID Nº 346.898

Fecha: 05 de junio de 2018.-

Por la presente se amplía la fecha de Aperturas de Sobres de Ofertas en el SICP, a los efectos de modificar el siguiente requerimiento del Pliego de Bases y Condiciones del llamado para "Construcción de Calles Internas – Primera Etapa", con ID N° 346.898.

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

2.2. Especificaciones técnicas detalladas

Donde dice:

2. COLOCACION DE ADOQUINES

Base de suelo cemento compactado de 15 cm
Para un pavimento de 15 cm de espesor, la cantidad de cemento a utilizar es del 10% en volumen. Como el volumen de un metro cuadrado de pavimento es de 150 litros (espesor de 15 cm), el contenido de cemento será 15 Litros y considerando que el cemento pesa 1,5 Kg por litro, ese contenido será de 22,5 Kg por metro cuadrado de pavimento.
El suelo cemento deberá ser compactado con un contenido de humedad optimo, determinado mediante el conocido ensayo humedad-densidad (Ensayo Proctor) y la cantidad de agua a agregar es la diferencia entre la humedad existente en el suelo natural y la óptima citada.
En la construcción del suelo cemento, el objetivo es mezclar íntimamente suelo pulverizado con cemento en proporciones adecuadas y con humedad suficiente para obtener la máxima densidad por compactación.

Debe decir:

2. COLOCACION DE ADOQUINES

Base de suelo cemento compactado de 30 cm
Para un pavimento de 30 cm de espesor, la cantidad de cemento a utilizar será del 5% en peso de la mezcla, obtenida en porcentaje del valor de densidad máxima seca que resulte del tipo de material Areno – Arcilloso utilizado, ejecutado por el método descripto como sigue.
El suelo cemento deberá ser compactado con un contenido de humedad optimo, determinado mediante el conocido ensayo humedad-densidad (Ensayo Proctor) y la cantidad de agua a agregar es la diferencia entre la humedad existente en el suelo natural y la optima citada.
En la construcción del suelo cemento, el objetivo es mezclar íntimamente suelo pulverizado con cemento en proporciones adecuadas y con humedad suficiente para obtener la máxima densidad por compactación.

Lic. Isidro Ferriol
Coordinador de la UOC