ADDENDA NRO.1

La adenda tiene objeto corregir los nombres de las Instituciones educativas

1. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

LOTE Nº 1
Construcción de una cocina comedor – Facultad de Veterinaria Filial San Juan Btta.
LOTE Nº 2
Construcción de vereda perimetral para la Plaza El salvador, en la Ciudad de San Juan Btta
LOTE Nº 3 - FONACIDE
Construcción de 2 aulas de 5,80 x 6,80 m Tipología MEC y baños para docentes Colegio Nacional de Comercio
LOTE Nº 4 - FONACIDE
Construcción de cocina comedor y reacondicionamiento de la escuela basica 7293 Maestros rurales
LOTE Nº 5 - FONACIDE
Construcción de dos aulas en el Colegio Nacional Dr. Víctor Vasconcellos, de la Ciudad de San Juan Btta

FORMULARIO Nro. 1

FORMULARIO DE OFERTAS

Formulario de Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones al contenido de este formulario ni se aceptarán substituciones, salvo la disposición en singular del texto cuando se trate de un Oferente constituido como persona física]

Fecha: _____
LPN No.:
_____

A:_____*[Entidad, Organismo o Municipalidad Convocante]*

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a) Hemos examinado y no tenemos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC)**estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponibles en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Addendas y Aclaraciones publicadas;

b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones allí existentes en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el trabajo;

c) Nuestra firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta Convocante en particular, establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03.

d) Nos abstenemos de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que pudieran otorgarnos condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusión.

e) Asumimos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Convocante, de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente.-

f) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros.

g) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la subcláusula 17.1 de los Datos de la Licitación (DDL), contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, y de conformidad con los demás Documentos de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

h) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

(a) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

(b) Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información. (Art. 2°. De la Res. N°. 509/13 de la DNCP).-

(c) En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

Lista de Cantidades y sus Precios.

LOTE : 1 Fecha:_____

LPN. Nº. 03/014

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR FACULTAD DE VETERINARIA :

1	2	3	4	5	6	7
Item No *	Código de Catálogo *	**Descripción** * *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** * *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** * *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** ** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** ** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	*72131601-9982*	Construcción de cocina comedor	*unidad*	*1*		
					Precio Total **	

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***Preparación de Obra***				
	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	185,00		
	c- Replanteo	m2	185,00		
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	26,32		
2	***Estructura de HºAº:***				
	a- Zapatas Pilares de HºAº	m3	3,83		
	b- Pilares de HºAº	m3	1,91		
	c- Viga Cumbrera	m3	1,58		
	d- Encadenados	m3	9,70		
	e- Pórtico de HºAº	m3	2,85		
	f- Losa sobre puerta	m3	0,30		
3	***Muros de Nivelación***				
	De 0,60m	m2	0,70		
	De 0,45m	m2	11,30		
	De 0,30m	m2	2,50		
4	***Relleno y apisonado de interiores***	m3	32,00		
5	***Aislación asfáltica de muros:***				
	a- De paredes	m2	17,70		

6	***Muros de Elevación:***				
	a- de 0,30m para revocar	m2	24,15		
	b- De 0,15m para revocar	m2	14,00		
	d- de 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	m2	147,57		
7	***Pilares***				
	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	9,00		
8	***Techo***				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	237,00		
	b- tirantes de 2x6 y liston de boca de 2x3 de HºAº	gl	1,00		
9	***Revoques:***				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	186,20		
	d- De pilares de HºAº	m2	14,50		
	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	94,00		
10	***Contrapiso de Hº de cascotes***	m2	170,00		
11	***Pisos***				
	a- de Baldosa Calcarea	m2	133,00		
	b- de baldosón de hormigon exterior	m2	37,00		
12	***Zócalo Calcareo***	ml	68,00		
13	***Aberturas de madera:***				
	a- Puerta madera de 1,20x1,20m - tablero	un	2,00		
	b- Puerta madera de 0,90 x1,20m - placa 30cm	un	2,00		
	c- Puerta madera de 0,90 x1,20m - placa 15cm	un	1,00		
14	***Aberturas metálicas:***				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	30,00		
15	***Alfeizar de Ventanas:***				
	a- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ml	12,00		
	b- de ladrillos comunes tipo sardinel	ml	16,50		
16	***Pintura***				
	a- De paredes a la cal	m2	184,65		
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	15,00		
	d- de estructura de hormigón al Ltx.	m2	94,00		
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	30,00		
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	147,57		
	d- De abertura de madera con barniz	m2	15,00		
	h- de tejuelones al barniz	m2	210,00		
	h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	137,00		
17	***Vidrios Dobles***	m2	30,00		
18	***Desagüe Pluvial:***				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo				
	33cms.	ml	80,00		
19	***Instalación Sanitaria***				
	- Instalac. Desagues cloacales e instalc. Agua con conex.	gl.	1,00		
	- C.I. 60 x 60	un	2,00		
	- Camara septica	un	1,00		
	- Pozo Absorvente	un	1,00		
20	***Instalación eléctrica***				
	Tableros mas alimentación	gl	1,00		
	Boca de luz	un	21,00		
	Boca de toma corriente normal	un	12,00		
	Boca de ventilador de techo	un	4,00		
	Colocación de artefactos de iluminación	un	21,00		
	Colocación de ventilador de techo	un	4,00		

21	***Artefactos eléctricos***				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 2x40w	un	17,00		
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 1x40w	un	4,00		
	Ventilador de techo	un	4,00		
22	***Mobiliarios***				
	a- mesada de cocina con bacha	gl	1,00		
23	***Limpieza Final***	m2	185,00		
	Monto total con IVA INCLUIDO				

LOTE : 2

Fecha:_____

LPN. Nº. 03/014

CONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL PLAZA SAN SALVADOR:

1	2	3	4	5	6	7
Item No *	Código de Catálogo *	**Descripción** * *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** * *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** * *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** ** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** ** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	72101703-002	Construcción de vereda perimetral	*unidad*	*1*		
					Precio Total **	

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de Obra**				
	- Limpieza y preparación del terreno	m2	1.200		
	- Replanteo	m2	1.100		
	- Cartel de Obra	gl	1		
	- Obrador	gl	1		
2	**Movimiento de suelo**				
	- Perfilado-desmonte-relleno y compactacion	m3	500		
3	**Cordon cuneta perimetral**	ml	300		
4	**Pisos y contrapisos**				
	- Contrapiso de Hº de cascotes	m2	625		
	- Piso de piedra losa cortada	m2	625		
	- Cordon de veredas	ml	550		
5	**Limpieza final**	gl	1		
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES * Departamento U.O.C. *

CONSTRUCCION COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO

1	2	3	4	5	6	7
Item No *	Código de Catálogo *	Descripción * *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida * *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad * *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	Precio unitario ** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total ** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	72131601-9987	Construcción de aulas	*unidad*	*1*		
2	72131601-9999	Construcción de baños sexados	*unidad*	*1*		
					Precio Total **	

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS POR RUBRO

CONSTRUCCION DE AULA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de Obra**				
	a- Cartel de obra	un	1,00		
	b- Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
	c- Replanteo	m2	117,00		
2	**Excavación P/zapatas**	m3	3,00		
3	**Estructura de HºAº:**				
	a- Zapatas	m3	0,70		
	b- Pilares de HºAº	m3	2,60		
	c- Vigas	m3	2,30		
	d- Encadenados	m3	2,30		
	f- Losa sobre puerta	m3	0,30		
4	**Muros de Elevación:**				
	a- De 0,15m para revocar	m2	130,00		
5	**Techo**				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	140,00		
	b- Viga madera y planchuelas en galería	ml	7,50		
6	**Revoques:**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	261,00		
	c- De viga cumbrera de HºAº	m2	13,00		
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	113,00		
7	**Pisos**				
	a- de Baldosa Calcarea	m2	113,00		
8	**Zócalo Calcareo**	ml	65,00		
9	**Aberturas de madera:**				
	a- Puerta madera de 1,20x2,10m - tablero	un	1,00		
	b- Puerta madera de 1,00 x2,10m - Tablero	un	1,00		
10	**Aberturas metálicas:**				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	18,00		
	b- Baranda metalica	ml	7,00		
	c- Acondicionamiento aranda existente	ml	14,00		
11	**Pintura**				
	a- De paredes a la cal	m2	260,00		
	b- de estructura de hormigón al Ltx.	m2	13,00		
	c- De aberturas metálicas y baranda con pintura sintética	m2	52,00		
	d- De abertura de madera con barniz	m2	10,00		
	e- de tejuelones y maderamen techo al barniz	m2	140,00		
	g- Pintura de analetas y bajadas con pint. Sintetica	ml	30,00		

12	**Vidrios Dobles**	m2	18,00		
13	**Desagüe Pluvial:**				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm.	ml	30,00		
14	***Instalación eléctrica***				
	Tableros mas alimentación	gl	1,00		
	Boca de luz	un	12,00		
	Boca de toma corriente normal	un	8,00		
	Boca de ventilador de techo	un	5,00		
	Colocación de artefactos de iluminación	un	12,00		
	Colocación de ventilador de techo	un	5,00		
15	***Artefactos eléctricos***				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 2x40w	un	10,00		
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 1x40w	un	2,00		
	Ventilador de techo	un	5,00		
16	**Mobiliarios**				
	a- Pizarron	gl	1,00		
17	**Limpieza Final**	m2	120,00		
	SUB TOTAL				

BAÑOS SEXADOS PARA PROFESORES
COLEGIO NACIONAL DE COMERCIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de Obra**				
	c- Replanteo	m2	10,00		
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	2,80		
2	**Muros de Nivelación h: 0,50m**				
	b- De 0,30m	m2	3,50		
	Relleno y apisonado de interiores	m3	3,00		
3	**Aislación asfáltica de muros:**				
	b- De 0,30m - Horizontal	m2	12,00		
4	**Muros de Elevación:**				
	b- De 0,15m para revocar	m2	27,00		
	f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	12,00		
5	**Techo**				
	c- De tejas y tejuelones prensados c/tirantes de ybyrapyta	m2	20,00		
6	**Revoques:**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	54,00		
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	15,00		
7	**Piso**				
	A- De Baldosa Calcarea en aula, galería y sshh	m2	7,00		
	b- Piso ceramica y carpeta base	m2	8,00		
8	**Zócalo**				
	b) Calcareo	ml	5,10		
9	**Aberturas de madera:**				
	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero	un	2,00		
10	**Aberturas metálicas:**				
	a- Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,60m	un	0,75		
	b- Canaletas y bajadas pluviales	ml	13,00		

12	**Pintura**				
	a- De paredes revocadas interior a la cal - blanco o color	m2	30,00		
	b- De abertura de madera con barniz	m2	6,00		
	c- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	20,00		
	d- Balancines	m2	2,00		
	e- Pintura de bajadas y canaletas pluviales	ml	13,00		
13	**Revestimientos**				
	azulejo	m2	26,00		
14	**Provisión y colocación de vidrios en aberturas**	m2	0,80		
15	**Limpieza**	gl	1,00		
16	**Instalación Electrica**				
	Instalación eléctrica de baño	bc	5,00		
	Instalación de artefactos eléctricos	bc	3,00		
17	**Instalación de agua corriente en baño**				
	- dos inodoros, dos lavatorios y una ducha electrica	gl	1,00		
18	**Desagüe cloacal de baño**				
	- 2 inodoros+2 lavat.+ 2 duchas elect,+ registros (0,60x0,60)				
	tapa de HºAº, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50)	gl	1,00		
19	**Artefactos sanitarios y accesorios de baño**				
	- (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	gl	1,00		
	Sub Total				

LOTE : 4

Fecha:_____

LPN. Nº. 03/014

CONSTRUCCION EN LA ESCUELA BASICA 7293 MAESTROS RURALES:

1	2	3	4	5	6	7
Item No *	Código de Catálogo *	**Descripción** * *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** * *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** * *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** ** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** ** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
	72131601-9982	**CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y REACONDICIONAMIENTO**		*1*		
					Precio Total **	

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

ESCUELA BASICA 7.293 Maestros Rurales del Distrito de San Juan Bautista Misiones

Cocina comedor:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***Preparación de Obra***				
	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	170,00		
	c- Replanteo	m2	130,00		
3	***Estructura de HºAº:***				
	a- Tubulones de Ho.Co. D=90 cm. H=5,00 mts.	m3	46,00		
	b -Cabezales de Ho.Ao.	m3	10,20		
	c- Vigas de fundación	m3	8,00		
	b- Pilares de HºAº	m3	2,30		
	c- Viga Cumbrera	m3	0,80		
	d- Encadenados	m3	3,00		
	e- Pórtico de HºAº	m3	2,00		
	f- Losa sobre puerta	m3	0,20		

4	***Muros de Nivelación***				
	De 0,45m	m2	8,00		
	De 0,30m	m2	1,00		
5	***Relleno y apisonado de interiores***	m3	70,00		
6	***Aislación asfáltica de muros:***				
	a- De paredes	m2	15,00		
7	***Muros de Elevación:***				
	a- de 0,30m para revocar	m2	18,00		
	b- De 0,15m para revocar	m2	14,00		
	d- de 0,30m una cara a la vista ladrillos comunes	m2	130,00		
8	***Pilares***				
	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	ml	7,00		
9	***Techo***				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	170,00		
	b- tirantes de 2x6 y liston de boca de 2x3 de HºAº	gl	1,00		
10	***Revoques:***				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	150,00		
	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	75,00		
11	***Contrapiso de Hº de cascotes***	m2	130,00		
12	***Pisos***				
	a- de Baldosa Calcarea	m2	130,00		
13	***Zócalo Calcareo***	ml	78,00		
14	***Aberturas de madera:***				
	a- Puerta madera de 1,20x1,20m - tablero	un	2,00		
	b- Puerta madera de 0,90 x1,20m - placa 30cm	un	2,00		
	c- Puerta madera de 0,90 x1,20m - placa 15cm	un	1,00		
15	***Aberturas metálicas:***				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	27,00		
16	***Alfeizar de Ventanas:***				
	a- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ml	10,00		
	b- de ladrillos comunes tipo sardinel	ml	12,00		
17	***Pintura***				
	a- De paredes a la cal	m2	150,00		
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	10,00		
	c- de estructura de hormigón a la cal	m2	75,00		
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	27,00		
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	130,00		
	f- De abertura de madera con barniz	m2	15,00		
	g- de tejuelones al barniz	m2	170,00		
	h- De tirantes y liston de boca de Ho.Ao. Al ltx.	m2	170,00		
	i- Pint. De canaletas y bajadas pluviales al sintetico	ml	60,00		
18	***Vidrios Dobles***	m2	27,00		
19	***Desagüe Pluvial:***				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo				
	33cms.	ml	60,00		
20	***Instalación eléctrica***				
	Tableros mas alimentación	gl	1,00		
	Boca de luz	un	18,00		
	Boca de toma corriente normal	un	10,00		
	Boca de ventilador de techo	un	3,00		
	Colocación de artefactos de iluminación	un	18,00		
	Colocación de ventilador de techo	un	3,00		

21	***Artefactos eléctricos***				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 2x40w	un	15,00		
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 1x40w	un	3,00		
	Ventilador de techo	un	3,00		
22	***Mobiliarios***				
	a- mesada de cocina e instalacion sanitarios (según plano)	gl	1,00		
23	***Limpieza Final***	m2	130,00		
		Sub Total			

REACONDICIONAMIENTO AULA -PISO GALERIA-MURO BAÑO

Escuela Basica Nro 7293 Maestros Rurales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de Obra**				
	b- demolición mesada cocina	gl	1,00		
	c- Demolición piso calcareos	m2	40,00		
2	**Reparación muro baño**				
	a - Envarillado	ml	20,00		
	b- Reparación de revoques	m2	20,00		
	c- Reparación de cimiemto	gl	1,00		
3	**Pisos y contrapisos**				
	a - Contrapiso	m2	40,00		
	b - Piso calcareo	m2	40,00		
	c- Reparación piso en aula y baño	m2	8,00		
	d- Zocalos	ml	20,00		
4	**Pintura**				
	a - Pintura de Muros aula Ltx.	m2	90,00		
		Sub Total			

LOTE : 5

Fecha: _____

LPN. Nº. 03/014

CONSTRUCCION EN COLEGIO NACIONAL VICTOR VASCONCELLOS :

1	2	3	4	5	6	7
Item No *	Código de Catálogo *	**Descripción** * *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** * *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** * *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** ** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** ** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1	72131601-9999	Construcción de aulas	*unidad*	*1*		
					Precio Total **	

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Preparación de Obra**				
	a- Limpieza y preparación del terreno	gl	1,00		
	b- Replanteo	m2	135,00		
2	**Excavación P/zapatas**	m3	7,50		
3	**Estructura de HºAº:**				
	a- Zapatas (p/refuerzos)	m3	4,00		
	b- Pilares de HºAº	m3	2,70		
	c- Vigas	m3	3,00		
	d- Encadenados	m3	1,50		
	e- Pórtico de HºAº	m3	4,60		
	f- Losa sobre puerta	m3	0,30		
	g- Escalera de Ho.Ao.	gl	1,00		
4	**Muros de Elevación:**				
	A- De 0,15m para revocar	m2	133,00		
5	**Techo**				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	206,00		
	b- Tirantes de Ho. Premodeado	m2	206,00		
6	**Revoques:**				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	200,00		
	B- De pilares de HºAº	m2	17,00		
	c- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	50,00		
7	**Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	173,00		
8	**Pisos**				
	a- de Baldosa Calcarea	m2	173,00		
9	**Zócalo Calcareo**	ml	80,00		
10	**Aberturas de madera:**				
	a- Puerta madera de 1,20x2,30m – tablero	un	2,00		
	b- Puerta madera de 1,00 x2,30m - Tablero	un	1,00		
	c- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa	un	2,00		
	d- Puerta madera de 0,70 x2,10m - placa	un	2,00		
11	**Aberturas metálicas:**				
	a- Ventanas tipo balancines	m2	34,50		
	b- Baranda metalica	ml	30,00		
12	**Pintura**				
	a- De paredes a la cal	m2	422,00		
	b- de estructura de hormigón al Ltx.	m2	50,00		
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	64,50		
	d- De abertura de madera con barniz	m2	27,00		
	e- de tejuelones al barniz	m2	206,00		

	f- De pintura de techo (titantes) al Ltx.	m2	206,00		
	g- De pintura De canaletas y bajadas pluviales al sintetico	ml	76,00		
13	**Vidrios Dobles**	m2	35,00		
14	**Desagüe Pluvial:**				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo				
	33cms.	ml	76,00		
15	**Instalación Sanitaria**				
	a- Desague cloacal baños y conex.	gl	1,00		
	b- Instalac. Interna agua y conex.	gl	1,00		
	c- Provisión y colocación de artefatos	gl	1,00		
16	**Revestido de muros**				
	- Azulejos h=1,80	m2	49,00		
17	***Instalación eléctrica***				
	Tableros mas alimentación	gl	1,00		
	Boca de luz	un	23,00		
	Boca de toma corriente normal	un	13,00		
	Boca de ventilador de techo	un	6,00		
	Colocación de artefactos de iluminación	un	23,00		
	Colocación de ventilador de techo	un	6,00		
18	***Artefactos eléctricos***				
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 3x40w		10,00		
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 2x40w	un	4,00		
	Artefacto tipo parrilla de adosar con fluores 1x40w	un	9,00		
	Ventilador de techo	un	6,00		
19	**Mobiliarios**				
	a- Pizarron	gl	1,00		
20	**Limpieza Final** **Monto total IVA ICLUIDO**	m2	185,00		

El precio total es de guaraníes _____**(*completar en letras*)**_____

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma]*

Nombre _____ En calidad de _____

Firma _____

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de_____