CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

Asunción, 22 de noviembre de 2010.

Señor(es)
PROVEEDORES
Presente

Me dirijo a usted(es), con el objeto de remitirle(s) la comunicación Suplementaria Nº 01 en la cual se transcribe el Addendum N° 01, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/2010 "Ampliación de Oficinas del Edificio del Congreso de la Nación", el mismo pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

ADDENDUM Nº 1

La Unidad Operativa de Contrataciones, amparada en lo que dispone el artículo 22º de la Ley 2051/03 y el artículo 40 del Decreto Nº 21909 que reglamenta la Ley 2051/03, en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/2010 "Ampliación de Oficinas del Edificio del Congreso de la Nación", procede a introducir las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones:

1- **En la PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACION; Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) Cláusula 11; Sub-Cláusula 11.2:**

- **En el punto A) Oferentes Individuales. Personas Físicas; inciso e):**
  - *Donde dice:*
    Declaración Jurada en la que se garantice que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 677/2010
  - *Debe decir:*
    Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la constitucion nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la Republica del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.
- **En el punto B) Oferentes Individuales. Personas Jurídicas; inciso e):**
  - *Donde dice:*
    Declaración Jurada en la que se garantice que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 677/2010

- *Debe decir:*
  Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la constitucion nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la Republica del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.

2- En la PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACION; Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO):

- **En la Cáusula 28, Sub-Cláusula 28.2:** se suprime el inciso f) Declaración Jurada en la que se garantice que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 677/2010.

3- En la PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACION; Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación;:

- **En el punto 1. Criterios de Evaluación:**
  - *Se agrega el siguiente párrafo:*
    Se consideraran productos de primera calidad aquellos productos que reunan las condiciones técnicas adecuadas para su uso en el Edificio de acuerdo a normas INTN, normas sanitarias, de ANDE, ISO, etc.

- **En el punto 2. Criterios de Calificación; en la Planilla de Experiencia General en Obras:**
  - *Donde dice:*
    Haber generado, durante los últimos tres años, en promedio un volumen anual de negocios en obras de arquitectura igual o superior a 1.800.000.000 Gs.
  - *Debe decir:*
    Haber generado, durante los últimos tres años, en promedio un volumen anual de negocios en obras de arquitectura igual o superior a 50% del monto total de la oferta.

4- En la PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACION; Sección IV. Formularios de la Oferta:

- **En el Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios:** se modifica el código de catálogo de los ítems 60 al 73, 137 al 139, 141 al 149 y 159 quedando como sigue:

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		PLANTA BAJA				
		OBRAS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	300,80		
2	72131601-002	Trabajos de demolición de piso de piedra caliza existente	Un	1,00		
3	72131601-002	Desmonte de mamparas tipo durlock existentes, mamposterías de ladrillos.	Un	1,00		
4	72131601-002	Reparación de piso de granito reconstituido de 40x40, bajo a mampostería a demoler	Un	1,00		
		FUNDACIONES Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
5	72131601-004	Zapatas	m3	26,09		
6	72131601-004	Vigas de fundación	m3	15,69		
7	72131601-004	Pilares	m3	12,61		
8	72131601-004	Vigas	m3	23,96		
9	72131601-004	Losas	m3	31,64		
10	72131601-004	Vigas de equilibrio	m3	5,79		
		MOVIMIENTO DE SUELOS				
11	72131601-002	Excavación para zapatas con retiro	m3	90,66		
12	72131601-002	Excavación para vigas de fundación con retiro	m3	12,92		
		MAMPOSTERIAS				
13	72131601-005	Mamposteria de nivelación 0,30 m	m2	14,24		
14	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,20 m ladrillos comunes a revocar	m2	252,34		
15	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,15 m ladrillos comunes a revocar	m2	34,34		
		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA				
16	72131601-005	Envarillado de mamposteria sobre dinteles	ml	103,50		
		AISLACIONES				
17	72131601-006	Aislación hidrofuga horizontal, con asfalto diluido, mortero 1:3 con statofix	ml	103,50		
18	72131601-006	Aislación vertical mortero 1:3 con statofix, asfalto diluido	m2	29,52		
		MAMPARAS				
19	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M2, espesor 0,10 m, con estructura metálica y aislación termoacústica con lana de vidrio	m2	81,66		

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

20	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M1, estructura de aluminio anodizado, vidrio traslucido y placas de madera terciada inferior	m2	152,38		
21	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas del tipo eucatex, con perfileria de alumino anodizado color natural 2.00 x 2,20 m	Un	1,00		
22	72131601-005	Provisión y colocación de aberturas para mamparas 0,80 x 2,10 m.	Un	10,00		
		CARPINTERIA DE MADERA				
23	72131601-005	Puerta placa para marcos de madera 0,80 x 2,10	Un	2,00		
		CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO				
24	72131601-010	Ventana proyectante 1,50 x 2,20 templado 10 mm	Un	10,00		
25	72131601-010	Ventana proyectante 1,80 x 0,45 templado 10 mm	Un	1,00		
26	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 0,75 templado 10 mm	Un	4,00		
27	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 1,85 templado 10 mm	Un	1,00		
		ABERTURA DE CRISTAL TEMPLADO				
28	72131601-010	Puerta y paños fijos de cristal templado 10 mm - PV5 - 2,20 x 2,65 m	Un	1,00		
29	72131601-010	Puerta y paños fijos de cristal templado 10 mm - PV6 - 2,20 x 2,65 m	Un	1,00		
		PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA				
30	72131601-010	Puerta de emergencia con aislamiento y barra antipánico de 1,00 x 2,20 m	Un	2,00		
		CONTRAPISO Y PISO				
31	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural esp= 10 cm	m2	236,90		
32	72131601-009	Piso porcelanato 0,60 x 0,60 m de primera, clase A	m2	208,75		
33	72131601-009	Piso cerámica esmaltada 0,30 x 0,30 m	m2	17,51		
34	72131601-009	Reposición piso de piedra caliza 0,30 x 0,30 m igual al existente	m2	11,60		
		ZÓCALOS				
35	72131601-007	Zócalo de porcelanato	ml	121,92		
36	72131601-007	Zócalo cerámica esmaltada 0,10 x 0,30 m para mamparas del tipo M2	ml	63,80		

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

37	72131601-007	Zócalo de piso de piedra caliza 0,10 x 0,30 m igual al existente	ml	63,64		
		CIELORRASOS				
38	72131601-007	Cielorraso desmontable de placas de plafón, con estructura de aluminio.	m2	182,61		
39	72131601-007	Reparación de cielorraso en áreas a desmontar	m2	59,51		
		REVOQUES				
40	72131601-008	Revoque interior 2 capas filtrado	m2	285,21		
41	72131601-008	Revoque interior baños	m2	44,04		
42	72131601-008	Revoque exterior 2 capas con hidrófugo	m2	279,84		
		REVESTIDOS				
43	72131601-008	Revestido con revocolor en muros	m2	327,29		
44	72131601-008	Revestido con azulejos 20 x 20 iguales a los existentes	m2	44,04		
45	72131601-008	Mesada de granito natural en baños	m2	5,00		
		PINTURA				
46	72131601-012	Pintura interior al agua con enduido	m2	444,95		
47	72131601-012	Pintura de cielorraso al agua con enduido	m2	169,79		
48	72131601-012	Pintura de aberturas de madera 1,00 x 2,10 al aceite y barniz	Un	19,00		
49	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas 1,00 x 2,10 al sintético	Un	2,00		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
50	72131601-001	Bocas de luz	Un	87,00		
51	72131601-001	Bocas de tomacorriente (ande y ups)	Un	32,00		
52	72131601-001	Boca AA	Un	15,00		
53	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional (TS1)	Un	1,00		
54	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W (Tipo 1) diam:25mm	Un	29,00		
55	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 2 lámparas del tipo Dulux de 36 W (Tipo 2) rect:60x60	Un	45,00		
56	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir en cielorraso, con 2 lámparas fluorescentes de 2 x 40 W	Un	2,00		
57	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo reflector de 150W	Un	11,00		
		INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO				
58	72131601-001	Provisión de Equipos de Aire Acondicionado Central	Un	1,00		

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

59	72131601-001	Materiales, Montaje y Puesta en marcha	Un	1,00		
		INSTALACIONES CONTRA INCENDIO				
60	46191602-002	Provisión y colocación de detectores de humo y calor inteligentes (H/C)	Un	19,00		
61	46191602-002	Provisión y colocación detectores termovelocimétricos (T/V)	Un	4,00		
62	46191602-004	Provisión y colocación de Alarma acustico visual (AAV)	Un	4,00		
63	46191602-003	Provisión y colocación de Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Un	4,00		
64	46191602-002	Provisión y colocación de extintores de 6 kg del tipo PQS	Un	2,00		
65	46191602-002	Provisión y colocación de extintores de 4 kg del tipo CO2	Un	1,00		
66	72131601-001	Provisión y colocación de baterias para artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W, para casos de iluminación de emergencia	Un	3,00		
67	46191602-002	Provisión y colocación de Boca de incendio equipada (BIE)	Un	1,00		
68	46191602-002	Provisión y colocación de señalización de emergencia, acrilicos y lumínicos	Un	5,00		
69	46191602-001	Provisión y colocación de rociadores para salida de emergencia	Un	6,00		
70	46191602-001	Instalación de tuberías para rociadores	Un	1,00		
		ALARMA DE INTRUSIÓN				
71	46191602-005	Provisión e instalación de sistema de alarma de intrusión (Detector de movimiento)	Un	1,00		
		CABLEADO ESTRUCTURADO				
72	43222802-001	Boca de Señales débiles (voz y datos)	Un	21,00		
		CCTV				
73	43222802-001	Provisión y colocación de artefactos móviles para circuito cerrado de televisión en Planta baja y Planta alta	Un	1,00		
		INSTALACION SANITARIA				
		Sanitario público Damas y Caballeros				
74	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00		
75	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00		
76	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00		
		Sanitario para Policías				
77	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00		
78	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00		
79	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00		

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

		Sanitario para personal de mantenimiento				
80	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00		
81	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00		
82	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00		
		Desague cloacal - Exteriores				
83	72131601-011	Caño PVC 100 mm	ml	15,40		
84	72131601-011	Camara de inspección 0,60 x 0,60 m	Un	2,00		
		Desague pluvial - Exteriores				
85	72131601-011	Caño PVC 100 mm	ml	44,80		
86	72131601-011	Provisión y colocación de tapa ciega 0,60 x 0,60	Un	2,00		
87	72131601-011	Rejilla de patio abierta 0,40 x 0,40	Un	3,00		
		PLANTA ALTA				
		OBRAS PRELIMINARES				
88	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	301,92		
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				
89	72131601-004	Vigas	m3	25,90		
90	72131601-004	Pilares	m3	5,42		
91	72131601-004	Losas	m3	31,90		
92	72131601-004	Escalera	m3	4,00		
		MAMPOSTERIAS				
93	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,20 m ladrillos comunes a revocar	m2	269,47		
94	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,15 m ladrillos comunes a revocar	m2	52,73		
		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA				
95	72131601-005	Envarillado de mamposteria sobre marcos	ml	77,88		
		AISLACIONES				
96	72131601-005	Aislación de losa de hormigón armado con doble capa de membrana de 4 mm, alisado de cemento con hidrófugo.(techo planta alta + terraza)	m2	325,75		
97	72131601-005	Aislación hidrofuga vertical, mortero 1:3 con statofix	m2	38,40		
		MAMPARAS				
98	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M2, espesor 0,10 m, con estructura metálica y aislación termoacústica con lana de vidrio	m2	105,65		
99	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M1, estructura de aluminio anodizado, vidrio traslucido y placas de madera terciada inferior	m2	68,40		

100	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas del tipo eucatex, con perfileria de alumino anodizado color natural 1,40 x 2,20 m	Un	2,00		
101	72131601-005	Provisión y colocación de aberturas para mamparas 0,80 x 2,10 m.	Un	9,00		
		CARPINTERIA DE MADERA				
102	72131601-010	Puerta placa 0,80 x 2,10 m	Un.	3,00		
		CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO				
103	72131601-010	Ventana proyectante 1,50 x 2,20 templado 10 mm	Un	9,00		
104	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 0,75 templado 10 mm	Un	4,00		
105	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 1,85 templado 10 mm	Un	1,00		
106	72131601-010	Paño fijo de vidrio templado de 10 mm (PV4)	m2	13,20		
		PUERTA DE EMERGENCIA				
107	72131601-010	Puerta de emergencia con aislamiento y barra antipánico de 1,00 x 2,20 m	Un	1,00		
		CONTRAPISO Y PISO				
108	72131601-009	Contrapiso de regularización sobre losa de hormigón armado esp:= 5 cm	m2	325,75		
109	72131601-009	Piso porcelanato 0,60 x 0,60 m de primera, clase A	m2	205,35		
110	72131601-009	Piso layota nacional 0,28 x 0,28 m antideslizante	m2	77,90		
111	72131601-009	Piso alisado de cemento con recubrimiento de pavicron y antideslizante para intemperie	m2	8,00		
112	72131601-009	Piso cerámica esmaltada 0,30 x 0,30 m	m2	23,76		
		ZÓCALOS				
113	72131601-009	Zócalo de porcelanato	ml	68,52		
114	72131601-009	Zócalo de porcelanato para mamparas 10 x 30	ml	86,24		
		CIELORRASOS				
115	72131601-007	Cielorraso desmontable de placas de plafón, con estructura de aluminio.	m2	161,05		
116	72131601-007	Cielorraso desmontable de placas de plafón, con estructura de aluminio.	m2	45,88		
117	72131601-007	Cielorraso PVC, desmontable para baños	m2	23,76		
		REVOQUES				
118	72131601-012	Revoque interior 2 capas filtrado	m2	179,01		
119	72131601-012	Revoque interior base de azulejos	m2	73,36		
120	72131601-012	Revoque exterior 2 capas con hidrófugo	m2	233,29		

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

		CARPINTERIA METÁLICA				
121	72131601-007	Techo estructura metálica con revestido Wall Cap	m2	5,89		
122	72131601-007	Baranda metálica según diseño y especificaciones técnicas	m2	33,19		
		REVESTIDOS				
123	72131601-012	Revestido con revocolor en muros	m2	233,29		
124	72131601-012	Revestido con porcelanato de 45 x 45 ceramica esmaltada	m2	73,36		
125	72131601-012	Mesada granito natural en baños	m2	8,00		
		PINTURA				
126	72131601-012	Pintura interior al agua con enduido	m2	179,01		
127	72131601-012	Pintura de cielorraso al agua con enduido	m2	161,05		
128	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al aceite y barniz	Un	12,00		
129	72131601-012	Pintura de barandas metálicas al sintético	m2	66,39		
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
130	72131601-001	Bocas de luz	Un	64,00		
131	72131601-001	Bocas de tomacorriente (ande y ups)	Un	23,00		
132	72131601-001	Boca AA	Un	15,00		
133	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional (TS2)	Un	1,00		
134	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W (Tipo 1) diam:25mm	Un	26,00		
135	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 2 lámparas del tipo Dulux de 36 W (Tipo 2) rect:60x60	Un	29,00		
136	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo faroles coloniales de 60W	Un	9,00		
		INSTALACIÓNES CONTRA INCENDIO				
137	46191602-002	Provisión y colocación de detectores de humo y calor inteligentes (H/C)	Un	13,00		
138	46191602-002	Provisión y colocación detectores termovelocimétricos (T/V)	Un	3,00		
139	46191602-002	Provisión y colocación de extintores de 6 kg del tipo PQS	Un	2,00		
140	72131601-001	Provisión y colocación de baterias para artefactos de iluminación de emergencia del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W, para casos de iluminación de emergencia	Un	6,00		
141	46191602-002	Provisión y colocación de Boca de incendio equipada (BIE)	Un	1,00		

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

142	46191602-002	Provisión y colocación de señalización de emergencia, acrilicos y lumínicos	Un	6,00		
143	46191602-001	Provisión y colocación de rociadores para salida de emergencia	Un	5,00		
144	46191602-001	Instalación de tuberías para rociadores	Un	1,00		
		CABLEADO ESTRUCTURADO				
145	43222802-001	Boca de Señales débiles (voz y datos)	Un	21,00		
		INSTALACION SANITARIA				
		Sanitario público Damas y Caballeros				
146	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00		
147	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00		
148	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00		
149	72131601-011	Instalacion de desagüe pluvial. Provisión y colocación de boquetas metálicas de desague pluvial en losa de hormigón armado (0,30 x 0,30)	Un	1,00		
		OBRAS EXTERIORES				
		Terraza accesible				
150	72131601-010	Canteros con empastado y plantas.	Un	1,00		
		TRABAJOS PRELIMINARES				
151	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	90,48		
152	72131601-002	Desmonte de mamparas de madera existentes	Un	1,00		
		ESTRUCTURA METÁLICA				
153	72131601-009	Provisión y colocación de estructura metálica para entrepiso, pilares en dos perfiles L laminados de alas iguales de 100x100x6mm y está sujeta por medio de epoxi FIF-VF300T. Vigas de perfiles UPN 150x86x8,8mm y tirantes de perfiles UPN 100x41x6,3mm. Incluye escalera metálica de acuerdo a las especificaciones técnicas	m2	90,48		
		PISOS Y ZÓCALOS				
154	72131601-009	Reparación de piso y zócalos de mosaico calcáreo	m2	45,24		
155	72131601-009	Provisión y colocación de zócalos de madera, alto 80 mm, espesor 15 mm, canto redondeado.	ml	69,24		
		CARPINTERIA DE MADERA - MAMPARAS				
156	72131601-005	Provisión y colocación de placas multilaminadas 16 mm. Incluye la provisión y colocación de listones de madera de 5" de ancho y 1" de espesor para refuerzo. Ver especificaciones técnicas.	m2	90,48		

157	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas divisorias del tipo M2, de yeso y cartón, con estructura metálica interior, aislación termoacústica con paneles de lana de vidrio h= 2,25 m	m2	52,11		
158	72131601-005	Puerta placa para mamparas tipo P2' 0,80 x 2,10, con recubrimiento metálico de aluminio. Marcos de aluminio anodizado, cerraduras del tipo yale o simil	Un	3,00		
		ALFOMBRADO				
159	73141704-002	Provisión y colocación de alfombra del tipo boucle de 8 mm, de alto tránsito, con bajo alfombra de espuma de poliuretano de 6 mm. Incluye zócalo h= 0.08 m	m2	90,48		
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
160	72131601-001	Bocas para toma corriente (ANDE Y UPS) con puesta a tierra	Un	9,00		
161	72131601-001	Bocas de luz	Un	24,00		
162	72131601-001	Reacondicionamiento instalación eléctrica e iluminación existente	Un	1,00		
163	72131601-001	Tablero Seccional para 20 llaves termomagnéticas	Un	1,00		
		Artefactos de iluminación y ventilación				
164	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto fluorescente 8 x 40 w de colgar, estructura metálica. Ver especificaciones técnicas	Un	3,00		
		CABLEADO ESTRUCTURADO				
165	72131601-001	Provisión y colocación de puestos de trabajo de voz y datos	Un	9,00		
		INSTALACIONES CONTRA INCENDIO				
166	72131601-001	Provisión y colocación de detector de humo y calor	Un	3,00		
167	72131601-001	Relocalización de detector de humo y calor	Un	2,00		
168	72131601-001	Provisión y colocación de extintor contra incendios de 6Kg tipo PQS	Un	1,00		
		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO				
169	72131601-001	Relocalización de ductos de aire acondicionado existentes	Un	1,00		
		SEÑALETICA				
170	72131601-012	Provisión y colocación de carteles de identificación de las oficinas.	Un	3,00		
		PINTURA				

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

171	72131601-012	Pintura de estructura metálica (Columnas, viguetas, vigas y placas) y placas de multilaminadas al epoxi	m2	108,57		
172	72131601-012	Pintura de escalera metálica al epoxi	m2	19,68		
173	72131601-012	Pintura de mamparas de yeso y cartón al latex interior, color igual a los existentes	m2	104,22		
174	72131601-012	Repintado de paredes existentes, al latex interior	m2	180,48		
Readecuación: Escalera - Acceso a Biblioteca Senado						
175	72131601-014	Provisión y colocación de chapa metática lisa en huella y contra huella con textura acanalada en la huella según diseño y especificación técnica	m2	19,45		
176	72131601-014	Provisión y colocación de material sintético con textura rugosa al inicio y final de la escalera. Longitud= 0,50m Ancho= Diametro del tubo pasamano	Un	8,00		
177	72131601-014	Provisión y colocación de material rugoso antideslizante en inicio y final de escalera.	m2	20,00		
178	72131601-014	Provisión y colocación de baranda metálica	m2	7,00		
		Acceso a Cámaras Legislativas				
179	72131601-014	Readecuación de las barandas metálicas existentes. Provisión y colocación de suplemento de baranda del mismo material	ml	76,20		
180	72131601-014	Provisión y colocación de baranda metálica cromada	ml	19,32		
		Rampa Acceso Edificio nuevo a Casa de la Cultura				
181	72131601-009	Piso Rampa de Hormigón Armado	m2	14,88		
182	72131601-003	Cimiento de PBC	m3	9,00		
183	72131601-006	Aislación Horizontal	ml	14,00		
184	72131601-006	Aislación Vertical	m2	16,00		
185	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,30 m	m2	8,93		
186	72131601-005	Relleno y compactación	m3	8,93		
187	72131601-005	Terminación Hormigón rodillado	m2	18,00		
188	72131601-005	Revoque de mamposteria 2 capas filtrado	m2	42,00		
189	72131601-012	Pintura de muro al agua para exteriores	m2	42,00		
190	72131601-014	Provisión y colocación de baranda metálica cromada	ml	34,50		
		Readecuación de Puertas				
191	72131601-010	Provisión y colocación de picaportes para puertas en sustitución de los actuales.	Unid	201,00		

192	72131601-012	Provisión y colocación de bandas luminosas en puertas dobles de vidrio, según diseño y especificaciones	m2	152,52		
		Tratamiento de piso frente a ascensores y escaleras				
193	72131601-012	Provisión y colocación de banda rugosa de prevención para discapacitados frente a ascensores y escaleras internas.	m2	122,81		
		Señalética				
194	72131601-012	Pintura Señaletica para discapacitados, Pintura sintética para asfalto - Colores: Azul y Blanco. Diseño acorde a especificaciones técnicas.	Un	4,00		
195	72131601-012	Señalética del Tipo A: para oficinas. Provisión y colocación de placa de acrílico tipo transparente de 0,2x0,275 m con lectura braille. Según diseño y especificación técnica.	Unid	324,00		
196	72131601-012	Señalética del Tipo B: para sanitarios de damas y caballeros. Provisión y colocación de placa de acrílico tipo transparente de 0,2x0,275 m con lectura braille. Según diseño y especificación técnica.	Unid	44,00		
197	72131601-012	Señalética del Tipo C: para escaleras, rampas, ascensores y salidas de emergencia. Provisión y colocación de placa de acrílico tipo transparente de 0,2x0,275 m con lectura braille. Según diseño y especificación técnica.	Unid	63,00		
		Readecuaciónes generales				
198	72131601-001	Provisión y montaje de mecanismo sonoro en cabina de Ascensores, indicando el nivel de piso	Unid	6,00		
TOTAL GENERAL						

- Se modifica el Formulario de Declaración Jurada por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil quedando como sigue:

DECLARACION JURADA

POR LA QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRÁCTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIOS 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS VIGENTES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Asunción, __ de_____ de 201_

Señores
…….
…….
Presente

REF.: (Descripción del llamado)…….
ID: (Portal Contrataciones Públicas)……

De mi/nuestra consideración:

La empresa…….., con RUC…….., en su calidad de oferente del llamado de referencia, por medio de su/s representante/s legal/es……....., con cédula/s de identidad Nº…….., formula la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1. QUE no emplea/mos a niños, niñas y adolescentes en tipos de labores consideradas como trabajos prohibidos y en particular "TRABAJO INFANTIL PELIGROSO" de conformidad a lo dispuesto en el Art. 125 del Código del Trabajo, el Art. 54 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la Ley 1657/01.
2. QUE, en caso de tomar conocimiento de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare/mos ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
3. QUE en el caso de que emplee/mos adolescentes lo haremos de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y complementarias, salvaguardando todos los derechos y garantías del mismo y teniendo presente las obligaciones que como empleador/es me/nos competen.

RECONOCEMOS QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarnos durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rescindir el contrato respectivo cualquiera sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 2051/03. En estos casos reconozco que no tendré derecho a reembolso de gastos ni a indemnización alguna y seré pasible de la aplicación del procedimiento para imposición de sanciones previsto en la ley 2051/03, independientemente de las demás responsabilidades que me pudieran generar.

Atentamente,

_____

Firma: El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s

( )[1] En el caso de que emplee/mos adolescentes trabajadores/as entre 14 y 17 años, adjunto/amos copia del Registro del Adolescente Trabajador/a, de conformidad a lo que establece 55 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

El presente texto no podrá ser modificado ni alterado, siendo de **Carácter Formal** su presentación.

[1] En caso de corresponder, marque aquí con una X.

5- En la PARTE 2 – OBRAS REQUERIDAS; Sección V. Alcance de las Obras:

- **En el punto 1. Descripción de las obras:**
  En todos los lugares;
  Donde dice:
  Certificaciones de Calidad ISO
  Debe decir:
  Certificaciones de Calidad Internacional.

- **En el punto 4. Lista estimada de cantidades:** se modifica el código de catálogo de los ítems 60 al 73, 137 al 139, 141 al 149 y 159 quedando como sigue:

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
		PLANTA BAJA		
		OBRAS PRELIMINARES		
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	300,80
2	72131601-002	Trabajos de demolición de piso de piedra caliza existente	Un	1,00
3	72131601-002	Desmonte de mamparas tipo durlock existentes, mamposterías de ladrillos.	Un	1,00
4	72131601-002	Reparación de piso de granito reconstituido de 40x40, bajo a mampostería a demoler	Un	1,00
		FUNDACIONES Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO		
5	72131601-004	Zapatas	m3	26,09
6	72131601-004	Vigas de fundación	m3	15,69
7	72131601-004	Pilares	m3	12,61
8	72131601-004	Vigas	m3	23,96
9	72131601-004	Losas	m3	31,64
10	72131601-004	Vigas de equilibrio	m3	5,79
		MOVIMIENTO DE SUELOS		
11	72131601-002	Excavación para zapatas con retiro	m3	90,66
12	72131601-002	Excavación para vigas de fundación con retiro	m3	12,92
		MAMPOSTERIAS		
13	72131601-005	Mamposteria de nivelación 0,30 m	m2	14,24
14	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,20 m ladrillos comunes a revocar	m2	252,34
15	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,15 m ladrillos comunes a revocar	m2	34,34
		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA		
16	72131601-005	Envarillado de mamposteria sobre dinteles	ml	103,50

		AISLACIONES		
17	72131601-006	Aislación hidrofuga horizontal, con asfalto diluido, mortero 1:3 con statofix	ml	103,50
18	72131601-006	Aislación vertical mortero 1:3 con statofix, asfalto diluido	m2	29,52
		MAMPARAS		
19	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M2, espesor 0,10 m, con estructura metálica y aislación termoacústica con lana de vidrio	m2	81,66
20	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M1, estructura de aluminio anodizado, vidrio traslucido y placas de madera terciada inferior	m2	152,38
21	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas del tipo eucatex, con perfileria de alumino anodizado color natural 2.00 x 2,20 m	Un	1,00
22	72131601-005	Provisión y colocación de aberturas para mamparas 0,80 x 2,10 m.	Un	10,00
		CARPINTERIA DE MADERA		
23	72131601-005	Puerta placa para marcos de madera 0,80 x 2,10	Un	2,00
		CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO		
24	72131601-010	Ventana proyectante 1,50 x 2,20 templado 10 mm	Un	10,00
25	72131601-010	Ventana proyectante 1,80 x 0,45 templado 10 mm	Un	1,00
26	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 0,75 templado 10 mm	Un	4,00
27	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 1,85 templado 10 mm	Un	1,00
		ABERTURA DE CRISTAL TEMPLADO		
28	72131601-010	Puerta y paños fijos de cristal templado 10 mm - PV5 - 2,20 x 2,65 m	Un	1,00
29	72131601-010	Puerta y paños fijos de cristal templado 10 mm - PV6 - 2,20 x 2,65 m	Un	1,00
		PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA		
30	72131601-010	Puerta de emergencia con aislamiento y barra antipánico de 1,00 x 2,20 m	Un	2,00
		CONTRAPISO Y PISO		

31	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural esp= 10 cm	m2	236,90
32	72131601-009	Piso porcelanato 0,60 x 0,60 m de primera, clase A	m2	208,75
33	72131601-009	Piso cerámica esmaltada 0,30 x 0,30 m	m2	17,51
34	72131601-009	Reposición piso de piedra caliza 0,30 x 0,30 m igual al existente	m2	11,60
		ZÓCALOS		
35	72131601-007	Zócalo de porcelanato	ml	121,92
36	72131601-007	Zócalo cerámica esmaltada 0,10 x 0,30 m para mamparas del tipo M2	ml	63,80
37	72131601-007	Zócalo de piso de piedra caliza 0,10 x 0,30 m igual al existente	ml	63,64
		CIELORRASOS		
38	72131601-007	Cielorraso desmontable de placas de plafón, con estructura de aluminio.	m2	182,61
39	72131601-007	Reparación de cielorraso en áreas a desmontar	m2	59,51
		REVOQUES		
40	72131601-008	Revoque interior 2 capas filtrado	m2	285,21
41	72131601-008	Revoque interior baños	m2	44,04
42	72131601-008	Revoque exterior 2 capas con hidrófugo	m2	279,84
		REVESTIDOS		
43	72131601-008	Revestido con revocolor en muros	m2	327,29
44	72131601-008	Revestido con azulejos 20 x 20 iguales a los existentes	m2	44,04
45	72131601-008	Mesada de granito natural en baños	m2	5,00
		PINTURA		
46	72131601-012	Pintura interior al agua con enduido	m2	444,95
47	72131601-012	Pintura de cielorraso al agua con enduido	m2	169,79
48	72131601-012	Pintura de aberturas de madera 1,00 x 2,10 al aceite y barniz	Un	19,00
49	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas 1,00 x 2,10 al sintético	Un	2,00
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
50	72131601-001	Bocas de luz	Un	87,00
51	72131601-001	Bocas de tomacorriente (ande y ups)	Un	32,00
52	72131601-001	Boca AA	Un	15,00
53	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional (TS1)	Un	1,00
54	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W (Tipo 1) diam:25mm	Un	29,00

55	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 2 lámparas del tipo Dulux de 36 W (Tipo 2) rect:60x60	Un	45,00
56	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir en cielorraso, con 2 lámparas fluorescentes de 2 x 40 W	Un	2,00
57	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo reflector de 150W	Un	11,00
		INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO		
58	72131601-001	Provisión de Equipos de Aire Acondicionado Central	Un	1,00
59	72131601-001	Materiales, Montaje y Puesta en marcha	Un	1,00
		INSTALACIONES CONTRA INCENDIO		
60	46191602-002	Provisión y colocación de detectores de humo y calor inteligentes (H/C)	Un	19,00
61	46191602-002	Provisión y colocación detectores termovelocimétricos (T/V)	Un	4,00
62	46191602-004	Provisión y colocación de Alarma acustico visual (AAV)	Un	4,00
63	46191602-003	Provisión y colocación de Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Un	4,00
64	46191602-002	Provisión y colocación de extintores de 6 kg del tipo PQS	Un	2,00
65	46191602-002	Provisión y colocación de extintores de 4 kg del tipo CO2	Un	1,00
66	72131601-001	Provisión y colocación de baterias para artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W, para casos de iluminación de emergencia	Un	3,00
67	46191602-002	Provisión y colocación de Boca de incendio equipada (BIE)	Un	1,00
68	46191602-002	Provisión y colocación de señalización de emergencia, acrilicos y lumínicos	Un	5,00
69	46191602-001	Provisión y colocación de rociadores para salida de emergencia	Un	6,00
70	46191602-001	Instalación de tuberías para rociadores	Un	1,00
		ALARMA DE INTRUSIÓN		
71	46191602-005	Provisión e instalación de sistema de alarma de intrusión (Detector de movimiento)	Un	1,00
		CABLEADO ESTRUCTURADO		
72	43222802-001	Boca de Señales débiles (voz y datos)	Un	21,00
		CCTV		

73	43222802-001	Provisión y colocación de artefactos móviles para circuito cerrado de televisión en Planta baja y Planta alta	Un	1,00
		INSTALACION SANITARIA		
		Sanitario público Damas y Caballeros		
74	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00
75	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00
76	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00
		Sanitario para Policías		
77	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00
78	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00
79	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00
		Sanitario para personal de mantenimiento		
80	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00
81	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00
82	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00
		Desague cloacal - Exteriores		
83	72131601-011	Caño PVC 100 mm	ml	15,40
84	72131601-011	Camara de inspección 0,60 x 0,60 m	Un	2,00
		Desague pluvial - Exteriores		
85	72131601-011	Caño PVC 100 mm	ml	44,80
86	72131601-011	Provisión y colocación de tapa ciega 0,60 x 0,60	Un	2,00
87	72131601-011	Rejilla de patio abierta 0,40 x 0,40	Un	3,00
		PLANTA ALTA		
		OBRAS PRELIMINARES		
88	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	301,92
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO		
89	72131601-004	Vigas	m3	25,90
90	72131601-004	Pilares	m3	5,42
91	72131601-004	Losas	m3	31,90
92	72131601-004	Escalera	m3	4,00
		MAMPOSTERIAS		
93	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,20 m ladrillos comunes a revocar	m2	269,47
94	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,15 m ladrillos comunes a revocar	m2	52,73
		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA		
95	72131601-005	Envarillado de mamposteria sobre marcos	ml	77,88
		AISLACIONES		

96	72131601-005	Aislación de losa de hormigón armado con doble capa de membrana de 4 mm, alisado de cemento con hidrófugo.(techo planta alta + terraza)	m2	325,75
97	72131601-005	Aislación hidrofuga vertical, mortero 1:3 con statofix	m2	38,40
		MAMPARAS		
98	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M2, espesor 0,10 m, con estructura metálica y aislación termoacústica con lana de vidrio	m2	105,65
99	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M1, estructura de aluminio anodizado, vidrio traslucido y placas de madera terciada inferior	m2	68,40
100	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas del tipo eucatex, con perfileria de alumino anodizado color natural 1,40 x 2,20 m	Un	2,00
101	72131601-005	Provisión y colocación de aberturas para mamparas 0,80 x 2,10 m.	Un	9,00
		CARPINTERIA DE MADERA		
102	72131601-010	Puerta placa 0,80 x 2,10 m	Un.	3,00
		CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO		
103	72131601-010	Ventana proyectante 1,50 x 2,20 templado 10 mm	Un	9,00
104	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 0,75 templado 10 mm	Un	4,00
105	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 1,85 templado 10 mm	Un	1,00
106	72131601-010	Paño fijo de vidrio templado de 10 mm (PV4)	m2	13,20
		PUERTA DE EMERGENCIA		
107	72131601-010	Puerta de emergencia con aislamiento y barra antipánico de 1,00 x 2,20 m	Un	1,00
		CONTRAPISO Y PISO		
108	72131601-009	Contrapiso de regularización sobre losa de hormigón armado esp:= 5 cm	m2	325,75
109	72131601-009	Piso porcelanato 0,60 x 0,60 m de primera, clase A	m2	205,35
110	72131601-009	Piso layota nacional 0,28 x 0,28 m antideslizante	m2	77,90
111	72131601-009	Piso alisado de cemento con recubrimiento de pavicron y antideslizante para intemperie	m2	8,00

112	72131601-009	Piso cerámica esmaltada 0,30 x 0,30 m	m2	23,76
		ZÓCALOS		
113	72131601-009	Zócalo de porcelanato	ml	68,52
114	72131601-009	Zócalo de porcelanato para mamparas 10 x 30	ml	86,24
		CIELORRASOS		
115	72131601-007	Cielorraso desmontable de placas de plafón, con estructura de aluminio.	m2	161,05
116	72131601-007	Cielorraso desmontable de placas de plafón, con estructura de aluminio.	m2	45,88
117	72131601-007	Cielorraso PVC, desmontable para baños	m2	23,76
		REVOQUES		
118	72131601-012	Revoque interior 2 capas filtrado	m2	179,01
119	72131601-012	Revoque interior base de azulejos	m2	73,36
120	72131601-012	Revoque exterior 2 capas con hidrófugo	m2	233,29
		CARPINTERIA METÁLICA		
121	72131601-007	Techo estructura metálica con revestido Wall Cap	m2	5,89
122	72131601-007	Baranda metálica según diseño y especificaciones técnicas	m2	33,19
		REVESTIDOS		
123	72131601-012	Revestido con revocolor en muros	m2	233,29
124	72131601-012	Revestido con porcelanato de 45 x 45 ceramica esmaltada	m2	73,36
125	72131601-012	Mesada granito natural en baños	m2	8,00
		PINTURA		
126	72131601-012	Pintura interior al agua con enduido	m2	179,01
127	72131601-012	Pintura de cielorraso al agua con enduido	m2	161,05
128	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al aceite y barniz	Un	12,00
129	72131601-012	Pintura de barandas metálicas al sintético	m2	66,39
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
130	72131601-001	Bocas de luz	Un	64,00
131	72131601-001	Bocas de tomacorriente (ande y ups)	Un	23,00
132	72131601-001	Boca AA	Un	15,00
133	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional (TS2)	Un	1,00
134	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W (Tipo 1) diam:25mm	Un	26,00

135	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 2 lámparas del tipo Dulux de 36 W (Tipo 2) rect:60x60	Un	29,00
136	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo faroles coloniales de 60W	Un	9,00
		INSTALACIÓNES CONTRA INCENDIO		
137	46191602-002	Provisión y colocación de detectores de humo y calor inteligentes (H/C)	Un	13,00
138	46191602-002	Provisión y colocación detectores termovelocimétricos (T/V)	Un	3,00
139	46191602-002	Provisión y colocación de extintores de 6 kg del tipo PQS	Un	2,00
140	72131601-001	Provisión y colocación de baterias para artefactos de iluminación de emergencia del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W, para casos de iluminación de emergencia	Un	6,00
141	46191602-002	Provisión y colocación de Boca de incendio equipada (BIE)	Un	1,00
142	46191602-002	Provisión y colocación de señalización de emergencia, acrilicos y lumínicos	Un	6,00
143	46191602-001	Provisión y colocación de rociadores para salida de emergencia	Un	5,00
144	46191602-001	Instalación de tuberías para rociadores	Un	1,00
		CABLEADO ESTRUCTURADO		
145	43222802-001	Boca de Señales débiles (voz y datos)	Un	21,00
		INSTALACION SANITARIA		
		Sanitario público Damas y Caballeros		
146	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00
147	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00
148	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00
149	72131601-011	Instalacion de desagüe pluvial. Provisión y colocación de boquetas metálicas de desague pluvial en losa de hormigón armado (0,30 x 0,30)	Un	1,00
		OBRAS EXTERIORES		
		Terraza accesible		
150	72131601-010	Canteros con empastado y plantas.	Un	1,00
		TRABAJOS PRELIMINARES		
151	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	90,48
152	72131601-002	Desmonte de mamparas de madera existentes	Un	1,00
		ESTRUCTURA METÁLICA		

153	72131601-009	Provisión y colocación de estructura metálica para entrepiso, pilares en dos perfiles L laminados de alas iguales de 100x100x6mm y está sujeta por medio de epoxi FIF-VF300T. Vigas de perfiles UPN 150x86x8,8mm y tirantes de perfiles UPN 100x41x6,3mm. Incluye escalera metálica de acuerdo a las especificaciones técnicas	m2	90,48
		PISOS Y ZÓCALOS		
154	72131601-009	Reparación de piso y zócalos de mosaico calcáreo	m2	45,24
155	72131601-009	Provisión y colocación de zócalos de madera, alto 80 mm, espesor 15 mm, canto redondeado.	ml	69,24
		CARPINTERIA DE MADERA - MAMPARAS		
156	72131601-005	Provisión y colocación de placas multilaminadas 16 mm. Incluye la provisión y colocación de listones de madera de 5" de ancho y 1" de espesor para refuerzo. Ver especificaciones técnicas.	m2	90,48
157	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas divisorias del tipo M2, de yeso y cartón, con estructura metálica interior, aislación termoacústica con paneles de lana de vidrio h= 2,25 m	m2	52,11
158	72131601-005	Puerta placa para mamparas tipo P2' 0,80 x 2,10, con recubrimiento metálico de aluminio. Marcos de aluminio anodizado, cerraduras del tipo yale o simil	Un	3,00
		ALFOMBRADO		
159	73141704-002	Provisión y colocación de alfombra del tipo boucle de 8 mm, de alto tránsito, con bajo alfombra de espuma de poliuretano de 6 mm. Incluye zócalo h= 0.08 m	m2	90,48
		INSTALACIÓN ELECTRICA		
160	72131601-001	Bocas para toma corriente (ANDE Y UPS) con puesta a tierra	Un	9,00
161	72131601-001	Bocas de luz	Un	24,00
162	72131601-001	Reacondicionamiento instalación eléctrica e iluminación existente	Un	1,00
163	72131601-001	Tablero Seccional para 20 llaves termomagnéticas	Un	1,00
		Artefactos de iluminación y ventilación		

164	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto fluorescente 8 x 40 w de colgar, estructura metálica. Ver especificaciones técnicas	Un	3,00
		CABLEADO ESTRUCTURADO		
165	72131601-001	Provisión y colocación de puestos de trabajo de voz y datos	Un	9,00
		INSTALACIONES CONTRA INCENDIO		
166	72131601-001	Provisión y colocación de detector de humo y calor	Un	3,00
167	72131601-001	Relocalización de detector de humo y calor	Un	2,00
168	72131601-001	Provisión y colocación de extintor contra incendios de 6Kg tipo PQS	Un	1,00
		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		
169	72131601-001	Relocalización de ductos de aire acondicionado existentes	Un	1,00
		SEÑALETICA		
170	72131601-012	Provisión y colocación de carteles de identificación de las oficinas.	Un	3,00
		PINTURA		
171	72131601-012	Pintura de estructura metálica (Columnas, viguetas, vigas y placas) y placas de multilaminadas al epoxi	m2	108,57
172	72131601-012	Pintura de escalera metálica al epoxi	m2	19,68
173	72131601-012	Pintura de mamparas de yeso y cartón al latex interior, color igual a los existentes	m2	104,22
174	72131601-012	Repintado de paredes existentes, al latex interior	m2	180,48
		Readecuación: Escalera - Acceso a Biblioteca Senado		
175	72131601-014	Provisión y colocación de chapa metática lisa en huella y contra huella con textura acanalada en la huella según diseño y especificación técnica	m2	19,45
176	72131601-014	Provisión y colocación de material sintético con textura rugosa al inicio y final de la escalera. Longitud= 0,50m Ancho= Diametro del tubo pasamano	Un	8,00
177	72131601-014	Provisión y colocación de material rugoso antideslizante en inicio y final de escalera.	m2	20,00
178	72131601-014	Provisión y colocación de baranda metálica	m2	7,00
		Acceso a Cámaras Legislativas		

179	72131601-014	Readecuación de las barandas metálicas existentes. Provisión y colocación de suplemento de baranda del mismo material	ml	76,20
180	72131601-014	Provisión y colocación de baranda metálica cromada	ml	19,32
		Rampa Acceso Edificio nuevo a Casa de la Cultura		
181	72131601-009	Piso Rampa de Hormigón Armado	m2	14,88
182	72131601-003	Cimiento de PBC	m3	9,00
183	72131601-006	Aislación Horizontal	ml	14,00
184	72131601-006	Aislación Vertical	m2	16,00
185	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,30 m	m2	8,93
186	72131601-005	Relleno y compactación	m3	8,93
187	72131601-005	Terminación Hormigón rodillado	m2	18,00
188	72131601-005	Revoque de mamposteria 2 capas filtrado	m2	42,00
189	72131601-012	Pintura de muro al agua para exteriores	m2	42,00
190	72131601-014	Provisión y colocación de baranda metálica cromada	ml	34,50
		Readecuación de Puertas		
191	72131601-010	Provisión y colocación de picaportes para puertas en sustitución de los actuales.	Unid	201,00
192	72131601-012	Provisión y colocación de bandas luminosas en puertas dobles de vidrio, según diseño y especificaciones	m2	152,52
		Tratamiento de piso frente a ascensores y escaleras		
193	72131601-012	Provisión y colocación de banda rugosa de prevención para discapacitados frente a ascensores y escaleras internas.	m2	122,81
		Señalética		
194	72131601-012	Pintura Señaletica para discapacitados, Pintura sintética para asfalto - Colores: Azul y Blanco. Diseño acorde a especificaciones técnicas.	Un	4,00
195	72131601-012	Señalética del Tipo A: para oficinas. Provisión y colocación de placa de acrílico tipo transparente de 0,2x0,275 m con lectura braille. Según diseño y especificación técnica.	Unid	324,00

196	72131601-012	Señalética del Tipo B: para sanitarios de damas y caballeros. Provisión y colocación de placa de acrílico tipo transparente de 0,2x0,275 m con lectura braille. Según diseño y especificación técnica.	Unid	44,00
197	72131601-012	Señalética del Tipo C: para escaleras, rampas, ascensores y salidas de emergencia. Provisión y colocación de placa de acrílico tipo transparente de 0,2x0,275 m con lectura braille. Según diseño y especificación técnica.	Unid	63,00
		Readecuaciónes generales		
198	72131601-001	Provisión y montaje de mecanismo sonoro en cabina de Ascensores, indicando el nivel de piso	Unid	6,00

6- En la PARTE 3 – CONTRATO; Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC):

- **En la Cláusula CGC 11.4:**
  - *Donde dice:*
    Hasta 50 % a la firma del Contrato.
  - *Debe decir:*
    50 % a la firma del Contrato.

7- En la PARTE 3 – CONTRATO; Sección VIII. Formularios del Contrato; Modelo de Contrato:

- **En la Cláusula 12:** se modifica el código de catálogo de los ítems 60 al 73, 137 al 139, 141 al 149 y 159 quedando como sigue:

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
		PLANTA BAJA		
		OBRAS PRELIMINARES		
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	300,80
2	72131601-002	Trabajos de demolición de piso de piedra caliza existente	Un	1,00
3	72131601-002	Desmonte de mamparas tipo durlock existentes, mamposterías de ladrillos.	Un	1,00
4	72131601-002	Reparación de piso de granito reconstituido de 40x40, bajo a mampostería a demoler	Un	1,00
		FUNDACIONES Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO		
5	72131601-004	Zapatas	m3	26,09
6	72131601-004	Vigas de fundación	m3	15,69

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

7	72131601-004	Pilares	m3	12,61
8	72131601-004	Vigas	m3	23,96
9	72131601-004	Losas	m3	31,64
10	72131601-004	Vigas de equilibrio	m3	5,79
		MOVIMIENTO DE SUELOS		
11	72131601-002	Excavación para zapatas con retiro	m3	90,66
12	72131601-002	Excavación para vigas de fundación con retiro	m3	12,92
		MAMPOSTERIAS		
13	72131601-005	Mamposteria de nivelación 0,30 m	m2	14,24
14	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,20 m ladrillos comunes a revocar	m2	252,34
15	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,15 m ladrillos comunes a revocar	m2	34,34
		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA		
16	72131601-005	Envarillado de mamposteria sobre dinteles	ml	103,50
		AISLACIONES		
17	72131601-006	Aislación hidrofuga horizontal, con asfalto diluido, mortero 1:3 con statofix	ml	103,50
18	72131601-006	Aislación vertical mortero 1:3 con statofix, asfalto diluido	m2	29,52
		MAMPARAS		
19	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M2, espesor 0,10 m, con estructura metálica y aislación termoacústica con lana de vidrio	m2	81,66
20	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M1, estructura de aluminio anodizado, vidrio traslucido y placas de madera terciada inferior	m2	152,38
21	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas del tipo eucatex, con perfileria de alumino anodizado color natural 2.00 x 2,20 m	Un	1,00
22	72131601-005	Provisión y colocación de aberturas para mamparas 0,80 x 2,10 m.	Un	10,00
		CARPINTERIA DE MADERA		
23	72131601-005	Puerta placa para marcos de madera 0,80 x 2,10	Un	2,00
		CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO		
24	72131601-010	Ventana proyectante 1,50 x 2,20 templado 10 mm	Un	10,00
25	72131601-010	Ventana proyectante 1,80 x 0,45 templado 10 mm	Un	1,00

26	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 0,75 templado 10 mm	Un	4,00
27	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 1,85 templado 10 mm	Un	1,00
		ABERTURA DE CRISTAL TEMPLADO		
28	72131601-010	Puerta y paños fijos de cristal templado 10 mm - PV5 - 2,20 x 2,65 m	Un	1,00
29	72131601-010	Puerta y paños fijos de cristal templado 10 mm - PV6 - 2,20 x 2,65 m	Un	1,00
		PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA		
30	72131601-010	Puerta de emergencia con aislamiento y barra antipánico de 1,00 x 2,20 m	Un	2,00
		CONTRAPISO Y PISO		
31	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural esp= 10 cm	m2	236,90
32	72131601-009	Piso porcelanato 0,60 x 0,60 m de primera, clase A	m2	208,75
33	72131601-009	Piso cerámica esmaltada 0,30 x 0,30 m	m2	17,51
34	72131601-009	Reposición piso de piedra caliza 0,30 x 0,30 m igual al existente	m2	11,60
		ZÓCALOS		
35	72131601-007	Zócalo de porcelanato	ml	121,92
36	72131601-007	Zócalo cerámica esmaltada 0,10 x 0,30 m para mamparas del tipo M2	ml	63,80
37	72131601-007	Zócalo de piso de piedra caliza 0,10 x 0,30 m igual al existente	ml	63,64
		CIELORRASOS		
38	72131601-007	Cielorraso desmontable de placas de plafón, con estructura de aluminio.	m2	182,61
39	72131601-007	Reparación de cielorraso en áreas a desmontar	m2	59,51
		REVOQUES		
40	72131601-008	Revoque interior 2 capas filtrado	m2	285,21
41	72131601-008	Revoque interior baños	m2	44,04
42	72131601-008	Revoque exterior 2 capas con hidrófugo	m2	279,84
		REVESTIDOS		
43	72131601-008	Revestido con revocolor en muros	m2	327,29
44	72131601-008	Revestido con azulejos 20 x 20 iguales a los existentes	m2	44,04
45	72131601-008	Mesada de granito natural en baños	m2	5,00
		PINTURA		
46	72131601-012	Pintura interior al agua con enduido	m2	444,95
47	72131601-012	Pintura de cielorraso al agua con enduido	m2	169,79

48	72131601-012	Pintura de aberturas de madera 1,00 x 2,10 al aceite y barniz	Un	19,00
49	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas 1,00 x 2,10 al sintético	Un	2,00
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
50	72131601-001	Bocas de luz	Un	87,00
51	72131601-001	Bocas de tomacorriente (ande y ups)	Un	32,00
52	72131601-001	Boca AA	Un	15,00
53	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional (TS1)	Un	1,00
54	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W (Tipo 1) diam:25mm	Un	29,00
55	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 2 lámparas del tipo Dulux de 36 W (Tipo 2) rect:60x60	Un	45,00
56	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir en cielorraso, con 2 lámparas fluorescentes de 2 x 40 W	Un	2,00
57	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo reflector de 150W	Un	11,00
		INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO		
58	72131601-001	Provisión de Equipos de Aire Acondicionado Central	Un	1,00
59	72131601-001	Materiales, Montaje y Puesta en marcha	Un	1,00
		INSTALACIONES CONTRA INCENDIO		
60	46191602-002	Provisión y colocación de detectores de humo y calor inteligentes (H/C)	Un	19,00
61	46191602-002	Provisión y colocación detectores termovelocimétricos (T/V)	Un	4,00
62	46191602-004	Provisión y colocación de Alarma acustico visual (AAV)	Un	4,00
63	46191602-003	Provisión y colocación de Pulsador Manual Compuesto (PMC)	Un	4,00
64	46191602-002	Provisión y colocación de extintores de 6 kg del tipo PQS	Un	2,00
65	46191602-002	Provisión y colocación de extintores de 4 kg del tipo CO2	Un	1,00
66	72131601-001	Provisión y colocación de baterias para artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W, para casos de iluminación de emergencia	Un	3,00
67	46191602-002	Provisión y colocación de Boca de incendio equipada (BIE)	Un	1,00

68	46191602-002	Provisión y colocación de señalización de emergencia, acrilicos y lumínicos	Un	5,00
69	46191602-001	Provisión y colocación de rociadores para salida de emergencia	Un	6,00
70	46191602-001	Instalación de tuberías para rociadores	Un	1,00
		ALARMA DE INTRUSIÓN		
71	46191602-005	Provisión e instalación de sistema de alarma de intrusión (Detector de movimiento)	Un	1,00
		CABLEADO ESTRUCTURADO		
72	43222802-001	Boca de Señales débiles (voz y datos)	Un	21,00
		CCTV		
73	43222802-001	Provisión y colocación de artefactos móviles para circuito cerrado de televisión en Planta baja y Planta alta	Un	1,00
		INSTALACION SANITARIA		
		Sanitario público Damas y Caballeros		
74	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00
75	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00
76	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00
		Sanitario para Policías		
77	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00
78	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00
79	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00
		Sanitario para personal de mantenimiento		
80	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00
81	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00
82	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00
		Desague cloacal - Exteriores		
83	72131601-011	Caño PVC 100 mm	ml	15,40
84	72131601-011	Camara de inspección 0,60 x 0,60 m	Un	2,00
		Desague pluvial - Exteriores		
85	72131601-011	Caño PVC 100 mm	ml	44,80
86	72131601-011	Provisión y colocación de tapa ciega 0,60 x 0,60	Un	2,00
87	72131601-011	Rejilla de patio abierta 0,40 x 0,40	Un	3,00
		PLANTA ALTA		
		OBRAS PRELIMINARES		
88	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	301,92
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO		
89	72131601-004	Vigas	m3	25,90
90	72131601-004	Pilares	m3	5,42
91	72131601-004	Losas	m3	31,90

92	72131601-004	Escalera	m3	4,00
		MAMPOSTERIAS		
93	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,20 m ladrillos comunes a revocar	m2	269,47
94	72131601-005	Mamposteria de elevación 0,15 m ladrillos comunes a revocar	m2	52,73
		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA		
95	72131601-005	Envarillado de mamposteria sobre marcos	ml	77,88
		AISLACIONES		
96	72131601-005	Aislación de losa de hormigón armado con doble capa de membrana de 4 mm, alisado de cemento con hidrófugo.(techo planta alta + terraza)	m2	325,75
97	72131601-005	Aislación hidrofuga vertical, mortero 1:3 con statofix	m2	38,40
		MAMPARAS		
98	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M2, espesor 0,10 m, con estructura metálica y aislación termoacústica con lana de vidrio	m2	105,65
99	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas de yeso y cartón, del tipo M1, estructura de aluminio anodizado, vidrio traslucido y placas de madera terciada inferior	m2	68,40
100	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas del tipo eucatex, con perfileria de alumino anodizado color natural 1,40 x 2,20 m	Un	2,00
101	72131601-005	Provisión y colocación de aberturas para mamparas 0,80 x 2,10 m.	Un	9,00
		CARPINTERIA DE MADERA		
102	72131601-010	Puerta placa 0,80 x 2,10 m	Un.	3,00
		CARPINTERIA VIDRIO TEMPLADO CON ESTRUCTURA METÁLICA DE ALUMINIO		
103	72131601-010	Ventana proyectante 1,50 x 2,20 templado 10 mm	Un	9,00
104	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 0,75 templado 10 mm	Un	4,00
105	72131601-010	Ventana proyectante 0,75 x 1,85 templado 10 mm	Un	1,00
106	72131601-010	Paño fijo de vidrio templado de 10 mm (PV4)	m2	13,20
		PUERTA DE EMERGENCIA		
107	72131601-010	Puerta de emergencia con aislamiento y barra antipánico de 1,00 x 2,20 m	Un	1,00
		CONTRAPISO Y PISO		

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

108	72131601-009	Contrapiso de regularización sobre losa de hormigón armado esp:= 5 cm	m2	325,75
109	72131601-009	Piso porcelanato 0,60 x 0,60 m de primera, clase A	m2	205,35
110	72131601-009	Piso layota nacional 0,28 x 0,28 m antideslizante	m2	77,90
111	72131601-009	Piso alisado de cemento con recubrimiento de pavicron y antideslizante para intemperie	m2	8,00
112	72131601-009	Piso cerámica esmaltada 0,30 x 0,30 m	m2	23,76
		ZÓCALOS		
113	72131601-009	Zócalo de porcelanato	ml	68,52
114	72131601-009	Zócalo de porcelanato para mamparas 10 x 30	ml	86,24
		CIELORRASOS		
115	72131601-007	Cielorraso desmontable de placas de plafón, con estructura de aluminio.	m2	161,05
116	72131601-007	Cielorraso desmontable de placas de plafón, con estructura de aluminio.	m2	45,88
117	72131601-007	Cielorraso PVC, desmontable para baños	m2	23,76
		REVOQUES		
118	72131601-012	Revoque interior 2 capas filtrado	m2	179,01
119	72131601-012	Revoque interior base de azulejos	m2	73,36
120	72131601-012	Revoque exterior 2 capas con hidrófugo	m2	233,29
		CARPINTERIA METÁLICA		
121	72131601-007	Techo estructura metálica con revestido Wall Cap	m2	5,89
122	72131601-007	Baranda metálica según diseño y especificaciones técnicas	m2	33,19
		REVESTIDOS		
123	72131601-012	Revestido con revocolor en muros	m2	233,29
124	72131601-012	Revestido con porcelanato de 45 x 45 ceramica esmaltada	m2	73,36
125	72131601-012	Mesada granito natural en baños	m2	8,00
		PINTURA		
126	72131601-012	Pintura interior al agua con enduido	m2	179,01
127	72131601-012	Pintura de cielorraso al agua con enduido	m2	161,05
128	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al aceite y barniz	Un	12,00
129	72131601-012	Pintura de barandas metálicas al sintético	m2	66,39
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
130	72131601-001	Bocas de luz	Un	64,00
131	72131601-001	Bocas de tomacorriente (ande y ups)	Un	23,00
132	72131601-001	Boca AA	Un	15,00

133	72131601-001	Provisión y colocación de tablero seccional (TS2)	Un	1,00
134	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W (Tipo 1) diam:25mm	Un	26,00
135	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo de embutir, con 2 lámparas del tipo Dulux de 36 W (Tipo 2) rect:60x60	Un	29,00
136	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos de iluminación del tipo faroles coloniales de 60W	Un	9,00
		INSTALACIÓNES CONTRA INCENDIO		
137	46191602-002	Provisión y colocación de detectores de humo y calor inteligentes (H/C)	Un	13,00
138	46191602-002	Provisión y colocación detectores termovelocimétricos (T/V)	Un	3,00
139	46191602-002	Provisión y colocación de extintores de 6 kg del tipo PQS	Un	2,00
140	72131601-001	Provisión y colocación de baterias para artefactos de iluminación de emergencia del tipo de embutir, con 3 lámparas del tipo Dulux de 26 W, para casos de iluminación de emergencia	Un	6,00
141	46191602-002	Provisión y colocación de Boca de incendio equipada (BIE)	Un	1,00
142	46191602-002	Provisión y colocación de señalización de emergencia, acrilicos y lumínicos	Un	6,00
143	46191602-001	Provisión y colocación de rociadores para salida de emergencia	Un	5,00
144	46191602-001	Instalación de tuberías para rociadores	Un	1,00
		CABLEADO ESTRUCTURADO		
145	43222802-001	Boca de Señales débiles (voz y datos)	Un	21,00
		INSTALACION SANITARIA		
		Sanitario público Damas y Caballeros		
146	72131601-011	Instalación de Agua Corriente	Un	1,00
147	72131601-011	Instalación Desagüe Cloacal	Un	1,00
148	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos y griferias	Un	1,00
149	72131601-011	Instalacion de desagüe pluvial. Provisión y colocación de boquetas metálicas de desague pluvial en losa de hormigón armado (0,30 x 0,30)	Un	1,00
		OBRAS EXTERIORES		
		Terraza accesible		
150	72131601-010	Canteros con empastado y plantas.	Un	1,00
		TRABAJOS PRELIMINARES		

151	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	90,48
152	72131601-002	Desmonte de mamparas de madera existentes	Un	1,00
		ESTRUCTURA METÁLICA		
153	72131601-009	Provisión y colocación de estructura metálica para entrepiso, pilares en dos perfiles L laminados de alas iguales de 100x100x6mm y está sujeta por medio de epoxi FIF-VF300T. Vigas de perfiles UPN 150x86x8,8mm y tirantes de perfiles UPN 100x41x6,3mm. Incluye escalera metálica de acuerdo a las especificaciones técnicas	m2	90,48
		PISOS Y ZÓCALOS		
154	72131601-009	Reparación de piso y zócalos de mosaico calcáreo	m2	45,24
155	72131601-009	Provisión y colocación de zócalos de madera, alto 80 mm, espesor 15 mm, canto redondeado.	ml	69,24
		CARPINTERIA DE MADERA - MAMPARAS		
156	72131601-005	Provisión y colocación de placas multilaminadas 16 mm. Incluye la provisión y colocación de listones de madera de 5" de ancho y 1" de espesor para refuerzo. Ver especificaciones técnicas.	m2	90,48
157	72131601-005	Provisión y colocación de mamparas divisorias del tipo M2, de yeso y cartón, con estructura metálica interior, aislación termoacústica con paneles de lana de vidrio h= 2,25 m	m2	52,11
158	72131601-005	Puerta placa para mamparas tipo P2' 0,80 x 2,10, con recubrimiento metálico de aluminio. Marcos de aluminio anodizado, cerraduras del tipo yale o simil	Un	3,00
		ALFOMBRADO		
159	73141704-002	Provisión y colocación de alfombra del tipo boucle de 8 mm, de alto tránsito, con bajo alfombra de espuma de poliuretano de 6 mm. Incluye zócalo h= 0.08 m	m2	90,48
		INSTALACIÓN ELECTRICA		
160	72131601-001	Bocas para toma corriente (ANDE Y UPS) con puesta a tierra	Un	9,00
161	72131601-001	Bocas de luz	Un	24,00
162	72131601-001	Reacondicionamiento instalación eléctrica e iluminación existente	Un	1,00
163	72131601-001	Tablero Seccional para 20 llaves termomagnéticas	Un	1,00

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

		Artefactos de iluminación y ventilación		
164	72131601-001	Provisión y colocación de artefacto fluorescente 8 x 40 w de colgar, estructura metálica. Ver especificaciones técnicas	Un	3,00
		CABLEADO ESTRUCTURADO		
165	72131601-001	Provisión y colocación de puestos de trabajo de voz y datos	Un	9,00
		INSTALACIONES CONTRA INCENDIO		
166	72131601-001	Provisión y colocación de detector de humo y calor	Un	3,00
167	72131601-001	Relocalización de detector de humo y calor	Un	2,00
168	72131601-001	Provisión y colocación de extintor contra incendios de 6Kg tipo PQS	Un	1,00
		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO		
169	72131601-001	Relocalización de ductos de aire acondicionado existentes	Un	1,00
		SEÑALETICA		
170	72131601-012	Provisión y colocación de carteles de identificación de las oficinas.	Un	3,00
		PINTURA		
171	72131601-012	Pintura de estructura metálica (Columnas, viguetas, vigas y placas) y placas de multilaminadas al epoxi	m2	108,57
172	72131601-012	Pintura de escalera metálica al epoxi	m2	19,68
173	72131601-012	Pintura de mamparas de yeso y cartón al latex interior, color igual a los existentes	m2	104,22
174	72131601-012	Repintado de paredes existentes, al latex interior	m2	180,48
		Readecuación: Escalera - Acceso a Biblioteca Senado		
175	72131601-014	Provisión y colocación de chapa metática lisa en huella y contra huella con textura acanalada en la huella según diseño y especificación técnica	m2	19,45
176	72131601-014	Provisión y colocación de material sintético con textura rugosa al inicio y final de la escalera. Longitud= 0,50m Ancho= Diametro del tubo pasamano	Un	8,00
177	72131601-014	Provisión y colocación de material rugoso antideslizante en inicio y final de escalera.	m2	20,00
178	72131601-014	Provisión y colocación de baranda metálica	m2	7,00
		Acceso a Cámaras Legislativas		

179	72131601-014	Readecuación de las barandas metálicas existentes. Provisión y colocación de suplemento de baranda del mismo material	ml	76,20
180	72131601-014	Provisión y colocación de baranda metálica cromada	ml	19,32
		Rampa Acceso Edificio nuevo a Casa de la Cultura		
181	72131601-009	Piso Rampa de Hormigón Armado	m2	14,88
182	72131601-003	Cimiento de PBC	m3	9,00
183	72131601-006	Aislación Horizontal	ml	14,00
184	72131601-006	Aislación Vertical	m2	16,00
185	72131601-005	Mamposteria de elevación de 0,30 m	m2	8,93
186	72131601-005	Relleno y compactación	m3	8,93
187	72131601-005	Terminación Hormigón rodillado	m2	18,00
188	72131601-005	Revoque de mamposteria 2 capas filtrado	m2	42,00
189	72131601-012	Pintura de muro al agua para exteriores	m2	42,00
190	72131601-014	Provisión y colocación de baranda metálica cromada	ml	34,50
		Readecuación de Puertas		
191	72131601-010	Provisión y colocación de picaportes para puertas en sustitución de los actuales.	Unid	201,00
192	72131601-012	Provisión y colocación de bandas luminosas en puertas dobles de vidrio, según diseño y especificaciones	m2	152,52
		Tratamiento de piso frente a ascensores y escaleras		
193	72131601-012	Provisión y colocación de banda rugosa de prevención para discapacitados frente a ascensores y escaleras internas.	m2	122,81
		Señalética		
194	72131601-012	Pintura Señaletica para discapacitados, Pintura sintética para asfalto - Colores: Azul y Blanco. Diseño acorde a especificaciones técnicas.	Un	4,00
195	72131601-012	Señalética del Tipo A: para oficinas. Provisión y colocación de placa de acrílico tipo transparente de 0,2x0,275 m con lectura braille. Según diseño y especificación técnica.	Unid	324,00

CONGRESO DE LA NACIÓN

Unidad Operativa de Contrataciones

196	72131601-012	Señalética del Tipo B: para sanitarios de damas y caballeros. Provisión y colocación de placa de acrílico tipo transparente de 0,2x0,275 m con lectura braille. Según diseño y especificación técnica.	Unid	44,00
197	72131601-012	Señalética del Tipo C: para escaleras, rampas, ascensores y salidas de emergencia. Provisión y colocación de placa de acrílico tipo transparente de 0,2x0,275 m con lectura braille. Según diseño y especificación técnica.	Unid	63,00
		Readecuaciónes generales		
198	72131601-001	Provisión y montaje de mecanismo sonoro en cabina de Ascensores, indicando el nivel de piso	Unid	6,00

El presente documento pasa a formar parte del pliego de bases y condiciones.

HONORABLE CAMARA DE SENADORES DIRECCION ADMINISTRATIVA U.O.C.

Justina Casco González
Jefa
Unidad Operativa de Contratación