*MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO*

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – e-mail: munisjn@hotmail.com

Departamento de Administración y Finanzas

Unidad Operativa de Contrataciones


**OBRA:** REPARACION DE CAMINOS Y ENTUBAMIENTO
**UBICACIÓN:** SAN FRANCISCO
**DISTRITO:** SAN JUAN NEPOMUCENO

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| | 72131701-011 | **REPARACION DE CAMINOS** | | | | |
| 1 | | Replanteo topografico apertura y preparacion para terraplenes. | M2 | 7.872 | | |
| 2 | | Relleno de suelo de canto rodado de terraplen. | M2 | 1.580 | | |
| 3 | | Caja de nivelaion compactado tangencialmente. | M2 | 6.820 | | |
| 4 | | Nivelacion de sub-rasante. | M2 | 6.820 | | |
| 5 | | Nivelacion y compactacion final de canto rodado. | M2 | 6.820 | | |
| 6 | | Preparacion de bocas para tubo de P.B.C | M3 | 18 | | |
| 7 | | Colocacion de tubos | Ml | 32 | | |
| | | TOTAL | | | | 0 |

**OBRA:** REPARACION DE ORATORIO
**UBICACIÓN:** SAN CARLOS
**DISTRITO:** SAN JUAN NEPOMUCENO

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| | 72101607-003 | **REPARACION DE PARED** | | | | |
| 1 | | Reparacion de Revoque | M2 | 187 | | |
| 2 | | Pintura del nuevo revoque y del existente | M2 | 300 | | |
| 3 | | Techo (Reparar en partes) | M2 | 33 | | |
| 4 | | Piso cerámico | M2 | 82 | | |
| | | TOTAL | | | | 0 |

# *MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO*

Mcal. Estigarribia entre Pa'i Fariña y Curupayty

Telefax: 0544 320011 – e-mail: munisjn@hotmail.com

Departamento de Administración y Finanzas

Unidad Operativa de Contrataciones


**OBRA:** REPARACION DE IGLESIA
**UBICACIÓN:** SAN FRANCISCO
**DISTRITO:** SAN JUAN NEPOMUCENO

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| | 72101601-001 | **REPARACION DE TECHO E INSTALACIONES** | | | | |
| 1 | | Reparacion de techos (En partes) | M2 | 18 | | |
| 2 | | Instalacion electrica, caños, cajas, cableados, tableros | UNIDAD | 1 | | |
| 3 | | Artefactos electricos, puntos y tomas | UNIDAD | 1 | | |
| 4 | | Equipos de asientos tipo bancos. | UNIDAD | 9 | | |
| **TOTAL** | | | | | | 0 |

**OBRA:** REPARACION DE ESCUELA
**UBICACIÓN:** SANJA PYTA
**DISTRITO:** SAN JUAN NEPOMUCENO

## PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| | 72101607-003 | **REPARACION DE PARED** | | | | |
| 1 | | Nueva aislacion | Ml | 39 | | |
| 2 | | Reparacion de mamposteria con revoque | M2 | 70 | | |
| 3 | | Reparacion de techos | M2 | 20 | | |
| 4 | | Pintura a cal | M2 | 68 | | |
| 5 | | Artefactos electricos | UNIDAD | 1 | | |
| **TOTAL** | | | | | | 0 |