Municipalidad de Santa Rita
Unidad Operativa de Contrataciones
RUC: 80024078-2
Santa Rita – Alto Paraná – Paraguay

Avda. De Los Pioneros e/ Adela Speratti
(0673) 220 470 / 220 043
municipalidad.santarita@hotmail.com

mecip 2015

Santa Rita, modelo de desarrollo del Alto Paraná

Santa Rita, 23 de Noviembre de 2022.-

Señor:

GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA
MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0
E-mail: gustmora21@gmail.com

Presente:

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2023 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS" – AD REFERENDUM EJERCICIO 2.023.-

En mi carácter de Responsable de la **Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Santa Rita**, me dirijo a usted/es a fin de primeramente poner a vuestro conocimiento que la institución municipal se encuentra abocada en realizar un llamado de licitación para la **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS"** con carácter **Ad Referéndum ejercicio 2023**; y en efecto, en cumplimiento a lo dispuesto en la **Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03**, solicito su buena predisposición en proporcionar **"PRESUPUESTO"** de la obra a ser licitada, cual será utilizada por la convocante para elaboración del "**COSTO REFERENCIAL"** para el llamado a contratación, según planilla y especificaciones técnicas que se adjunta a la presente.-

La intención de la convocatoria será sometida a consideración de la Junta Municipal para la Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones, así como la autorización para realizar el pertinente llamado, conforme a las disposiciones del Art. 212 de la Ley Orgánica Municipal.-

Para los efectos de la contestación, se remite adjunto un formulario (editable) cual podrá ser utilizado u otro que considere adecuado, ateniendo las instrucciones que indican. Una vez completado deberá ser firmado con la aclaración del firmante y con sello de la empresa.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la ocasión para extender/les mi cordial saludo.-

Atentamente;

Recibido 23/11/22
MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa

LIC. MÓNICA CAROLINA BAREIRO GÓMEZ
Responsable de la UOC

MORA
CONSTRUCCIONES
TEL: (0988) 264 579.

Gustavo Ramón Mora Ferías
Arquitecto
Ruc: 805889-0
Email: gustmora21@gmail.com

Ciudad del Este, 29 de Noviembre de 2022

Señores

UOC- Municipalidad de Santa Rita

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de presentar el precio de los siguientes ítems para el proyecto de estimación de costos del presente llamado "**CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS" AD REFERENDUM EJERCICIO 2023**", como se detalla a continuación:

Lote N° 01 "Construcción de 4 Aulas en planta alta en la Escuela Básica N° 1933 Santa Rita de Casia"					
N.°	**Descripción**	**Cantidad**	**U.M**	**P.Unitario**	**Total**
	Trabajos preliminares				
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m (estructura metálica)	2,00	m2	660.000	1.320.000
2	Replanteo y marcación	253,10	m2	8.800	2.227.280
3	Excavación para fundaciones	4,60	m3	104.500	480.700
	Estructura de Hº Aº			-	
4	Zapata de Hº Aº (fck 210) 1,20 x 1,20 mts	1,15	m3	2.310.000	2.656.500
5	Encadenado superior de Hº Aº (fck 210)	4,75	m3	2.310.000	10.972.500
6	Viga de HºAº sobre aberturas	1,75	m3	2.310.000	4.042.500
7	Columna de Hº Aº (fck 210) 0,20 x 0,20 mts	1,40	m3	2.310.000	3.234.000
8	Losa de HºAº sobre puerta	0,35	m3	2.695.000	943.250
9	Escalera de H°A°	1,00	gl	8.000.000	8.000.000
	Muro de Elevación			-	
10	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	278,00	m2	126.500	35.167.000
	Revoque			-	
11	Revoque interior y exterior	348,00	m2	49.500	17.226.000
12	Pizarra empotrado en muro, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco de madera y porta tiza de mampostería	4,00	un	950.000	3.800.000
	Techo			-	
13	Cabreada metálica	65,00	ml	176.000	11.440.000
14	Cubierta de chapa termoacústica,según / EE.TT	291,55	m2	429.000	125.074.950
15	Techo de chapa galvanizada Según EE.TT	13,45	m2	220.000	2.959.000
16	Cumbrera	29,60	ml	110.000	3.256.000
	Piso			-	
17	Carpeta para piso	226,10	m2	44.000	9.948.400
18	Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado alto trafico	226,10	m2	99.000	22.383.900

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

MORA
CONSTRUCCIONES
TEL: (0983) 264 579.
Gustavo Ramón Mora Fariña
Arquitecto
Ruc: 805889-0
Email: gustmora21@gmail.com

19	Zócalo cerámico embutido	160,00	ml	27.500	4.400.000
	Carpintería de Madera			-	
20	Puerta tablero Según EE.TT	4,00	un	2.420.000	9.680.000
	Carpintería Metálica			-	
21	Ventana de vidrio templado de 8 mm	28,80	m2	730.000	21.024.000
22	Canaleta embutida metálica chapa 27	59,20	ml	99.000	5.860.800
23	Canaletas de bajada metálica chapa 27	102,00	ml	99.000	10.098.000
24	Registro Según EE.TT	16,00	un	385.000	6.160.000
25	Baranda Metálica, Escalera P.A. y Galería, según EE.TT	37,15	m2	396.000	14.711.400
	Instalación eléctrica			-	
26	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	1.650.000	1.650.000
27	Tablero seccional, según EE,TT	4,00	un	1.045.000	4.180.000
28	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	42,00	un	165.000	6.930.000
29	Toma schuko para aire, incluye electroducto y cableado con cables de 4 mm	4,00	un	220.000	880.000
30	Luz LED 30 x 30 cm	25,00	un	198.000	4.950.000
	Pintura			-	
31	Pared látex exterior e interior, con sellador enduido y pintura a dos manos	348,00	m2	55.000	19.140.000
32	Pintura de aberturas	16,80	m2	36.300	609.840
33	Pintura baranda metálica con pintura sintética	37,15	m2	36.300	1.348.545
	Limpieza final de obra			-	
34	Limpieza final y retiro de desechos	1,00	gl	5.500.000	5.500.000
Total					**382.254.565**

Lote N° 02 "Construcción de 3 Aulas con techo de Losa de H° A° en la Escuela Básica N° 4391 La Paz"					
N.°	**Descripción**	**Cantidad**	**U.M**	**P.Unitario**	**Total**
	Trabajos preliminares				
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m (estructura metálica)	2,00	m2	642.000	1.284.000
2	Limpieza y preparación del terreno	224,90	m2	7.490	1.684.501
3	Replanteo y marcacion	175,35	m2	8.560	1.500.996
4	Excavación para fundaciones	31,25	m3	101.650	3.176.563
	Estructura de Hº Aº			-	
5	Zapata de Hº Aº (fck 210) 1,20 x 1,20 mts	6,05	m3	2.247.000	13.594.350
6	Encadenado de fundación de Hº Aº	4,10	m3	2.247.000	9.212.700

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

MORA
CONSTRUCCIONES
TEL: (0983) 264 579.

Gustavo Ramón Mora Ferreira
Arquitecto
Ruc: 805889-0
Email: gustmora21@gmail.com

7	Encadenado superior de Hº Aº	5,10	m3	2.247.000	11.459.700
8	Viga de HºAº sobre aberturas	1,35	m3	2.247.000	3.033.450
9	Columna de Hº Aº (fck 210) 0,20 x 0,20 mts	4,20	m3	2.247.000	9.437.400
10	Losa de Hº Aº (fck 210) espesor de 0,10 mts	17,70	m3	2.621.500	46.400.550
	Muro de Nivelación			-	
11	Mampostería de nivelación de 0,30 m	28,00	m2	155.150	4.344.200
	Aislación Asfáltica.			-	
12	Aislación asfáltica de paredes e ¨U¨	76,00	ml	80.250	6.099.000
	Muro de Elevación			-	
13	Mampostería de 0,15 cm de ladrillos comunes	255,00	m2	139.100	35.470.500
	Revoque			-	
14	Revoque interior y exterior	706,00	m2	48.150	33.993.900
15	Pizarra empotrado en muro, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco de madera y porta tiza de mampostería	3,00	un	963.000	2.889.000
	Techo			-	
16	Techo de chapa galvanizada trapezoidal Según EE.TT	162,80	m2	224.700	36.581.160
	Piso			-	
17	Relleno y compactación de tierra colorada	49,50	m3	144.450	7.150.275
18	Contrapiso de hormigón de cascotes	165,50	m2	48.150	7.968.825
19	Carpeta para piso	165,50	m2	42.800	7.083.400
20	Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado alto trafico	165,50	m2	96.300	15.937.650
21	Zócalo cerámico embutido	94,00	ml	26.750	2.514.500
22	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	49,40	m2	96.300	4.757.220
	Carpintería de Madera			-	
23	Puerta tablero según EE.TT	3,00	un	2.354.000	7.062.000
	Carpintería Metálica			-	
24	Ventana de vidrio templado de 8 mm	21,60	m2	770.400	16.640.640
25	Reja metálica según EE.TT	12,00	un	738.300	8.859.600
26	Canaleta embutida metálica chapa 27	20,70	ml	117.700	2.436.390
27	Canaletas de bajada metálica chapa 27	25,20	ml	96.300	2.426.760
28	Registro de mampostería de ladrillo común 35x35 cm con tapa de reja metálica	7,00	un	374.500	2.621.500
	Instalación eléctrica			-	
29	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	1.605.000	1.605.000
30	Tablero seccional, Según EE.TT	3,00	un	1.016.500	3.049.500

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

MORA
CONSTRUCCIONES
TEL: (0988) 264 579.

Gustavo Ramón Mora Foriño
Arquitecto
Ruc: 805889-0
Email: gustmora21@gmail.com

31	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	36,00	bc	160.500	5.778.000
32	Toma schuko para aire, incluye electroducto y cableado con cables de 4 mm	3,00	un	214.000	642.000
33	Luz LED 30 x 30 cm	18,00	un	192.600	3.466.800
	Pintura			-	
34	Pared látex exterior e interior, con sellador enduido y pintura a dos manos	706,00	m2	53.500	37.771.000
35	Pintura de aberturas	12,60	m2	35.310	444.906
	Limpieza final de obra			-	
36	Limpieza final y retiro de desechos	1,00	gl	4.815.000	4.815.000
Total					**363.192.936**

Sin nada más que agregar, me despido atentamente y en espera de una respuesta favorable

Atentamente

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Gustavo Mora
Propietario

Municipalidad de Santa Rita
Unidad Operativa de Contrataciones
RUC: 80024078-2
Santa Rita – Alto Paraná – Paraguay

Avda. De Los Pioneros e/ Adela Speratti
(0673) 220 470 / 220 043
municipalidad.santarita@hotmail.com

mecip 2015

Santa Rita, modelo de desarrollo del Alto Paraná

Santa Rita, 23 de Noviembre de 2022.-

Señor:

MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC: 3.684.715
E-mail: ruben30insfran@hotmail.com
Presente:

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2023 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS" – AD REFERENDUM EJERCICIO 2.023.-

En mi carácter de Responsable de la **Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Santa Rita**, me dirijo a usted/es a fin de primeramente poner a vuestro conocimiento que la institución municipal se encuentra abocada en realizar un llamado de licitación para la **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS"** con carácter **Ad Referéndum ejercicio 2023**; y en efecto, en cumplimiento a lo dispuesto en la **Resolución DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03**, solicito su buena predisposición en proporcionar **"PRESUPUESTO"** de la obra a ser licitada, cual será utilizada por la convocante para elaboración del **"COSTO REFERENCIAL"** para el llamado a contratación, según planilla y especificaciones tecnicas que se adjunta a la presente.-

La intención de la convocatoria será sometida a consideración de la Junta Municipal para la Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones, así como la autorización para realizar el pertinente llamado, conformie a las disposiciones del Art. 212 de la Ley Orgánica Municipal.-

Para los efectos de la contestación, se remite adjunto un formulario (editable) cual podrá ser utilizado u otro que considere adecuado, ateniendo las instrucciones que indican. Una vez completado deberá ser firmado con la aclaración del firmante y con sello de la empresa.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la ocasión para extender/les mi cordial saludo.-

Atentamente:

LIC. MÓNICA CAROLINA BAREIRO GÓMEZ
Responsable de la UOC

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715-4

Aria Servicios

Minga Guazú, 25 de Noviembre de 2022

Señores

UOC- Municipalidad de Santa Rita

Presente

Me dirijo a usted, con el fin de presentar presupuesto solicitado de los siguientes ítems para el proyecto de estimación de costos del presente llamado "**CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS" AD REFERENDUM EJERCICIO 2023**, como se detalla a continuación:

LOTE N° 01 "CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1933 SANTA RITA DE CASIA"					
N.º	**Descripción**	**Cantidad**	**U.M**	**P. Unitario (IVA INCLUIDO)**	**Total (IVA INCLUIDO)**
	Trabajos preliminares				
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m (estructura metálica)	2,00	m2	642.000	1.284.000
2	Replanteo y marcación	253,10	m2	8.560	2.166.536
3	Excavación para fundaciones	4,60	m3	101.650	467.590
	Estructura de Hº Aº			-	
4	Zapata de Hº Aº (fck 210) 1,20 x 1,20 mts	1,15	m3	2.247.000	2.584.050
5	Encadenado superior de H° A° (fck 210)	4,75	m3	2.247.000	10.673.250
6	Viga de HºAº sobre aberturas	1,75	m3	2.247.000	3.932.250
7	Columna de H° A° (fck 210) 0,20 x 0,20 mts	1,40	m3	2.247.000	3.145.800
8	Losa de HºAº sobre puerta	0,35	m3	2.621.500	917.525
9	Escalera de H°A°	1,00	gl	7.800.000	7.800.000
	Muro de Elevación			-	
10	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	278,00	m2	123.050	34.207.900
	Revoque			-	
11	Revoque interior y exterior	348,00	m2	48.150	16.756.200
12	Pizarra empotrado en muro, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco de madera y porta tiza de mampostería	4,00	un	950.000	3.800.000
	Techo			-	
13	Cabreada metálica	65,00	ml	171.200	11.128.000
14	Cubierta de chapa termoacústica,según / EE.TT	291,55	m2	400.000	116.620.000
15	Techo de chapa galvanizada Según EE.TT	13,45	m2	214.000	2.878.300
16	Cumbrera	29,60	ml	107.000	3.167.200
	Piso			-	
17	Carpeta para piso	226,10	m2	42.800	9.677.080
18	Cerámico en aulas y galerías. (P! 4) Esmaltado alto tráfico	226,10	m2	96.300	21.773.430
19	Zócalo cerámico embutido	160,00	ml	26.750	4.280.000

Aria Servicios
GERMAN R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3694715-1

	Carpintería de Madera			-	
20	Puerta tablero Según EE.TT	4,00	un	2.354.000	9.416.000
	Carpintería Metálica			-	
21	Ventana de vidrio templado de 8 mm	28,80	m2	750.000	21.600.000
22	Canaleta embutida metálica chapa 27	59,20	ml	96.300	5.700.960
23	Canaletas de bajada metálica chapa 27	102,00	ml	96.300	9.822.600
24	Registro Según EE.TT	16,00	un	374.500	5.992.000
25	Baranda Metálica, Escalera P.A. y Galería, según EE.TT	37,15	m2	385.200	14.310.180
	Instalación eléctrica			-	
26	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	1.605.000	1.605.000
27	Tablero seccional, según EE.TT	4,00	un	1.016.500	4.066.000
28	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	42,00	un	160.500	6.741.000
29	Toma schuko para aire, incluye electroducto y cableado con cables de 4 mm	4,00	un	214.000	856.000
30	Luz LED 30 x 30 cm	25,00	un	192.600	4.815.000
	Pintura			-	
31	Pared látex exterior e interior, con sellador enduido y pintura a dos manos	348,00	m2	53.500	18.618.000
32	Pintura de aberturas	16,80	m2	35.310	593.208
33	Pintura baranda metálica con pintura sintética	37,15	m2	35.310	1.311.767
	Limpieza final de obra			-	
34	Limpieza final y retiro de desechos	1,00	gl	5.350.000	5.350.000
	Total				**368.056.826**

LOTE N° 02 "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS CON TECHO DE LOSA DE H° A° EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4391 LA PAZ"					
N.º	**Descripción**	**Cantidad**	**U.M**	**P. Unitario (IVA INCLUIDO)**	**Total (IVA INCLUIDO)**
	Trabajos preliminares				
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m (estructura metálica)	2,00	m2	660.000	1.320.000
2	Limpieza y preparación del terreno	224,90	m2	7.700	1.731.730
3	Replanteo y marcacion	175,35	m2	8.800	1.543.080
4	Excavación para fundaciones	31,25	m3	104.500	3.265.625
	Estructura de Hº Aº			-	
5	Zapata de Hº Aº (fck 210) 1,20 x 1,20 mts	6,05	m3	2.310.000	13.975.500
6	Encadenado de fundación de Hº Aº	4,10	m3	2.310.000	9.471.000
7	Encadenado superior de Hº Aº	5,10	m3	2.310.000	11.781.000
8	Viga de HºAº sobre aberturas	1,35	m3	2.310.000	3.118.500
9	Columna de Hº Aº (fck 210) 0,20 x 0,20 mts	4,20	m3	2.310.000	9.702.000
10	Losa de Hº Aº (fck 210) espesor de 0,1 mts	17,70	m3	2.695.000	47.701.500

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3654715-1

Aria Servicios

	Muro de Nivelación			-	
11	Mamposteria de nivelacion de 0,30 m	28,00	m2	159.500	4.466.000
	Aislación Asfáltica.			-	
12	Aislación asfáltica de paredes e´U´	76,80	ml	82.500	6.270.000
	Muro de Elevación			-	
13	Mampostería de 0,15 cm de ladrillos comunes	255,00	m2	143.000	36.465.000
	Revoque			-	
14	Revoque interior y exterior	706,00	m2	49.500	34.947.000
15	Pizarra empotrado en muro, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco de madera y porta tiza de mampostería	3,00	un	990.000	2.970.000
	Techo			-	
16	Techo de chapa galvanizada trapezoidal Según EE.TT	162,80	m2	231.000	37.606.800
	Piso			-	
17	Relleno y compactación de tierra colorada	49,50	m3	148.500	7.350.750
18	Contrapiso de hormigón de cascotes	165,50	m2	49.500	8.192.250
19	Carpeta para piso	165,50	m2	44.000	7.282.000
20	Cerámico en aulas y galerías. (P1 4) Esmaltado alto trafico	165,50	m2	99.000	16.384.500
21	Zócalo cerámico embutido	94,00	ml	27.500	2.585.000
22	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	49,40	m2	99.000	4.890.600
	Carpintería de Madera			-	
23	Puerta tablero según EE.TT	3,00	un	2.420.000	7.260.000
	Carpintería Metálica			-	
24	Ventana de vidrio templado de 8 mm	21,60	m2	792.000	17.107.200
25	Reja metálica según EE.TT	12,00	un	759.000	9.108.000
26	Canaleta embutida metálica chapa 27	20,70	ml	121.000	2.504.700
27	Canaletas de bajada metálica chapa 27	25,20	ml	99.000	2.494.800
28	Registro de mampostería de ladrillo común 35x35 cm con tapa de reja metálica	7,00	un	385.000	2.695.000
	Instalación eléctrica			-	
29	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	1.650.000	1.650.000
30	Tablero seccional, Según EE.TT	3,00	un	1.045.000	3.135.000
31	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	36,00	bc	165.000	5.940.000
32	Toma schuko para aire, incluye electroducto y cableado con cables de 4 mm	3,00	un	220.000	660.000
33	Luz LED 30 x 30 cm	18,00	un	198.000	3.564.000
	Pintura			-	
34	Pared látex exterior e interior, con sellador enduido y pintura a dos manos	706,00	m2	55.000	38.830.000

Aria Servicios
RUC: 3884715-1

35	Pintura de aberturas	12.60	m2	36.300	457.380
	Limpieza final de obra			-	
36	Limpieza final y retiro de desechos	1.00	gl	4.950.000	4.950.000
Total					**373.375.915**

Me despido atentamente en espera de una respuesta favorable

Atentamente

Mario Ruben Insfran
Propietario
Aria Servicios
SE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3694715-1