MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

lote	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	**72131701-002**	**Construccion de empedrado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2	m2	2.040,00		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2.040,00		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.040,00		
1.5	Terraplén hasta 20 cm de esp. relleno de pista de obra	m3	80,00		
1.6	Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si es Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m²)	m2	2.040,00		
1.7	Cordón de Hº prefabricado de 0,10m de espesor con proteccion lateral de arena gorda	m	510,00		
1.8	Provision y colocacion de tubo de hormigon tipo 0,60m sobre piso de piedra colocada con terminacion de cabeceras con aletas de piedra bruta	m	12,00		
1.9	Compactación Final	m2	2.040,00		
1.10	Limpieza final de obra	gl	1,00		
lote	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**
2	**72131701-010**	**Bacheos de calle**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Relleno de areas destruidas en pavimento con mezcla de hormigon armado (0,12m de e.) al nivel del pavimento existente, calle 15 de agosto	m2	25,00		
1.2	Relleno de areas destruidas en pavimento con mezcla de hormigon armado (0,12m de e.) al nivel del pavimento existente, calle 15 de agosto y calle Itaipu	m2	15,00		
1.3	Relleno de areas destruidas en pavimento con mezcla de hormigon armado (0,12m de e.) al nivel del pavimento existente, calle 15 de agosto y calle Antonio Kasamatsu	m2	10,00		
1.4	Relleno de areas destruidas en pavimento con mezcla de hormigon armado (0,12m de e.) al nivel del pavimento existente, calle Prof. Antonio Ojeda y calle Kunito Miyasaka	m2	8,00		
lote	**codigo de catalogo**	**descripcion**	**cantidad**	**unidad**	**total general**

3	**72131701-019**	**Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad para caminos**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Limpieza de la zona de obras	gl	1,00		
1.2	Provision y colocacion de barandas de proteccion vial tipo metalica en boca de canal de desague pluvial sobre la calle Antonio Kasamatsu	ml	4,00		

PUNTO 2: PLANO
El plano esta como Anexo I en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.