Villeta, 16 de marzo de 2022.

ADENDA N° 3/2022

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 4/2022 - CONSTRUCCIÓN DE UN SS.HH 4,40 X 6,15 - INCLUSIVO CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5924 "VIRGEN PEREGRINA" DE LA COMPAÑÍA NARANJAISY - ID. 407.672

PUNTO 1. SE PRORROGAN LOS PLAZOS DE CONSULTA, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS EN EL SICP.

PUNTO 2: DESCRIPCION DE LAS OBRAS - EL NUMERAL 1 DE LA SECCIÓN QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

1. Alcance y descripción de las obras

CONSTRUCCIÓN DE UN SS.HH 4,40 X 6,15 - INCLUSIVO CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5924 "VIRGEN PEREGRINA" DE LA COMPAÑÍA NARANJAISY

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**Preparación de la obra:**		
1.1	Cartel de obra	Unidad	1,00
1.2	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10
1.3	b- Replanteo y marcación	M2	27,10
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	9,00
3	**Estructura de H° A°:**		
3.1	a- Encadenados de H° A°	M3	1,90
4	**Muros de nivelación:**		
4.1	a- De 0.30 mts.	M2	11,00
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	7,20
6	**Aislación asfáltica:**		
6.1	a-De paredes	M2	5,50
7	**Muros de elevación:**		
7.1	a- De 0.15 para revocar	M2	63,00
7.2	b- De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	50,64
7.3	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60
8	**Techo:**		
8.1	a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	M2	43,00
9	**Revoques:**		
9.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00
9.2	b- Moldura lineal en balancines	ML.	20,40
10	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.**	M2	22,50
11	**Piso baldosa Ceraminca Esmaltada**	M2	22,50
12	**Zocalo Ceramica Esmaltada**	ML.	2,60
13	**Aberturas metálicas y maderas:**		
13.1	a- Puerta Metalica de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00
13.2	b- Puerta Metalica de 0.80 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00
13.3	c- Puerta para boxes enchapados en formica	UN.	5,00
13.4	d- Ventanas balancines	M2	3,50
14	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	M2	15,00
15	**Rampa peatonal**	UN.	1,00
16	**Alfeizar de ventanas:**		
16.1	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	21,00
17	**Pinturas:**		
17.1	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63,00
17.2	b- De paredes revocadas al latex	M2	63,00

17.3	c- De aberturas de metal con pintura sintética	M2	13,00
17.4	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17
17.5	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriçatico y patinal D)	M2	50,64
17.6	f- De tejuelones con barniz	M2	37,00
17.7	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23,50
17.8	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50
18	**Revestimientos:**		
18.1	a- De azulejos de 0.15 x 0.15 cm.	M2	82,00
19	**Vidrios dobles de 4 mm.**	M2	3,17
20	**Desague Pluvial:**		
20.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50
21	**Instalación eléctrica**		
21.1	Instalacion de tablero Ts de 6 AG con todas las llaves termomagneticas correspondiente	UN.	1
21.2	Alimentacion de los circuitos de luces	UN.	10
21.3	Alimentacion principal 2*6 mm2 NYY del tablero existente al nuevo - incluye cañeria subterranea con proteccion mecanica.	UN.	62
21.4	Alimentacion de circuito para ducha electrica	UN.	1
22	**Artefactos eléctricos:**		
22.1	Artefactos flourescentes de 1*40 w	UN.	10
22.2	Registro electrico de 30*30*70	UN.	10
23	**Instalación sanitaria:**	UN.	
23.1	a-Agua corriente - desague clocal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	GL.	1,00
23.2	b- Camara séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	UN.	1,00
23.3	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	UN.	1,00
24	**Limpieza final**	M2	27,10

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas y en los planos en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra. Se requiere la presentación de la composición de todos los rubros ofertados, a fin de verificar la forma en que el oferente pretende cumplir con cada uno de los trabajos por rubro, este documento será solicitado, en caso de no ser presentado con la oferta; durante la etapa de evaluación.

<u>PUNTO 3:</u> En el SICP se desglosaron los ítems 21 y 22 del cómputo métrico y presupuesto de obras.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA GIMÉNEZ VALLEJOS
ENCARGADA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE VILLETA