| N° | C.C. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | m2 | 27,10 | | |
| **2** | 72131601-002 | c- Replanteo | m2 | 27,10 | | |
| **3** | 72131601-002 | Excavación y carga de cimiento con PBC | m3 | 10,00 | | |
| **4** | 72131601-004 | d- Encadenado de H° A° | m3 | 2,40 | | |
| **5** | 72101607-002 | e- De 0,30cm | m2 | 12,20 | | |
| **6** | 72101607-003 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 8,50 | | |
| **7** | 72131601-006 | a- De paredes | m2 | 5,30 | | |
| **8** | 72101607-002 | b- De 0,15 para revocar | m2 | 55,00 | | |
| **9** | 72101607-002 | c- De 0,15 de visto a una cara de ladrillos comunes | m2 | 48,00 | | |
| **10** | 72101607-003 | d- Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada | ml | 20,00 | | |
| **11** | 72131601-007 | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina | m2 | 43,00 | | |
| **12** | 72131601-008 | a- De paredes interior y exterior a una capa | m2 | 162,00 | | |
| **13** | 72131601-009 | Contra piso de H° de cascotes | m2 | 22,00 | | |
| **14** | 72131601-009 | Piso de baldosa calcárea | m2 | 22,00 | | |
| **15** | 72101607-005 | Zócalo calcáreo | ml | 2,60 | | |
| **16** | 72131601-010 | a- puerta tablero | un, | 3,00 | | |
| **17** | 72131601-010 | b- puerta boxes encachapados con formica | un. | 5,00 | | |
| **18** | 72131601-010 | a- Ventanas tipo balancines | m2 | 3,36 | | |
| **19** | 72131601-008 | c- revoques de 1:3 (cemento-arena) | ml | 7,00 | | |
| **20** | 72131601-012 | a- De paredes a la cal | m2 | 66,00 | | |
| **21** | 72131601-012 | d- De aberturas de madera con barniz sintético | m2 | 10,10 | | |
| **22** | 72131601-012 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | m2 | 3,36 | | |
| **23** | 72131601-012 | g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro | m2 | 48,00 | | |
| **24** | 72131601-012 | h- De maderamen y tejuelones con barniz | m2 | 43,00 | | |
| **25** | 72102508-003 | a- De azulejos de 0,15x0,15cm | m2 | 97,50 | | |
| **26** | 72102602-004 | Vidrios dobles | m2 | 3,36 | | |
| **27** | 72102201-003 | Instalación eléctrica | gl | 1,00 | | |
| **28** | 72102201-003 | Artefactos eléctricos | gl | 1,00 | | |
| **29** | 72131601-011 | a- Agua corriente- desagüe cloacal- | gl | 1,00 | | |
| **30** | 72131601-011 | b- Cámara séptica tipo 2 de 2,00x5,00 | un. | 1,00 | | |
| **31** | 72131601-011 | c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00 | un. | 1,00 | | |
| **32** | 72131601-013 | Limpieza Final | GL | 1,00 | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | |