INTERVENCION DE TECHO EDIFICIO CODENI

Referencia

1: Rampa

2: caminero

3: Registros

4: Canal (Pluvial)

5: Pilar en c



Lic. Federico Cabral
Dpto. Técnico
Dirección de Obras

DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
DPTO. TÉCNICO

INTERVENCION DE TECHO EDIFICIO CODENI



PLANO DE TECHO

V° B°

Lic. Federico Cabra
Dpto. Técnico
Dirección de Obras

DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
DPTO. TÉCNICO

Detalle De Cimiento
(Idea 1)



Rapido y seguro

Lic. Federico Cabrera
Dpto. Técnico
Dirección de Obras

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
DPTO. TÉCNICO

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE CATASTRO MUNICIPAL	Departamento de Catastro BARRIO Valle Apua II	NORTE
Datos de las propiedades	0384 MANZANA 1941 MAPA 12 CUAD. 0384 MANZ.	

Fecha de actualización



COMPUTO MÉTRICO Y PRECIO REFERENCIAL

OBRA: **INTERVENCION DEL EDIFICIO CODENI**

ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	CANALETA DE ZING (ALREDEDOR DEL TECHO)	ML	67,00	80.000	5.360.000
2	CIMIENTO (Hº CICLOPEO 0,60 MTS X 0,60 MTS X 67MTS)	M3	24,12	450.000	10.854.000
3	PINTURA LATEX CON ENDUIDO (INTERIOR Y EXTERIOR)	M2	380,00	36.000	13.680.000
4	DESAGUE PLUVIAL DE (0,40 MTS ANCHO X 0,60 MTS profundida) 86 ML	ML	90,00	210.000	18.900.000
5	REGISTRO (0,60 X 0,60) X 0,50 CM	UND	8,00	260.000	2.080.000
6	RAMPA (0,80 X 0,80) X 15MTS	GL	GL	5.000.000	5.000.000
7	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA (0,40 MTS X 0,40 MTS) X 13 MTS.	M3	2	350.000	700.000
8	MURO DE PIEDRA (0,40 MTS X 0,40 MTS) X 13 MTS (reparacion y adicion)	M3	5	340.000	1.700.000
9	MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO CON VARILLA DE 8 (0,30 MTS X 0,30 MTS) X 3 (ACCESO)	M2	0,27	200.000	54.000
10	PORTON DE HIERRO DE 1" DE 1,50 MTS X 2,10 MTS	M2	3,15	150.000	472.500
11	CAMINERO (contrapiso) 1,50 MTS X 15 MTS	M2	30	36.000	1.080.000
12	PISO DE Hº DE 0,40 MTS X 0,40 MTS (1,50 MTS X 20 MTS)	M2	20	65.000	1.300.000
13	CONTRAPISO DE 0,10MTS	M2	20	33.000	660.000
14	APUNTALAMIENTO DE PAREDES (PUNTALES DE MADERAS)	GL	GL	1.500.000	1.500.000
15	TECHO DE CHAPA GALVANIZADA SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA	M2	265	150.000	39.750.000
16	**PARTE ELECTRICA**				
				Total gs.	**103.090.500**

OBSERVACION : FALTA EL COSTEO DE LA PARTE ELECTRICA

DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS ★ DPTO. TÉCNICO ★

ARQ. JORGE LOMBARDO
DPTO. TECNICO

Gestión Armando Gómez
Huellas de Progreso

COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: **REFACCION EDIFICIO CODENI**

ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNT.	TOTAL
1	COLOCACION DE CAÑERIA DE 1 PULGADA CON CAÑO DE 4/P CON CABLEADO 10 BOCAS	MTS	10,00	110.000	1.100.000
2	CAMBIO DE COLUMNA DE ENTRADA CON CAÑO DE 2 PULGADAS DE 1/2	UND	1,00	1.100.000	1.100.000
3	COLOCACION DE UNA CAJA PRESINTABLE DE 4 POLO 8 BOCAS	UND	1,00	880.000	880.000
4	CAMBIO TOTAL DEL CABLEADO RECINTO DE CODENI	UND	46,00	80.000	3.680.000
5	ADECUACION DE TABLERO CON LLAVES (TIPO EUROPEA) 22 BOCAS	UND	11,00	160.000	1.760.000
6	ALIMENTACION CIRCUITO INDEPENDIENTE P/AA. 20 BOCAS	MTS	5,00	32.000	160.000
7	ALIMENTACION CIRCUITO INDEPENDIENTE P/AA.TRIFASICO	MTS	10,00	88.000	880.000
8	CAMBIO DE LLAVES TM 3 X 40 AMP EN LIMITADORA DE CARGAS 6 BOCAS	UND	1,00	110.000	110.000
9	CAMBIO DE 23 TOMA CORRIENTE 20 BOCAS	UND	20,00	80.000	1.600.000
10	CAMBIO DE 6 LLAVES DE UN PUNTO Y TOMA 6 BOCAS	UND	6,00	80.000	480.000
11	CAMBIO DE 4 LLAVES DE 3 PUNTOS 4 BOCAS	UND	4,00	80.000	320.000
12	INSTALACION DE 8 TOMAS PARA VENTILADOR DE TECHO	UND	8,00	110.000	880.000
13	COLOCACION DE 8 VENTILADORES DE TECHO	UND	8,00	450.000	3.600.000
14	COLOCACION DE ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 2 X 40	UND	26,00	135.000	3.510.000
15	CAMBIO DE CABLEADO PARA 26 TIPOS DE LUCES 26 BOCAS	UND	26,00	80.000	2.080.000
				Total gs.	22.140.000

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
DPTO. TÉCNICO

MARCO MEDINA
FISCAL