"CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 04/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS" – ID: 317.685

Planilla de Cómputo Métrico

LOTE 1 - ZONA 1					
			FECHA		
			CVEX N°		
1	2	3	4	5	6
ÍTEM *	CÓDIGO DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	UNIDAD DE MEDIDA *	CANTIDAD *	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO **
		Trabajos Preliminares			
1	82101502-004	Cartel de Obra con marco metálico y lona, impresión digital de letras y logos - 2.00 x 1.50	un	1	
2	72102905-001	Relleno de tierra y compactación	m3	1	
3	72131601-013	Acarreo de residuos y escombros	m3	1	
4	72131601-013	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra	Un	1	
5	72131601-013	Limpieza de terreno	m2	1	
6	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	1	
7	72103004-001	Excavación para zapatas	m3	1	
8	72103004-001	Excavación para cimiento de PBC	m3	1	
9	72103001-001	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	m3	1	
10	72102508-001	Desmonte de contrapiso	m2	1	
11	72102508-001	Desmonte de pisos de Hº	m2	1	
12	72102508-001	Desmonte de pisos calcáreos	m2	1	
13	72102508-001	Desmonte de pisos cerámicos	m2	1	
14	72103003-001	Demolición de pared de 0,15 cm	m2	1	
15	72103003-001	Demolición de pared de 0,30 cm	m2	1	
16	72103003-001	Demolición de pared de 0,20 cm	m2	1	
17	72101607-001	Demolición de revoques deteriorados	m2	1	
18	72102508-003	Demolición de azulejos	m2	1	
19	72103003-001	Demolición de ladrillejos	m2	1	
20	72101601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	m2	1	
21	72101601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	M2	1	
22	72101601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	m2	1	
23	72101607-004	Sacar zócalos	ml	1	
24	72102304-9998	Desmonte de lavamanos	Un	1	

25	72102304-9998	Desmonte de inodoro o silla turca	Un	1	
26	72102304-9998	Desmonte de cisterna de baño	Un	1	
27	72102602-005	Desmonte de puertas placas y tableros	Un	1	
28	72102602-005	Desmonte de ventanas	Un	1	
29	72101601-001	Desmonte de techo de bovedilla	m2	1	
30	72103003-001	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	m2	1	
31	72101601-001	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	m2	1	
32	72101601-001	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	m2	1	
33	72101603-9999	Desmonte de canaleta aérea externa	ml	1	
34	72101603-9999	Desmonte de canaleta embutida aérea	ml	1	
35	72101603-9999	Desmonte de bajada de chapa y/ PVC	ml	1	
36	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,15 m	m2	1	
37	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,20 m	m2	1	
38	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,30 m	m2	1	
39	72102602-999	Colocación de balancín chico - 0.40 x 0.40 sin revoque	un	1	
40	72102602-999	Colocación de balancín mediano - 1.00 x 1.50	un	1	
41	72102602-999	Colocación balancín grande - 2.00 x 1.80	un	1	
42	72102602-008	Colocación de puerta metálica tipo reja - 0.90 x 2.10	un	1	
		Albañilería			
43	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	m2	1	
44	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	m2	1	
45	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	m2	1	
46	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	m2	1	
47	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	m2	1	
48	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	m2	1	
49	72131601-005	Mampostería de 0.20 cm con ladrillos huecos	m2	1	
50	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	m2	1	
51	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm2	ml	1	
52	72101607-003	Envarillado de paredes dos hiladas sobre mampostería	ml	1	
53	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	m2	1	
		Cimientos			
54	72131601-003	Cimiento P.B.C con cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	
55	72131601-003	Cimiento P.B.C sin cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	
56	72131601-003	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1	
		Cielorrasos			
57	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegado	m2	1	

58	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	m2	1	
59	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m2	1	
60	72101601-002	De machimbre con armazón de madera	m2	1	
		Estructuras de HºAª			
61	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	
62	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	
63	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	
64	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	
65	72131601-004	Viga de 13 x 27 cm	m3	1	
66	72131601-004	Viga de 27 x 40 cm	m3	1	
67	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	m2	1	
68	72131601-004	Losa RAP alivianado	m2	1	
69	72131601-004	Zapatas	m3	1	
70	72131601-004	Pilares	m3	1	
71	72131601-004	Escaleras	m3	1	
		Dinteles			
72	72131601-004	De hormigón prefabricado	ml	1	
		Techos			
73	72101601-001	Provisión y colocación de chapas galvanizadas y translucidas sobre estructura metálica existente	m2	1	
74	72101601-001	Provisión y colocación de tejas con tejuelitas sobre estructura de madera existente	m2	1	
75	72101601-001	Provisión y colocación de tejas con tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	1	
76	72101601-001	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelon existente	m2	1	
77	72101601-001	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica	m2	1	
78	72101601-001	Provisión y colocación de chapa metálica trapezoidal Nº 26 sobre estructura metálica	m2	1	
79	72101601-001	Provisión y colocación de chapa traslucida sobre estructura metálica existente	m2	1	
80	72102601-001	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1	
		Provisión y colocación de extractores eólicos			
81	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 12" en techos metálicos	Un	1	
82	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 18" en techos metálicos	un	1	
83	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 24" en techos metálicos	Un	1	
		Revoques			
84	72131601-008	Salpicado (1:3) sobre ladrillo hueco o losa de H°	m2	1	

85	72131601-008	Azota impermeable (1:3) con hidrófugo - Esp: 5 cm	m2	1	
86	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1	
87	72101607-006	Revoque de pared a una capa con hidrófugo de espesor de 1,5 cm	m2	1	
88	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	1	
		Aislaciones			
89	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml	1	
90	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15	ml	1	
91	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	m2	1	
92	72131601-006	Aislación de losas con membrana de 4 mm sin aluminio	m2	1	
93	72131601-006	De techo de losas con membrana asfáltica con aluminio de 4 mm	m2	1	
94	72131601-006	Aislación con membrana doble de aluminio de 10 mm debajo de chapa de techo	m2	1	
95	72131601-006	Relleno de juntas de piso de terraza con asfalto	ml	1	
96	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Un	1	
97	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable	m2	1	
		Contrapiso de Hº de cascote			
98	72131601-009	Sobre terreno natural e= 10 cm	m2	1	
99	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	1	
100	72131601-009	Sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	1	
		Pisos			
101	72131601-009	Provisión y colocación de piso de Hormigón Armado de 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatación	m2	1	
102	72131601-009	Carpeta alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes para asiento de piso cerámico	m2	1	
103	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	1	
104	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	m2	1	
105	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI4	m2	1	
106	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito - Incluye pulido y encerado	m2	1	
107	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	
108	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	
109	72131701-002	Empedrado	m2	1	
		Revestidos			

110	72102503-001	Provisión y colocación de azulejos sobre base previa	m2	1	
111	72102601-001	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1	
112	72102702-002	Provisión y colocación de ladrillejos	m2	1	
113	72102508-003	Provisión y colocación de guarda cerámica decorativa	ml	1	
		Zócalos			
114	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	ml	1	
115	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	ml	1	
116	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	ml	1	
117	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	ml	1	
118	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de granito	ml	1	
		Pintura			
119	72131601-012	De paredes al aceite	m2	1	
120	72131601-012	De paredes tipo texturado	m2	1	
121	72131601-012	De pilares a la cal	m2	1	
122	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	m2	1	
123	72131601-012	De cielorraso a la cal	m2	1	
124	72131601-012	De cielorraso al látex con enduido	m2	1	
125	72131601-012	De cielorrasos al látex sin enduido	m2	1	
126	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	m2	1	
127	72131601-012	De paredes interior al látex sin enduido	m2	1	
128	72131601-012	De paredes exterior al látex sin enduido	m2	1	
129	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	m2	1	
130	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	m2	1	
131	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	m2	1	
132	72131601-012	De muros a la cal	m2	1	
133	72131601-012	De placas de yeso al látex	m2	1	
134	72131601-012	De tejuelon y maderamen al barniz	m2	1	
135	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	1	
136	72131601-012	De abert. de madera con barniz	m2	1	
137	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	1	
138	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	m2	1	
139	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	m2	1	
140	72131601-012	Limpieza de piedra con ácido muriático	m2	1	
141	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	1	
142	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	1	
		Carpinterías de madera			
143	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes y cerraduras llave chica	un	1	
144	72102601-001	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras para puertas	Un	1	
145	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Un	1	

146	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	Un	1	
147	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Un	1	
148	72102601-001	Desmonte y recolocación de marcos	Un	1	
149	72102601-001	Ajuste de puertas de madera y colocación con cerraduras llave chica	Un	1	
150	72102601-001	Colocación de puertas tableros y placas - Incluye herrajes y tornillos	Un	1	
151	72102601-001	Provisión y colocación de contramarco de madera	ml	1	
		Mamparas			
152	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	m2	1	
153	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	m2	1	
154	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	m2	1	
155	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Un	1	
156	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	m2	1	
157	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	m2	1	
158	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Un	1	
159	72102602-001	Cambio de cerradura en puerta	Un	1	
160	72102602-001	Provisión y colocación de cerradura llave chica	Un	1	
161	72102602-001	Provisión y colocación de cerradura llave grande	Un	1	
		Carpinterías de hierro			
162	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	Un	1	
163	72101903-001	Provisión y colocación de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica, portacandado, picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes	un	1	
164	72101903-001	Provisión y colocación de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye, portacandado exterior	un	1	

165	72101903-001	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	Un	1	
166	72101903-001	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50	un	1	
167	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50	Un	1	
168	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10	Un	1	
169	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	un	1	
170	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	1	
171	72101903-001	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml	1	
172	72101903-001	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	un	1	
173	72101903-001	Provisión y colocación de Puerta de chapa de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Un	1	
174	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	un	1	
175	72101903-001	Desmonte, modificación y recolocación de ventanas/puertas tipo balancín	un	1	
176	72101903-001	Provisión y colocación de baranda metálica para escalera sencilla	ml	1	
177	72101903-001	Provisión y colocación de Escalera metálica	un	1	
178	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro de 1,50x1,20 m	un	1	
179	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro con varillas de 16 mm y bastidor de planchuela. Previa pintura anticorrosiva dos manos en puertas de ciegas de celdas - Incluye corte y pulido de chapa en puerta existente	un	1	
		Canaletas y Bajadas			
180	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N°24	ml	1	
181	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm	ml	1	
182	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml	1	
183	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml	1	
		Parasoles			

184	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	1	
185	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles de chapas plegadas 3,00x0,70	un	1	
		Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Pluviales externas			
		Desagüe Cloacal			
186	72102304-007	Instalación desagüe interior de baño completo - Incluye caños de PVC de 100 mm/50 mm/40 mm, rejilla sifonada 15 x 15 y accesorios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	
187	72102304-007	Instalación completa de desagüe cloacal para un inodoro - Incluye caños de PVC de 100 mm y accesorios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	
188	72102304-007	Instalación completa de desagüe para un lavamanos - Incluye caños de PVC de 40 mm y accesorios hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o columna de bajada	un	1	
189	72102304-007	Instalación desagüe interior para cocina - Incluye caños de PVC 40 mm y accesorios hasta primer registro o columna de bajada	un	1	
190	72102304-007	Instalación desagüe para lavado de ropas - Incluye caños de PVC y accesorios hasta rejilla sifonada, primer registro o columna de bajada	un	1	
191	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm	ml	1	
192	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm	ml	1	
193	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm	ml	1	
194	72102304-007	Provisión y colocación Cañería enterrada PVC 150 mm	ml	1	
195	72102304-007	Provisión y colocación Cañería enterrada PVC 200 mm	ml	1	
196	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
197	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
198	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
199	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
200	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	un	1	
201	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	un	1	
202	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	un	1	
203	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	un	1	

204	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50x2.50x1.20 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	
205	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente/Pozo ciego 3.00x3.00 m x 3 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	
206	72102304-003	Limpieza de registros	un	1	
207	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº para Cámara Séptica	un	1	
208	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº para pozo Ciego existente	un	1	
209	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparación de cámara séptica existente de 1,00x1,50 m	un	1	
210	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparación de Pozo Ciego existente de 3,00 mx3,00 m x3,00 m	un	1	
		Desagüe Pluvial			
211	72102304-005	Construcción de registro pluvial 40 x 40 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
212	72102304-005	Construcción de registro pluvial 60 x 60 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
213	72102304-005	Construcción de registro pluvial 80 x 80 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
214	72102304-005	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
215	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro de 20x20 cm	un	1	
216	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro de 30x30 cm	un	1	
217	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro 40x40 cm	un	1	
218	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml	1	
219	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml	1	
220	72102304-009	Limpieza de registros	un	1	
221	72102304-005	Construcción Cuenca Pluvial de material (paredes de mampostería 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	1	
		Instalación Agua Corriente			
222	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 2" - Incluye accesorios	ml	1	
223	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 1" - Incluye accesorios	ml	1	
224	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 3/4" - Incluye accesorios	ml	1	
225	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 1/2" - Incluye accesorios	ml	1	

226	72102304-002	Instalación completa de alimentación de agua corriente para un inodoro - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
227	72102304-002	Instalación completa de alimentación de agua corriente para un lavamanos - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
228	72102304-002	Instalación agua corriente fría para pileta de cocina - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
229	72102304-002	Instalación agua corriente para pileta de lavar o lavarropa	un	1	
230	72102304-002	Instalación agua corriente fría para baño completo - Incluye materiales (caño de PVC, llave de paso metálica cromada, accesorios) y mano de obra	un	1	
		Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios y Griferías metálicas			
231	72131601-011	Provisión y colocación de juego losa de baño completo, incluye grifería y accesorios	un	1	
232	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico de 1"	un	1	
233	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico de 3/4" con campana	un	1	
234	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico cromado de 1/2" con campana	un	1	
235	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla de patio con pico manguera metálico de 3/4"	un	1	
236	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla metálico cromado de 1/2" para lavatorio	un	1	
237	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2" para pileta	un	1	
238	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de cromado de 1/2" para pileta	un	1	
239	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla pico móvil alto metálico cromado de 1/2" para cocina	un	1	
240	72131601-011	Provisión y colocación de válvulas de canillas en Gral.	un	1	
241	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible plástica de 30 cm	un	1	
242	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible plástica de 40 cm	un	1	
243	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible cromada de 30 cm	un	1	
244	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible cromada de 40 cm	un	1	
245	72131601-011	Provisión y colocación de Caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	un	1	
246	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador de 30 cm para cocina de PVC	un	1	
247	72131601-011	Provisión y colocación de Sopapa cromada para pileta de cocina	un	1	
248	72131601-011	Provisión y colocación de Sopapa cromada para lavatorio	un	1	

249	72131601-011	Provisión y colocación de Enchufe para inodoro	un	1	
250	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna baja tipo mochila - Incluye caño bajada y accesorios	un	1	
251	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe, tornillos, tarugos y accesorios	un	1	
252	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro con tapa - Incluye tornillos, tarugos y accesorios	un	1	
253	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	un	1	
254	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	un	1	
255	72102201-003	Provisión y colocación de ducha eléctrica	un	1	
256	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	un	1	
257	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye accesorios	un	1	
258	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	un	1	
259	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	un	1	
260	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas	un	1	
261	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	un	1	
262	72131601-011	Provisión y colocación de pileta lavarropas de granítica - Incluye base de mampostería revocada	un	1	
263	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de dos bachas de acero inoxidable para mesada.	un	1	
264	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha de acero inoxidable para mesada.	un	1	
		Instalación Contra incendio			
265	92121702-002	Provisión y colocación de extinguidor de incendio de 6 Kg, incluye accesorio fijador y cartel indicador	un	1	
266	92121702-002	Cañería Alimentación HºGº de 2 1/2"	ml	1	
267	92121702-002	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada	un	1	
268	92121702-002	Provisión y colocación de boca de Incendio Siamesa	un	1	
		Instalación eléctrica			
269	72131601-001	Construcción de registro de 30x30x70 cm	un	1	
270	72131601-001	Construcción de registro de 40x40x70 cm	un	1	
271	72102201-003	instalación de bocas de luces - Incluye placa y pico luz	un	1	
272	72102201-003	instalación de bocas de tomas universal - Incluye placa y pico toma	un	1	
273	72102201-003	instalación de bocas tomas shuko - Incluye placa y pico toma	un	1	
274	72102201-003	instalación de bocas para calefón ducha	un	1	
275	72102201-003	Instalación de bocas para Aire Ac.	un	1	
276	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 24 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	

277	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 16 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	
278	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 12 agujeros	un	1	
279	72131601-001	Tableros de 6 agujeros de embutir.	un	1	
280	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	1	
281	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	1	
282	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	un	1	
283	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	un	1	
284	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	un	1	
285	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml	1	
286	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml	1	
287	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml	1	
288	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	un	1	
289	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	
290	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	un	1	
291	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	
292	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml	1	
293	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml	1	
294	72101606-001	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml	1	
295	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml	1	
296	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml	1	
297	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 25 mm	ml	1	
298	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 16 mm2	ml	1	
299	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 10 mm2	ml	1	
300	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 6 mm2	ml	1	
301	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 4mm2	ml	1	
302	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 2mm2	ml	1	
303	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 1 mm2	ml	1	
304	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	un	1	
305	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas tipo shuko	un	1	
306	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	un	1	

307	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	un	1	
308	72102201-003	Provisión y colocación de tapas ciegas	un	1	
309	72102201-003	Cambio y colocación de fotocélula	un	1	
310	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	un	1	
311	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	un	1	
312	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 32 W con porta foco	un	1	
313	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 100 W con porta foco	un	1	
314	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 250 W con porta foco	un	1	
315	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 400 W con porta foco	un	1	
316	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	un	1	
317	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	un	1	
318	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	un	1	
319	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en paredes	un	1	
320	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en techos metálicos	un	1	
321	72102201-9997	Mantenimiento para ventiladores de techo	un	1	
		Vidrios			
322	72102602-004	Reposición de vidrios de 4 mm	m2	1	
323	72102602-004	Reposición de vidrios de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1	
324	72102602-006	Polarizado de vidrios	m2	1	
325	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo	m2	1	
326	72102602-005	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	m2	1	
327	72102602-005	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	un	1	

328	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	un	1	
329	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerraduras	un	1	
330	72102602-001	Cambio de manijas para ventanas	un	1	
331	72102602-001	Cambio de tiradores para ventana	un	1	
332	72102602-001	Cambio de pasadores para ventana	un	1	
333	72102602-001	Cambio de manojines	un	1	
334	72102602-001	Cambio de freno hidráulico	un	1	
335	72102602-001	Ajuste de herrajes	un	1	
		Varios			
336	72131601-002	Construcción de guarda obra de - Ancho: 0.50 m	m2	1	
337	72102401-002	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático y siliconado	m2	1	
338	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº prefabricados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml	1	
339	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye porta candados	un	1	
340	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 m	ml	1	
341	72101703-007	Provisión y colocación de alambre tipo concertina de 30 cm de diámetro con cuchillas de acero inox tipo arpón en doble hilera	ml	1	
342	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de Hormigón Armado, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	m2	1	
343	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	m2	1	
344	72101803-001	Limpieza de tanque superior de fibro cemento	un	1	
345	72101803-001	Limpieza de tanque superior de Hormigón Armado	un	1	
				PRECIO TOTAL **	

MONTO MÁXIMO	**G. 750.000.000.-**
MONTO MÍNIMO	**G. 375.000.000.-**

LOTE 2 - ZONA 2					
			FECHA		
			CVEX N°		
1	2	3	4	5	6
ÍTEM *	CÓDIGO DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	UNIDAD DE MEDIDA *	CANTIDAD *	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO **
		Trabajos Preliminares			
1	82101502-004	Cartel de Obra con marco metálico y lona, impresión digital de letras y logos - 2.00 x 1.50	un	1	
2	72102905-001	Relleno de tierra y compactación	m3	1	
3	72131601-013	Acarreo de residuos y escombros	m3	1	
4	72131601-013	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra	Un	1	
5	72131601-013	Limpieza de terreno	m2	1	
6	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	1	
7	72103004-001	Excavación para zapatas	m3	1	
8	72103004-001	Excavación para cimiento de PBC	m3	1	
9	72103001-001	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	m3	1	
10	72102508-001	Desmonte de contrapiso	m2	1	
11	72102508-001	Desmonte de pisos de Hº	m2	1	
12	72102508-001	Desmonte de pisos calcáreos	m2	1	
13	72102508-001	Desmonte de pisos cerámicos	m2	1	
14	72103003-001	Demolición de pared de 0,15 cm	m2	1	
15	72103003-001	Demolición de pared de 0,30 cm	m2	1	
16	72103003-001	Demolición de pared de 0,20 cm	m2	1	
17	72101607-001	Demolición de revoques deteriorados	m2	1	
18	72102508-003	Demolición de azulejos	m2	1	
19	72103003-001	Demolición de ladrillejos	m2	1	
20	72101601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	m2	1	
21	72101601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	M2	1	
22	72101601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	m2	1	
23	72101607-004	Sacar zócalos	ml	1	
24	72102304-9998	Desmonte de lavamanos	Un	1	
25	72102304-9998	Desmonte de inodoro o silla turca	Un	1	
26	72102304-9998	Desmonte de cisterna de baño	Un	1	
27	72102602-005	Desmonte de puertas placas y tableros	Un	1	
28	72102602-005	Desmonte de ventanas	Un	1	
29	72101601-001	Desmonte de techo de bovedilla	m2	1	
30	72103003-001	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	m2	1	
31	72101601-001	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	m2	1	
32	72101601-001	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	m2	1	
33	72101603-9999	Desmonte de canaleta aérea externa	ml	1	
34	72101603-9999	Desmonte de canaleta embutida aérea	ml	1	

35	72101603-9999	Desmonte de bajada de chapa y/ PVC	ml	1	
36	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,15 m	m2	1	
37	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,20 m	m2	1	
38	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,30 m	m2	1	
39	72102602-999	Colocación de balancín chico - 0.40 x 0.40 sin revoque	un	1	
40	72102602-999	Colocación de balancín mediano - 1.00 x 1.50	un	1	
41	72102602-999	Colocación balancín grande - 2.00 x 1.80	un	1	
42	72102602-008	Colocación de puerta metálica tipo reja - 0.90 x 2.10	un	1	
		Albañilería			
43	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	m2	1	
44	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	m2	1	
45	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	m2	1	
46	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	m2	1	
47	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	m2	1	
48	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	m2	1	
49	72131601-005	Mampostería de 0.20 cm con ladrillos huecos	m2	1	
50	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	m2	1	
51	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm2	ml	1	
52	72101607-003	Envarillado de paredes dos hiladas sobre mampostería	ml	1	
53	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	m2	1	
		Cimientos			
54	72131601-003	Cimiento P.B.C con cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	
55	72131601-003	Cimiento P.B.C sin cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	
56	72131601-003	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1	
		Cielorrasos			
57	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegado	m2	1	
58	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	m2	1	
59	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m2	1	
60	72101601-002	De machimbre con armazón de madera	m2	1	
		Estructuras de HºAª			
61	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	
62	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	
63	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	
64	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	

65	72131601-004	Viga de 13 x 27 cm	m3	1	
66	72131601-004	Viga de 27 x 40 cm	m3	1	
67	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	m2	1	
68	72131601-004	Losa RAP alivianado	m2	1	
69	72131601-004	Zapatas	m3	1	
70	72131601-004	Pilares	m3	1	
71	72131601-004	Escaleras	m3	1	
		Dinteles			
72	72131601-004	De hormigón prefabricado	ml	1	
		Techos			
73	72101601-001	Provisión y colocación de chapas galvanizadas y translucidas sobre estructura metálica existente	m2	1	
74	72101601-001	Provisión y colocación de tejas con tejuelitas sobre estructura de madera existente	m2	1	
75	72101601-001	Provisión y colocación de tejas con tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	1	
76	72101601-001	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelon existente	m2	1	
77	72101601-001	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica	m2	1	
78	72101601-001	Provisión y colocación de chapa metálica trapezoidal Nº 26 sobre estructura metálica	m2	1	
79	72101601-001	Provisión y colocación de chapa traslucida sobre estructura metálica existente	m2	1	
80	72102601-001	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1	
		Provisión y colocación de extractores eólicos			
81	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 12" en techos metálicos	Un	1	
82	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 18" en techos metálicos	un	1	
83	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 24" en techos metálicos	Un	1	
		Revoques			
84	72131601-008	Salpicado (1:3) sobre ladrillo hueco o losa de H°	m2	1	
85	72131601-008	Azota impermeable (1:3) con hidrófugo - Esp: 5 cm	m2	1	
86	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1	
87	72101607-006	Revoque de pared a una capa con hidrófugo de espesor de 1,5 cm	m2	1	
88	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	1	
		Aislaciones			
89	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml	1	
90	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15	ml	1	

91	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	m2	1	
92	72131601-006	Aislación de losas con membrana de 4 mm sin aluminio	m2	1	
93	72131601-006	De techo de losas con membrana asfáltica con aluminio de 4 mm	m2	1	
94	72131601-006	Aislación con membrana doble de aluminio de 10 mm debajo de chapa de techo	m2	1	
95	72131601-006	Relleno de juntas de piso de terraza con asfalto	ml	1	
96	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Un	1	
97	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable	m2	1	
		Contrapiso de Hº de cascote			
98	72131601-009	Sobre terreno natural e= 10 cm	m2	1	
99	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	1	
100	72131601-009	Sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	1	
		Pisos			
101	72131601-009	Provisión y colocación de piso de Hormigón Armado de 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatación	m2	1	
102	72131601-009	Carpeta alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes para asiento de piso cerámico	m2	1	
103	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	1	
104	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	m2	1	
105	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI4	m2	1	
106	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito - Incluye pulido y encerado	m2	1	
107	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	
108	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	
109	72131701-002	Empedrado	m2	1	
		Revestidos			
110	72102503-001	Provisión y colocación de azulejos sobre base previa	m2	1	
111	72102601-001	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1	
112	72102702-002	Provisión y colocación de ladrillejos	m2	1	
113	72102508-003	Provisión y colocación de guarda cerámica decorativa	ml	1	
		Zócalos			
114	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	ml	1	
115	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	ml	1	
116	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	ml	1	
117	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	ml	1	

118	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de granito	ml	1	
		Pintura			
119	72131601-012	De paredes al aceite	m2	1	
120	72131601-012	De paredes tipo texturado	m2	1	
121	72131601-012	De pilares a la cal	m2	1	
122	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	m2	1	
123	72131601-012	De cielorraso a la cal	m2	1	
124	72131601-012	De cielorraso al látex con enduido	m2	1	
125	72131601-012	De cielorrasos al látex sin enduido	m2	1	
126	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	m2	1	
127	72131601-012	De paredes interior al látex sin enduido	m2	1	
128	72131601-012	De paredes exterior al látex sin enduido	m2	1	
129	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	m2	1	
130	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	m2	1	
131	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	m2	1	
132	72131601-012	De muros a la cal	m2	1	
133	72131601-012	De placas de yeso al látex	m2	1	
134	72131601-012	De tejuelon y maderamen al barniz	m2	1	
135	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	1	
136	72131601-012	De abert. de madera con barniz	m2	1	
137	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	1	
138	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	m2	1	
139	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	m2	1	
140	72131601-012	Limpieza de piedra con ácido muriático	m2	1	
141	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	1	
142	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	1	
		Carpinterías de madera			
143	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes y cerraduras llave chica	un	1	
144	72102601-001	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras para puertas	Un	1	
145	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Un	1	
146	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	Un	1	
147	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Un	1	
148	72102601-001	Desmonte y recolocación de marcos	Un	1	
149	72102601-001	Ajuste de puertas de madera y colocación con cerraduras llave chica	Un	1	
150	72102601-001	Colocación de puertas tableros y placas - Incluye herrajes y tornillos	Un	1	
151	72102601-001	Provisión y colocación de contramarco de madera	ml	1	
		Mamparas			

152	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	m2	1	
153	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	m2	1	
154	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	m2	1	
155	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Un	1	
156	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	m2	1	
157	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	m2	1	
158	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Un	1	
159	72102602-001	Cambio de cerradura en puerta	Un	1	
160	72102602-001	Provisión y colocación de cerradura llave chica	Un	1	
161	72102602-001	Provisión y colocación de cerradura llave grande	Un	1	
		Carpinterías de hierro			
162	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	Un	1	
163	72101903-001	Provisión y colocación de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica, portacandado, picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes	un	1	
164	72101903-001	Provisión y colocación de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye, portacandado exterior	un	1	
165	72101903-001	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	Un	1	
166	72101903-001	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50	un	1	
167	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50	Un	1	
168	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10	Un	1	
169	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	un	1	

170	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	1	
171	72101903-001	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml	1	
172	72101903-001	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	un	1	
173	72101903-001	Provisión y colocación de Puerta de chapa de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Un	1	
174	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	un	1	
175	72101903-001	Desmonte, modificación y recolocación de ventanas/puertas tipo balancín	un	1	
176	72101903-001	Provisión y colocación de baranda metálica para escalera sencilla	ml	1	
177	72101903-001	Provisión y colocación de Escalera metálica	un	1	
178	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro de 1,50x1,20 m	un	1	
179	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro con varillas de 16 mm y bastidor de planchuela. Previa pintura anticorrosiva dos manos en puertas de ciegas de celdas - Incluye corte y pulido de chapa en puerta existente	un	1	
		Canaletas y Bajadas			
180	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N°24	ml	1	
181	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm	ml	1	
182	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml	1	
183	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml	1	
		Parasoles			
184	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	1	
185	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles de chapas plegadas 3,00x0,70	un	1	
		Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Pluviales externas			
		Desagüe Cloacal			
186	72102304-007	Instalación desagüe interior de baño completo - Incluye caños de PVC de 100 mm/50 mm/40 mm, rejilla sifonada 15 x 15 y accesorios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	
187	72102304-007	Instalación completa de desagüe cloacal para un inodoro - Incluye caños de PVC de 100 mm y accesorios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	

188	72102304-007	Instalación completa de desagüe para un lavamanos - Incluye caños de PVC de 40 mm y accesorios hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o columna de bajada	un	1	
189	72102304-007	Instalación desagüe interior para cocina - Incluye caños de PVC 40 mm y accesorios hasta primer registro o columna de bajada	un	1	
190	72102304-007	Instalación desagüe para lavado de ropas - Incluye caños de PVC y accesorios hasta rejilla sifonada, primer registro o columna de bajada	un	1	
191	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm	ml	1	
192	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm	ml	1	
193	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm	ml	1	
194	72102304-007	Provisión y colocación Cañería enterrada PVC 150 mm	ml	1	
195	72102304-007	Provisión y colocación Cañería enterrada PVC 200 mm	ml	1	
196	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
197	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
198	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
199	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
200	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	un	1	
201	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	un	1	
202	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	un	1	
203	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	un	1	
204	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50x2.50x1.20 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	
205	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente/Pozo ciego 3.00x3.00 m x 3 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	
206	72102304-003	Limpieza de registros	un	1	
207	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº para Cámara Séptica	un	1	
208	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº para pozo Ciego existente	un	1	
209	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparación de cámara séptica existente de 1,00x1,50 m	un	1	
210	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparación de Pozo Ciego existente de 3,00 mx3,00 m x3,00 m	un	1	
		Desagüe Pluvial			

211	72102304-005	Construcción de registro pluvial 40 x 40 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
212	72102304-005	Construcción de registro pluvial 60 x 60 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
213	72102304-005	Construcción de registro pluvial 80 x 80 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
214	72102304-005	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
215	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro de 20x20 cm	un	1	
216	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro de 30x30 cm	un	1	
217	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro 40x40 cm	un	1	
218	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml	1	
219	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml	1	
220	72102304-009	Limpieza de registros	un	1	
221	72102304-005	Construcción Cuenca Pluvial de material (paredes de mampostería 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	1	
		Instalación Agua Corriente			
222	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 2" - Incluye accesorios	ml	1	
223	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 1" - Incluye accesorios	ml	1	
224	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 3/4" - Incluye accesorios	ml	1	
225	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 1/2" - Incluye accesorios	ml	1	
226	72102304-002	Instalación completa de alimentación de agua corriente para un inodoro - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
227	72102304-002	Instalación completa de alimentación de agua corriente para un lavamanos - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
228	72102304-002	Instalación agua corriente fría para pileta de cocina - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
229	72102304-002	Instalación agua corriente para pileta de lavar o lavarropa	un	1	
230	72102304-002	Instalación agua corriente fría para baño completo - Incluye materiales (caño de PVC, llave de paso metálica cromada, accesorios) y mano de obra	un	1	
		Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios y Griferías metálicas			

231	72131601-011	Provisión y colocación de juego losa de baño completo, incluye grifería y accesorios	un	1	
232	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico de 1"	un	1	
233	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico de 3/4" con campana	un	1	
234	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico cromado de 1/2" con campana	un	1	
235	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla de patio con pico manguera metálico de 3/4"	un	1	
236	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla metálico cromado de 1/2" para lavatorio	un	1	
237	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2" para pileta	un	1	
238	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de cromado de 1/2" para pileta	un	1	
239	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla pico móvil alto metálico cromado de 1/2" para cocina	un	1	
240	72131601-011	Provisión y colocación de válvulas de canillas en Gral.	un	1	
241	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible plástica de 30 cm	un	1	
242	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible plástica de 40 cm	un	1	
243	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible cromada de 30 cm	un	1	
244	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible cromada de 40 cm	un	1	
245	72131601-011	Provisión y colocación de Caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	un	1	
246	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador de 30 cm para cocina de PVC	un	1	
247	72131601-011	Provisión y colocación de Sopapa cromada para pileta de cocina	un	1	
248	72131601-011	Provisión y colocación de Sopapa cromada para lavatorio	un	1	
249	72131601-011	Provisión y colocación de Enchufe para inodoro	un	1	
250	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna baja tipo mochila - Incluye caño bajada y accesorios	un	1	
251	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe, tornillos, tarugos y accesorios	un	1	
252	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro con tapa - Incluye tornillos, tarugos y accesorios	un	1	
253	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	un	1	
254	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	un	1	
255	72102201-003	Provisión y colocación de ducha eléctrica	un	1	
256	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	un	1	
257	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye accesorios	un	1	

258	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	un	1	
259	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	un	1	
260	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas	un	1	
261	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	un	1	
262	72131601-011	Provisión y colocación de pileta lavarropas de granítica - Incluye base de mampostería revocada	un	1	
263	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de dos bachas de acero inoxidable para mesada.	un	1	
264	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha de acero inoxidable para mesada.	un	1	
		Instalación Contra incendio			
265	92121702-002	Provisión y colocación de extinguidor de incendio de 6 Kg, incluye accesorio fijador y cartel indicador	un	1	
266	92121702-002	Cañería Alimentación HºGº de 2 1/2"	ml	1	
267	92121702-002	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada	un	1	
268	92121702-002	Provisión y colocación de boca de Incendio Siamesa	un	1	
		Instalación eléctrica			
269	72131601-001	Construcción de registro de 30x30x70 cm	un	1	
270	72131601-001	Construcción de registro de 40x40x70 cm	un	1	
271	72102201-003	instalación de bocas de luces - Incluye placa y pico luz	un	1	
272	72102201-003	instalación de bocas de tomas universal - Incluye placa y pico toma	un	1	
273	72102201-003	instalación de bocas tomas shuko - Incluye placa y pico toma	un	1	
274	72102201-003	instalación de bocas para calefón ducha	un	1	
275	72102201-003	Instalación de bocas para Aire Ac.	un	1	
276	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 24 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	
277	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 16 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	
278	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 12 agujeros	un	1	
279	72131601-001	Tableros de 6 agujeros de embutir.	un	1	
280	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	1	
281	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	1	
282	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	un	1	
283	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	un	1	
284	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	un	1	

285	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml	1	
286	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml	1	
287	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml	1	
288	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	un	1	
289	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	
290	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	un	1	
291	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	
292	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml	1	
293	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml	1	
294	72101606-001	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml	1	
295	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml	1	
296	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml	1	
297	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 25 mm	ml	1	
298	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 16 mm2	ml	1	
299	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 10 mm2	ml	1	
300	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 6 mm2	ml	1	
301	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 4mm2	ml	1	
302	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 2mm2	ml	1	
303	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 1 mm2	ml	1	
304	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	un	1	
305	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas tipo shuko	un	1	
306	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	un	1	
307	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	un	1	
308	72102201-003	Provisión y colocación de tapas ciegas	un	1	
309	72102201-003	Cambio y colocación de fotocélula	un	1	
310	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	un	1	
311	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	un	1	
312	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 32 W con porta foco	un	1	

313	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 100 W con porta foco	un	1	
314	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 250 W con porta foco	un	1	
315	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 400 W con porta foco	un	1	
316	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	un	1	
317	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	un	1	
318	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	un	1	
319	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en paredes	un	1	
320	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en techos metálicos	un	1	
321	72102201-9997	Mantenimiento para ventiladores de techo	un	1	
		Vidrios			
322	72102602-004	Reposición de vidrios de 4 mm	m2	1	
323	72102602-004	Reposición de vidrios de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1	
324	72102602-006	Polarizado de vidrios	m2	1	
325	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo	m2	1	
326	72102602-005	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	m2	1	
327	72102602-005	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	un	1	
328	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	un	1	
329	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerraduras	un	1	
330	72102602-001	Cambio de manijas para ventanas	un	1	
331	72102602-001	Cambio de tiradores para ventana	un	1	
332	72102602-001	Cambio de pasadores para ventana	un	1	
333	72102602-001	Cambio de manojines	un	1	
334	72102602-001	Cambio de freno hidráulico	un	1	
335	72102602-001	Ajuste de herrajes	un	1	
		Varios			
336	72131601-002	Construcción de guarda obra de - Ancho: 0.50 m	m2	1	
337	72102401-002	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático y siliconado	m2	1	

338	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº prefabricados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml	1	
339	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye porta candados	un	1	
340	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 m	ml	1	
341	72101703-007	Provisión y colocación de alambre tipo concertina de 30 cm de diámetro con cuchillas de acero inox tipo arpón en doble hilera	ml	1	
342	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de Hormigón Armado, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	m2	1	
343	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	m2	1	
344	72101803-001	Limpieza de tanque superior de fibro cemento	un	1	
345	72101803-001	Limpieza de tanque superior de Hormigón Armado	un	1	
				PRECIO TOTAL **	

MONTO MÁXIMO	**G. 750.000.000.-**
MONTO MÍNIMO	**G. 375.000.000.-**

LOTE 3 - ZONA 3					
			FECHA		
			CVEX N°		
1	2	3	4	5	6
ÍTEM *	CÓDIGO DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	UNIDAD DE MEDIDA *	CANTIDAD *	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO **
		Trabajos Preliminares			
1	82101502-004	Cartel de Obra con marco metálico y lona, impresión digital de letras y logos - 2.00 x 1.50	un	1	
2	72102905-001	Relleno de tierra y compactación	m3	1	
3	72131601-013	Acarreo de residuos y escombros	m3	1	
4	72131601-013	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra	Un	1	
5	72131601-013	Limpieza de terreno	m2	1	
6	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	1	
7	72103004-001	Excavación para zapatas	m3	1	
8	72103004-001	Excavación para cimiento de PBC	m3	1	
9	72103001-001	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	m3	1	
10	72102508-001	Desmonte de contrapiso	m2	1	
11	72102508-001	Desmonte de pisos de Hº	m2	1	
12	72102508-001	Desmonte de pisos calcáreos	m2	1	
13	72102508-001	Desmonte de pisos cerámicos	m2	1	
14	72103003-001	Demolición de pared de 0,15 cm	m2	1	
15	72103003-001	Demolición de pared de 0,30 cm	m2	1	
16	72103003-001	Demolición de pared de 0,20 cm	m2	1	
17	72101607-001	Demolición de revoques deteriorados	m2	1	
18	72102508-003	Demolición de azulejos	m2	1	
19	72103003-001	Demolición de ladrillejos	m2	1	
20	72101601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	m2	1	
21	72101601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	M2	1	
22	72101601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	m2	1	
23	72101607-004	Sacar zócalos	ml	1	
24	72102304-9998	Desmonte de lavamanos	Un	1	
25	72102304-9998	Desmonte de inodoro o silla turca	Un	1	
26	72102304-9998	Desmonte de cisterna de baño	Un	1	
27	72102602-005	Desmonte de puertas placas y tableros	Un	1	
28	72102602-005	Desmonte de ventanas	Un	1	
29	72101601-001	Desmonte de techo de bovedilla	m2	1	
30	72103003-001	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	m2	1	
31	72101601-001	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	m2	1	

32	72101601-001	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	m2	1	
33	72101603-9999	Desmonte de canaleta aérea externa	ml	1	
34	72101603-9999	Desmonte de canaleta embutida aérea	ml	1	
35	72101603-9999	Desmonte de bajada de chapa y/ PVC	ml	1	
36	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,15 m	m2	1	
37	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,20 m	m2	1	
38	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,30 m	m2	1	
39	72102602-999	Colocación de balancín chico - 0.40 x 0.40 sin revoque	un	1	
40	72102602-999	Colocación de balancín mediano - 1.00 x 1.50	un	1	
41	72102602-999	Colocación balancín grande - 2.00 x 1.80	un	1	
42	72102602-008	Colocación de puerta metálica tipo reja - 0.90 x 2.10	un	1	
		Albañilería			
43	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	m2	1	
44	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	m2	1	
45	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	m2	1	
46	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	m2	1	
47	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	m2	1	
48	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	m2	1	
49	72131601-005	Mampostería de 0.20 cm con ladrillos huecos	m2	1	
50	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	m2	1	
51	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm2	ml	1	
52	72101607-003	Envarillado de paredes dos hiladas sobre mampostería	ml	1	
53	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	m2	1	
		Cimientos			
54	72131601-003	Cimiento P.B.C con cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	
55	72131601-003	Cimiento P.B.C sin cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	
56	72131601-003	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1	
		Cielorrasos			
57	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegado	m2	1	
58	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	m2	1	
59	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m2	1	
60	72101601-002	De machimbre con armazón de madera	m2	1	
		Estructuras de HºAª			
61	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	
62	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	

63	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	
64	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	
65	72131601-004	Viga de 13 x 27 cm	m3	1	
66	72131601-004	Viga de 27 x 40 cm	m3	1	
67	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	m2	1	
68	72131601-004	Losa RAP alivianado	m2	1	
69	72131601-004	Zapatas	m3	1	
70	72131601-004	Pilares	m3	1	
71	72131601-004	Escaleras	m3	1	
		Dinteles			
72	72131601-004	De hormigón prefabricado	ml	1	
		Techos			
73	72101601-001	Provisión y colocación de chapas galvanizadas y translucidas sobre estructura metálica existente	m2	1	
74	72101601-001	Provisión y colocación de tejas con tejuelitas sobre estructura de madera existente	m2	1	
75	72101601-001	Provisión y colocación de tejas con tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	1	
76	72101601-001	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelon existente	m2	1	
77	72101601-001	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica	m2	1	
78	72101601-001	Provisión y colocación de chapa metálica trapezoidal Nº 26 sobre estructura metálica	m2	1	
79	72101601-001	Provisión y colocación de chapa traslucida sobre estructura metálica existente	m2	1	
80	72102601-001	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1	
		Provisión y colocación de extractores eólicos			
81	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 12" en techos metálicos	Un	1	
82	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 18" en techos metálicos	un	1	
83	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 24" en techos metálicos	Un	1	
		Revoques			
84	72131601-008	Salpicado (1:3) sobre ladrillo hueco o losa de H°	m2	1	
85	72131601-008	Azota impermeable (1:3) con hidrófugo - Esp: 5 cm	m2	1	
86	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1	
87	72101607-006	Revoque de pared a una capa con hidrófugo de espesor de 1,5 cm	m2	1	
88	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	1	
		Aislaciones			
89	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml	1	

90	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15	ml	1	
91	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	m2	1	
92	72131601-006	Aislación de losas con membrana de 4 mm sin aluminio	m2	1	
93	72131601-006	De techo de losas con membrana asfáltica con aluminio de 4 mm	m2	1	
94	72131601-006	Aislación con membrana doble de aluminio de 10 mm debajo de chapa de techo	m2	1	
95	72131601-006	Relleno de juntas de piso de terraza con asfalto	ml	1	
96	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Un	1	
97	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable	m2	1	
		Contrapiso de Hº de cascote			
98	72131601-009	Sobre terreno natural e= 10 cm	m2	1	
99	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	1	
100	72131601-009	Sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	1	
		Pisos			
101	72131601-009	Provisión y colocación de piso de Hormigón Armado de 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatación	m2	1	
102	72131601-009	Carpeta alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes para asiento de piso cerámico	m2	1	
103	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	1	
104	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	m2	1	
105	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI4	m2	1	
106	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito - Incluye pulido y encerado	m2	1	
107	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	
108	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	
109	72131701-002	Empedrado	m2	1	
		Revestidos			
110	72102503-001	Provisión y colocación de azulejos sobre base previa	m2	1	
111	72102601-001	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1	
112	72102702-002	Provisión y colocación de ladrillejos	m2	1	
113	72102508-003	Provisión y colocación de guarda cerámica decorativa	ml	1	
		Zócalos			
114	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	ml	1	
115	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	ml	1	

116	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	ml	1	
117	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	ml	1	
118	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de granito	ml	1	
		Pintura			
119	72131601-012	De paredes al aceite	m2	1	
120	72131601-012	De paredes tipo texturado	m2	1	
121	72131601-012	De pilares a la cal	m2	1	
122	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	m2	1	
123	72131601-012	De cielorraso a la cal	m2	1	
124	72131601-012	De cielorraso al látex con enduido	m2	1	
125	72131601-012	De cielorrasos al látex sin enduido	m2	1	
126	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	m2	1	
127	72131601-012	De paredes interior al látex sin enduido	m2	1	
128	72131601-012	De paredes exterior al látex sin enduido	m2	1	
129	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	m2	1	
130	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	m2	1	
131	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	m2	1	
132	72131601-012	De muros a la cal	m2	1	
133	72131601-012	De placas de yeso al látex	m2	1	
134	72131601-012	De tejuelon y maderamen al barniz	m2	1	
135	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	1	
136	72131601-012	De abert. de madera con barniz	m2	1	
137	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	1	
138	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	m2	1	
139	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	m2	1	
140	72131601-012	Limpieza de piedra con ácido muriático	m2	1	
141	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	1	
142	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	1	
		Carpinterías de madera			
143	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes y cerraduras llave chica	un	1	
144	72102601-001	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras para puertas	Un	1	
145	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Un	1	
146	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	Un	1	
147	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Un	1	
148	72102601-001	Desmonte y recolocación de marcos	Un	1	
149	72102601-001	Ajuste de puertas de madera y colocación con cerraduras llave chica	Un	1	
150	72102601-001	Colocación de puertas tableros y placas - Incluye herrajes y tornillos	Un	1	

151	72102601-001	Provisión y colocación de contramarco de madera	ml	1	
		Mamparas			
152	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	m2	1	
153	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	m2	1	
154	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	m2	1	
155	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Un	1	
156	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	m2	1	
157	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	m2	1	
158	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Un	1	
159	72102602-001	Cambio de cerradura en puerta	Un	1	
160	72102602-001	Provisión y colocación de cerradura llave chica	Un	1	
161	72102602-001	Provisión y colocación de cerradura llave grande	Un	1	
		Carpinterías de hierro			
162	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	Un	1	
163	72101903-001	Provisión y colocación de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica, portacandado, picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes	un	1	
164	72101903-001	Provisión y colocación de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye, portacandado exterior	un	1	
165	72101903-001	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	Un	1	
166	72101903-001	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50	un	1	
167	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50	Un	1	
168	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10	Un	1	

169	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	un	1	
170	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	1	
171	72101903-001	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml	1	
172	72101903-001	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	un	1	
173	72101903-001	Provisión y colocación de Puerta de chapa de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Un	1	
174	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	un	1	
175	72101903-001	Desmonte, modificación y recolocación de ventanas/puertas tipo balancín	un	1	
176	72101903-001	Provisión y colocación de baranda metálica para escalera sencilla	ml	1	
177	72101903-001	Provisión y colocación de Escalera metálica	un	1	
178	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro de 1,50x1,20 m	un	1	
179	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro con varillas de 16 mm y bastidor de planchuela. Previa pintura anticorrosiva dos manos en puertas de ciegas de celdas - Incluye corte y pulido de chapa en puerta existente	un	1	
		Canaletas y Bajadas			
180	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N°24	ml	1	
181	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm	ml	1	
182	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml	1	
183	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml	1	
		Parasoles			
184	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	1	
185	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles de chapas plegadas 3,00x0,70	un	1	
		Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Pluviales externas			
		Desagüe Cloacal			
186	72102304-007	Instalación desagüe interior de baño completo - Incluye caños de PVC de 100 mm/50 mm/40 mm, rejilla sifonada 15 x 15 y accesorios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	

187	72102304-007	Instalación completa de desagüe cloacal para un inodoro - Incluye caños de PVC de 100 mm y accesorios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	
188	72102304-007	Instalación completa de desagüe para un lavamanos - Incluye caños de PVC de 40 mm y accesorios hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o columna de bajada	un	1	
189	72102304-007	Instalación desagüe interior para cocina - Incluye caños de PVC 40 mm y accesorios hasta primer registro o columna de bajada	un	1	
190	72102304-007	Instalación desagüe para lavado de ropas - Incluye caños de PVC y accesorios hasta rejilla sifonada, primer registro o columna de bajada	un	1	
191	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm	ml	1	
192	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm	ml	1	
193	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm	ml	1	
194	72102304-007	Provisión y colocación Cañería enterrada PVC 150 mm	ml	1	
195	72102304-007	Provisión y colocación Cañería enterrada PVC 200 mm	ml	1	
196	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
197	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
198	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
199	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
200	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	un	1	
201	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	un	1	
202	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	un	1	
203	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	un	1	
204	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50x2.50x1.20 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	
205	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente/Pozo ciego 3.00x3.00 m x 3 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	
206	72102304-003	Limpieza de registros	un	1	
207	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº para Cámara Séptica	un	1	
208	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº para pozo Ciego existente	un	1	
209	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparación de cámara séptica existente de 1,00x1,50 m	un	1	

210	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparación de Pozo Ciego existente de 3,00 mx3,00 m x3,00 m	un	1	
		Desagüe Pluvial			
211	72102304-005	Construcción de registro pluvial 40 x 40 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
212	72102304-005	Construcción de registro pluvial 60 x 60 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
213	72102304-005	Construcción de registro pluvial 80 x 80 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
214	72102304-005	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
215	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro de 20x20 cm	un	1	
216	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro de 30x30 cm	un	1	
217	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro 40x40 cm	un	1	
218	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml	1	
219	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml	1	
220	72102304-009	Limpieza de registros	un	1	
221	72102304-005	Construcción Cuenca Pluvial de material (paredes de mampostería 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	1	
		Instalación Agua Corriente			
222	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 2" - Incluye accesorios	ml	1	
223	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 1" - Incluye accesorios	ml	1	
224	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 3/4" - Incluye accesorios	ml	1	
225	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 1/2" - Incluye accesorios	ml	1	
226	72102304-002	Instalación completa de alimentación de agua corriente para un inodoro - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
227	72102304-002	Instalación completa de alimentación de agua corriente para un lavamanos - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
228	72102304-002	Instalación agua corriente fría para pileta de cocina - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
229	72102304-002	Instalación agua corriente para pileta de lavar o lavarropa	un	1	
230	72102304-002	Instalación agua corriente fría para baño completo - Incluye materiales (caño de PVC, llave de paso metálica cromada, accesorios) y mano de obra	un	1	

		Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios y Griferías metálicas			
231	72131601-011	Provisión y colocación de juego losa de baño completo, incluye grifería y accesorios	un	1	
232	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico de 1"	un	1	
233	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico de 3/4" con campana	un	1	
234	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico cromado de 1/2" con campana	un	1	
235	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla de patio con pico manguera metálico de 3/4"	un	1	
236	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla metálico cromado de 1/2" para lavatorio	un	1	
237	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2" para pileta	un	1	
238	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de cromado de 1/2" para pileta	un	1	
239	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla pico móvil alto metálico cromado de 1/2" para cocina	un	1	
240	72131601-011	Provisión y colocación de válvulas de canillas en Gral.	un	1	
241	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible plástica de 30 cm	un	1	
242	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible plástica de 40 cm	un	1	
243	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible cromada de 30 cm	un	1	
244	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible cromada de 40 cm	un	1	
245	72131601-011	Provisión y colocación de Caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	un	1	
246	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador de 30 cm para cocina de PVC	un	1	
247	72131601-011	Provisión y colocación de Sopapa cromada para pileta de cocina	un	1	
248	72131601-011	Provisión y colocación de Sopapa cromada para lavatorio	un	1	
249	72131601-011	Provisión y colocación de Enchufe para inodoro	un	1	
250	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna baja tipo mochila - Incluye caño bajada y accesorios	un	1	
251	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe, tornillos, tarugos y accesorios	un	1	
252	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro con tapa - Incluye tornillos, tarugos y accesorios	un	1	
253	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	un	1	
254	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	un	1	
255	72102201-003	Provisión y colocación de ducha eléctrica	un	1	
256	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	un	1	

257	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye accesorios	un	1	
258	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	un	1	
259	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	un	1	
260	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas	un	1	
261	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	un	1	
262	72131601-011	Provisión y colocación de pileta lavarropas de granítica - Incluye base de mampostería revocada	un	1	
263	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de dos bachas de acero inoxidable para mesada.	un	1	
264	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha de acero inoxidable para mesada.	un	1	
		Instalación Contra incendio			
265	92121702-002	Provisión y colocación de extinguidor de incendio de 6 Kg, incluye accesorio fijador y cartel indicador	un	1	
266	92121702-002	Cañería Alimentación HºGº de 2 1/2"	ml	1	
267	92121702-002	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada	un	1	
268	92121702-002	Provisión y colocación de boca de Incendio Siamesa	un	1	
		Instalación eléctrica			
269	72131601-001	Construcción de registro de 30x30x70 cm	un	1	
270	72131601-001	Construcción de registro de 40x40x70 cm	un	1	
271	72102201-003	instalación de bocas de luces - Incluye placa y pico luz	un	1	
272	72102201-003	instalación de bocas de tomas universal - Incluye placa y pico toma	un	1	
273	72102201-003	instalación de bocas tomas shuko - Incluye placa y pico toma	un	1	
274	72102201-003	instalación de bocas para calefón ducha	un	1	
275	72102201-003	Instalación de bocas para Aire Ac.	un	1	
276	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 24 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	
277	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 16 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	
278	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 12 agujeros	un	1	
279	72131601-001	Tableros de 6 agujeros de embutir.	un	1	
280	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	1	
281	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	1	
282	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	un	1	
283	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	un	1	

284	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	un	1	
285	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml	1	
286	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml	1	
287	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml	1	
288	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	un	1	
289	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	
290	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	un	1	
291	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	
292	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml	1	
293	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml	1	
294	72101606-001	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml	1	
295	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml	1	
296	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml	1	
297	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 25 mm	ml	1	
298	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 16 mm2	ml	1	
299	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 10 mm2	ml	1	
300	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 6 mm2	ml	1	
301	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 4mm2	ml	1	
302	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 2mm2	ml	1	
303	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 1 mm2	ml	1	
304	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	un	1	
305	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas tipo shuko	un	1	
306	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	un	1	
307	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	un	1	
308	72102201-003	Provisión y colocación de tapas ciegas	un	1	
309	72102201-003	Cambio y colocación de fotocélula	un	1	
310	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	un	1	
311	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	un	1	

312	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 32 W con porta foco	un	1	
313	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 100 W con porta foco	un	1	
314	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 250 W con porta foco	un	1	
315	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 400 W con porta foco	un	1	
316	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	un	1	
317	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	un	1	
318	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	un	1	
319	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en paredes	un	1	
320	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en techos metálicos	un	1	
321	72102201-9997	Mantenimiento para ventiladores de techo	un	1	
		Vidrios			
322	72102602-004	Reposición de vidrios de 4 mm	m2	1	
323	72102602-004	Reposición de vidrios de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1	
324	72102602-006	Polarizado de vidrios	m2	1	
325	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo	m2	1	
326	72102602-005	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	m2	1	
327	72102602-005	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	un	1	
328	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	un	1	
329	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerraduras	un	1	
330	72102602-001	Cambio de manijas para ventanas	un	1	
331	72102602-001	Cambio de tiradores para ventana	un	1	
332	72102602-001	Cambio de pasadores para ventana	un	1	
333	72102602-001	Cambio de manojines	un	1	
334	72102602-001	Cambio de freno hidráulico	un	1	
335	72102602-001	Ajuste de herrajes	un	1	
		Varios			

336	72131601-002	Construcción de guarda obra de - Ancho: 0.50 m	m2	1	
337	72102401-002	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático y siliconado	m2	1	
338	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº prefabricados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml	1	
339	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye porta candados	un	1	
340	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 m	ml	1	
341	72101703-007	Provisión y colocación de alambre tipo concertina de 30 cm de diámetro con cuchillas de acero inox tipo arpón en doble hilera	ml	1	
342	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de Hormigón Armado, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	m2	1	
343	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	m2	1	
344	72101803-001	Limpieza de tanque superior de fibro cemento	un	1	
345	72101803-001	Limpieza de tanque superior de Hormigón Armado	un	1	
				PRECIO TOTAL **	

MONTO MÁXIMO	**G. 750.000.000.-**
MONTO MÍNIMO	**G. 375.000.000.-**

LOTE 4 - ZONA 4					
			FECHA		
			CVEX N°		
1	2	3	4	5	6
ÍTEM *	CÓDIGO DE CATALOGO *	DESCRIPCIÓN *	UNIDAD DE MEDIDA *	CANTIDAD *	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO **
		Trabajos Preliminares			
1	82101502-004	Cartel de Obra con marco metálico y lona, impresión digital de letras y logos - 2.00 x 1.50	un	1	
2	72102905-001	Relleno de tierra y compactación	m3	1	
3	72131601-013	Acarreo de residuos y escombros	m3	1	
4	72131601-013	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra	Un	1	
5	72131601-013	Limpieza de terreno	m2	1	
6	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	1	
7	72103004-001	Excavación para zapatas	m3	1	
8	72103004-001	Excavación para cimiento de PBC	m3	1	
9	72103001-001	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	m3	1	
10	72102508-001	Desmonte de contrapiso	m2	1	
11	72102508-001	Desmonte de pisos de Hº	m2	1	
12	72102508-001	Desmonte de pisos calcáreos	m2	1	
13	72102508-001	Desmonte de pisos cerámicos	m2	1	
14	72103003-001	Demolición de pared de 0,15 cm	m2	1	
15	72103003-001	Demolición de pared de 0,30 cm	m2	1	
16	72103003-001	Demolición de pared de 0,20 cm	m2	1	
17	72101607-001	Demolición de revoques deteriorados	m2	1	
18	72102508-003	Demolición de azulejos	m2	1	
19	72103003-001	Demolición de ladrillejos	m2	1	
20	72101601-002	Desmonte de cielorraso de metal desplegado	m2	1	
21	72101601-002	Desmonte de cielorraso de PVC	M2	1	
22	72101601-002	Desmonte de cielorraso de machimbre	m2	1	
23	72101607-004	Sacar zócalos	ml	1	
24	72102304-9998	Desmonte de lavamanos	Un	1	
25	72102304-9998	Desmonte de inodoro o silla turca	Un	1	
26	72102304-9998	Desmonte de cisterna de baño	Un	1	
27	72102602-005	Desmonte de puertas placas y tableros	Un	1	
28	72102602-005	Desmonte de ventanas	Un	1	
29	72101601-001	Desmonte de techo de bovedilla	m2	1	
30	72103003-001	Desmonte de maderamen sin recuperación de material	m2	1	
31	72101601-001	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	m2	1	
32	72101601-001	Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	m2	1	

33	72101603-9999	Desmonte de canaleta aérea externa	ml	1	
34	72101603-9999	Desmonte de canaleta embutida aérea	ml	1	
35	72101603-9999	Desmonte de bajada de chapa y/ PVC	ml	1	
36	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,15 m	m2	1	
37	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,20 m	m2	1	
38	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,30 m	m2	1	
39	72102602-999	Colocación de balancín chico - 0.40 x 0.40 sin revoque	un	1	
40	72102602-999	Colocación de balancín mediano - 1.00 x 1.50	un	1	
41	72102602-999	Colocación balancín grande - 2.00 x 1.80	un	1	
42	72102602-008	Colocación de puerta metálica tipo reja - 0.90 x 2.10	un	1	
		Albañilería			
43	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	m2	1	
44	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	m2	1	
45	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	m2	1	
46	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes	m2	1	
47	72131601-005	Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	m2	1	
48	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	m2	1	
49	72131601-005	Mampostería de 0.20 cm con ladrillos huecos	m2	1	
50	72131601-005	Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	m2	1	
51	72101607-003	Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm2	ml	1	
52	72101607-003	Envarillado de paredes dos hiladas sobre mampostería	ml	1	
53	72131601-005	Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	m2	1	
		Cimientos			
54	72131601-003	Cimiento P.B.C con cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	
55	72131601-003	Cimiento P.B.C sin cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	
56	72131601-003	Cimiento de hormigón ciclópeo	m3	1	
		Cielorrasos			
57	72101601-002	Reparación de cielorraso de metal desplegado	m2	1	
58	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	m2	1	
59	72101601-002	Provisión y colocación de cielorraso de PVC	m2	1	
60	72101601-002	De machimbre con armazón de madera	m2	1	
		Estructuras de HºAª			
61	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	
62	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	
63	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	

64	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	
65	72131601-004	Viga de 13 x 27 cm	m3	1	
66	72131601-004	Viga de 27 x 40 cm	m3	1	
67	72131601-004	Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	m2	1	
68	72131601-004	Losa RAP alivianado	m2	1	
69	72131601-004	Zapatas	m3	1	
70	72131601-004	Pilares	m3	1	
71	72131601-004	Escaleras	m3	1	
		Dinteles			
72	72131601-004	De hormigón prefabricado	ml	1	
		Techos			
73	72101601-001	Provisión y colocación de chapas galvanizadas y translucidas sobre estructura metálica existente	m2	1	
74	72101601-001	Provisión y colocación de tejas con tejuelitas sobre estructura de madera existente	m2	1	
75	72101601-001	Provisión y colocación de tejas con tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	1	
76	72101601-001	Provisión y colocación de tejas sobre tejuelon existente	m2	1	
77	72101601-001	Desmonte y reposición de cobertura de chapa metálica	m2	1	
78	72101601-001	Provisión y colocación de chapa metálica trapezoidal Nº 26 sobre estructura metálica	m2	1	
79	72101601-001	Provisión y colocación de chapa traslucida sobre estructura metálica existente	m2	1	
80	72102601-001	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1	
		Provisión y colocación de extractores eólicos			
81	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 12" en techos metálicos	Un	1	
82	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 18" en techos metálicos	un	1	
83	72102305-003	Provisión y colocación de extractores eólicos de 24" en techos metálicos	Un	1	
		Revoques			
84	72131601-008	Salpicado (1:3) sobre ladrillo hueco o losa de H°	m2	1	
85	72131601-008	Azota impermeable (1:3) con hidrófugo - Esp: 5 cm	m2	1	
86	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1	
87	72101607-006	Revoque de pared a una capa con hidrófugo de espesor de 1,5 cm	m2	1	
88	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	1	
		Aislaciones			
89	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml	1	

90	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15	ml	1	
91	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	m2	1	
92	72131601-006	Aislación de losas con membrana de 4 mm sin aluminio	m2	1	
93	72131601-006	De techo de losas con membrana asfáltica con aluminio de 4 mm	m2	1	
94	72131601-006	Aislación con membrana doble de aluminio de 10 mm debajo de chapa de techo	m2	1	
95	72131601-006	Relleno de juntas de piso de terraza con asfalto	ml	1	
96	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Un	1	
97	72131601-006	Aislación de parapetos con pintura impermeable	m2	1	
		Contrapiso de Hº de cascote			
98	72131601-009	Sobre terreno natural e= 10 cm	m2	1	
99	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	1	
100	72131601-009	Sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	1	
		Pisos			
101	72131601-009	Provisión y colocación de piso de Hormigón Armado de 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatación	m2	1	
102	72131601-009	Carpeta alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes para asiento de piso cerámico	m2	1	
103	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	1	
104	72131601-009	Provisión y colocación de piso Calcáreo	m2	1	
105	72131601-009	Provisión y colocación de piso cerámico PI4	m2	1	
106	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito - Incluye pulido y encerado	m2	1	
107	72131601-009	Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	
108	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	
109	72131701-002	Empedrado	m2	1	
		Revestidos			
110	72102503-001	Provisión y colocación de azulejos sobre base previa	m2	1	
111	72102601-001	Provisión y colocación de listón de borde de 1" x 2"	ml	1	
112	72102702-002	Provisión y colocación de ladrillejos	m2	1	
113	72102508-003	Provisión y colocación de guarda cerámica decorativa	ml	1	
		Zócalos			
114	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Cerámicos	ml	1	
115	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos Calcáreos	ml	1	

116	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos vinilico	ml	1	
117	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de madera	ml	1	
118	72101607-005	Provisión y colocación de zócalos de granito	ml	1	
		Pintura			
119	72131601-012	De paredes al aceite	m2	1	
120	72131601-012	De paredes tipo texturado	m2	1	
121	72131601-012	De pilares a la cal	m2	1	
122	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	m2	1	
123	72131601-012	De cielorraso a la cal	m2	1	
124	72131601-012	De cielorraso al látex con enduido	m2	1	
125	72131601-012	De cielorrasos al látex sin enduido	m2	1	
126	72131601-012	De paredes interior al látex con enduido	m2	1	
127	72131601-012	De paredes interior al látex sin enduido	m2	1	
128	72131601-012	De paredes exterior al látex sin enduido	m2	1	
129	72131601-012	De paredes exterior al látex con enduido	m2	1	
130	72131601-012	De cielorraso de bovedilla a la cal	m2	1	
131	72131601-012	De cielorraso de bovedilla al látex	m2	1	
132	72131601-012	De muros a la cal	m2	1	
133	72131601-012	De placas de yeso al látex	m2	1	
134	72131601-012	De tejuelon y maderamen al barniz	m2	1	
135	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	1	
136	72131601-012	De abert. de madera con barniz	m2	1	
137	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	1	
138	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	m2	1	
139	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático	m2	1	
140	72131601-012	Limpieza de piedra con ácido muriático	m2	1	
141	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	1	
142	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	1	
		Carpinterías de madera			
143	72102601-001	Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes y cerraduras llave chica	un	1	
144	72102601-001	Provisión y colocación de herrajes y cerraduras para puertas	Un	1	
145	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Un	1	
146	72102602-008	Provisión y colocación de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	Un	1	
147	72102602-005	Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Un	1	
148	72102601-001	Desmonte y recolocación de marcos	Un	1	
149	72102601-001	Ajuste de puertas de madera y colocación con cerraduras llave chica	Un	1	
150	72102601-001	Colocación de puertas tableros y placas - Incluye herrajes y tornillos	Un	1	

151	72102601-001	Provisión y colocación de contramarco de madera	ml	1	
		Mamparas			
152	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	m2	1	
153	72102602-007	Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	m2	1	
154	72102602-007	Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	m2	1	
155	72102602-007	Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Un	1	
156	72102602-007	Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	m2	1	
157	72102602-007	Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	m2	1	
158	72102602-007	Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Un	1	
159	72102602-001	Cambio de cerradura en puerta	Un	1	
160	72102602-001	Provisión y colocación de cerradura llave chica	Un	1	
161	72102602-001	Provisión y colocación de cerradura llave grande	Un	1	
		Carpinterías de hierro			
162	72102602-005	Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	Un	1	
163	72101903-001	Provisión y colocación de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica, portacandado, picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes	un	1	
164	72101903-001	Provisión y colocación de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye, portacandado exterior	un	1	
165	72101903-001	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	Un	1	
166	72101903-001	Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50	un	1	
167	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50	Un	1	
168	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10	Un	1	

169	72101903-001	Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	un	1	
170	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	1	
171	72101903-001	Provisión y colocación de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml	1	
172	72101903-001	Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín	un	1	
173	72101903-001	Provisión y colocación de Puerta de chapa de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Un	1	
174	72101903-001	Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	un	1	
175	72101903-001	Desmonte, modificación y recolocación de ventanas/puertas tipo balancín	un	1	
176	72101903-001	Provisión y colocación de baranda metálica para escalera sencilla	ml	1	
177	72101903-001	Provisión y colocación de Escalera metálica	un	1	
178	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro de 1,50x1,20 m	un	1	
179	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro con varillas de 16 mm y bastidor de planchuela. Previa pintura anticorrosiva dos manos en puertas de ciegas de celdas - Incluye corte y pulido de chapa en puerta existente	un	1	
		Canaletas y Bajadas			
180	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de chapa N°24	ml	1	
181	72101603-002	Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm	ml	1	
182	72101603-002	Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml	1	
183	72101603-002	Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml	1	
		Parasoles			
184	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	1	
185	72131601-007	Provisión y colocación de parasoles de chapas plegadas 3,00x0,70	un	1	
		Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y Pluviales externas			
		Desagüe Cloacal			
186	72102304-007	Instalación desagüe interior de baño completo - Incluye caños de PVC de 100 mm/50 mm/40 mm, rejilla sifonada 15 x 15 y accesorios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	

187	72102304-007	Instalación completa de desagüe cloacal para un inodoro - Incluye caños de PVC de 100 mm y accesorios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	
188	72102304-007	Instalación completa de desagüe para un lavamanos - Incluye caños de PVC de 40 mm y accesorios hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o columna de bajada	un	1	
189	72102304-007	Instalación desagüe interior para cocina - Incluye caños de PVC 40 mm y accesorios hasta primer registro o columna de bajada	un	1	
190	72102304-007	Instalación desagüe para lavado de ropas - Incluye caños de PVC y accesorios hasta rejilla sifonada, primer registro o columna de bajada	un	1	
191	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm	ml	1	
192	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm	ml	1	
193	72102304-007	Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm	ml	1	
194	72102304-007	Provisión y colocación Cañería enterrada PVC 150 mm	ml	1	
195	72102304-007	Provisión y colocación Cañería enterrada PVC 200 mm	ml	1	
196	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
197	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
198	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
199	72102304-007	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm con doble tapa de HºAº	un	1	
200	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	un	1	
201	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	un	1	
202	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	un	1	
203	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	un	1	
204	72102304-007	Construcción de Cámara Séptica 1.50x2.50x1.20 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	
205	72102304-007	Construcción de Pozo Absorbente/Pozo ciego 3.00x3.00 m x 3 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	
206	72102304-003	Limpieza de registros	un	1	
207	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº para Cámara Séptica	un	1	
208	72102304-007	Provisión y colocación de Tapa de HºAº para pozo Ciego existente	un	1	
209	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparación de cámara séptica existente de 1,00x1,50 m	un	1	

210	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparación de Pozo Ciego existente de 3,00 mx3,00 m x3,00 m	un	1	
		Desagüe Pluvial			
211	72102304-005	Construcción de registro pluvial 40 x 40 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
212	72102304-005	Construcción de registro pluvial 60 x 60 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
213	72102304-005	Construcción de registro pluvial 80 x 80 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
214	72102304-005	Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
215	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro de 20x20 cm	un	1	
216	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro de 30x30 cm	un	1	
217	72102304-005	Provisión y colocación de rejilla de hierro para registro 40x40 cm	un	1	
218	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml	1	
219	72102304-005	Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml	1	
220	72102304-009	Limpieza de registros	un	1	
221	72102304-005	Construcción Cuenca Pluvial de material (paredes de mampostería 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	1	
		Instalación Agua Corriente			
222	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 2" - Incluye accesorios	ml	1	
223	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 1" - Incluye accesorios	ml	1	
224	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 3/4" - Incluye accesorios	ml	1	
225	72102304-002	Provisión y colocación Cañería roscable PVC de 1/2" - Incluye accesorios	ml	1	
226	72102304-002	Instalación completa de alimentación de agua corriente para un inodoro - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
227	72102304-002	Instalación completa de alimentación de agua corriente para un lavamanos - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
228	72102304-002	Instalación agua corriente fría para pileta de cocina - Incluye materiales y mano de obra	un	1	
229	72102304-002	Instalación agua corriente para pileta de lavar o lavarropa	un	1	
230	72102304-002	Instalación agua corriente fría para baño completo - Incluye materiales (caño de PVC, llave de paso metálica cromada, accesorios) y mano de obra	un	1	

		Provisión y Colocación de Artefactos Sanitarios y Griferías metálicas			
231	72131601-011	Provisión y colocación de juego losa de baño completo, incluye grifería y accesorios	un	1	
232	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico de 1"	un	1	
233	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico de 3/4" con campana	un	1	
234	72131601-011	Provisión y colocación de Llave de paso metálico cromado de 1/2" con campana	un	1	
235	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla de patio con pico manguera metálico de 3/4"	un	1	
236	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla metálico cromado de 1/2" para lavatorio	un	1	
237	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2" para pileta	un	1	
238	72131601-011	Provisión y colocación de canilla de cromado de 1/2" para pileta	un	1	
239	72131601-011	Provisión y colocación de Canilla pico móvil alto metálico cromado de 1/2" para cocina	un	1	
240	72131601-011	Provisión y colocación de válvulas de canillas en Gral.	un	1	
241	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible plástica de 30 cm	un	1	
242	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible plástica de 40 cm	un	1	
243	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible cromada de 30 cm	un	1	
244	72131601-011	Provisión y colocación de conexión flexible cromada de 40 cm	un	1	
245	72131601-011	Provisión y colocación de Caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	un	1	
246	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador de 30 cm para cocina de PVC	un	1	
247	72131601-011	Provisión y colocación de Sopapa cromada para pileta de cocina	un	1	
248	72131601-011	Provisión y colocación de Sopapa cromada para lavatorio	un	1	
249	72131601-011	Provisión y colocación de Enchufe para inodoro	un	1	
250	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna baja tipo mochila - Incluye caño bajada y accesorios	un	1	
251	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desagüe, tornillos, tarugos y accesorios	un	1	
252	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro con tapa - Incluye tornillos, tarugos y accesorios	un	1	
253	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	un	1	
254	72131601-011	Reposición de tapa plástica para inodoro	un	1	
255	72102201-003	Provisión y colocación de ducha eléctrica	un	1	
256	72131601-011	Provisión y colocación de ducha simple PVC	un	1	

257	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio, incluye accesorios	un	1	
258	72131601-011	Provisión y colocación de perchero de loza	un	1	
259	72131601-011	Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	un	1	
260	72131601-011	Provisión y colocación de toalleros de lozas	un	1	
261	72131601-011	Provisión y colocación de porta papel de losas	un	1	
262	72131601-011	Provisión y colocación de pileta lavarropas de granítica - Incluye base de mampostería revocada	un	1	
263	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de dos bachas de acero inoxidable para mesada.	un	1	
264	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de una bacha de acero inoxidable para mesada.	un	1	
		Instalación Contra incendio			
265	92121702-002	Provisión y colocación de extinguidor de incendio de 6 Kg, incluye accesorio fijador y cartel indicador	un	1	
266	92121702-002	Cañería Alimentación HºGº de 2 1/2"	ml	1	
267	92121702-002	Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada	un	1	
268	92121702-002	Provisión y colocación de boca de Incendio Siamesa	un	1	
		Instalación eléctrica			
269	72131601-001	Construcción de registro de 30x30x70 cm	un	1	
270	72131601-001	Construcción de registro de 40x40x70 cm	un	1	
271	72102201-003	instalación de bocas de luces - Incluye placa y pico luz	un	1	
272	72102201-003	instalación de bocas de tomas universal - Incluye placa y pico toma	un	1	
273	72102201-003	instalación de bocas tomas shuko - Incluye placa y pico toma	un	1	
274	72102201-003	instalación de bocas para calefón ducha	un	1	
275	72102201-003	Instalación de bocas para Aire Ac.	un	1	
276	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 24 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	
277	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 16 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	
278	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 12 agujeros	un	1	
279	72131601-001	Tableros de 6 agujeros de embutir.	un	1	
280	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	1	
281	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	1	
282	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	un	1	
283	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	un	1	

284	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	un	1	
285	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml	1	
286	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml	1	
287	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml	1	
288	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	un	1	
289	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	
290	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	un	1	
291	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	
292	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml	1	
293	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml	1	
294	72101606-001	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml	1	
295	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml	1	
296	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml	1	
297	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 25 mm	ml	1	
298	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 16 mm2	ml	1	
299	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 10 mm2	ml	1	
300	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 6 mm2	ml	1	
301	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 4mm2	ml	1	
302	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 2mm2	ml	1	
303	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 1 mm2	ml	1	
304	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	un	1	
305	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas tipo shuko	un	1	
306	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	un	1	
307	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	un	1	
308	72102201-003	Provisión y colocación de tapas ciegas	un	1	
309	72102201-003	Cambio y colocación de fotocélula	un	1	
310	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	un	1	
311	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	un	1	

312	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 32 W con porta foco	un	1	
313	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 100 W con porta foco	un	1	
314	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 250 W con porta foco	un	1	
315	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 400 W con porta foco	un	1	
316	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	un	1	
317	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	un	1	
318	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	un	1	
319	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en paredes	un	1	
320	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en techos metálicos	un	1	
321	72102201-9997	Mantenimiento para ventiladores de techo	un	1	
		Vidrios			
322	72102602-004	Reposición de vidrios de 4 mm	m2	1	
323	72102602-004	Reposición de vidrios de 6 mm en perfilería de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1	
324	72102602-006	Polarizado de vidrios	m2	1	
325	72102508-9999	Provisión y colocación de espejo	m2	1	
326	72102602-005	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	m2	1	
327	72102602-005	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	un	1	
328	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfilería de aluminio color a elegir	un	1	
329	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfilería de aluminio , herrajes y cerraduras	un	1	
330	72102602-001	Cambio de manijas para ventanas	un	1	
331	72102602-001	Cambio de tiradores para ventana	un	1	
332	72102602-001	Cambio de pasadores para ventana	un	1	
333	72102602-001	Cambio de manojines	un	1	
334	72102602-001	Cambio de freno hidráulico	un	1	
335	72102602-001	Ajuste de herrajes	un	1	
		Varios			

336	72131601-002	Construcción de guarda obra de - Ancho: 0.50 m	m2	1	
337	72102401-002	Limpieza de ladrillo visto con ácido muriático y siliconado	m2	1	
338	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº prefabricados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml	1	
339	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye porta candados	un	1	
340	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones, viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 m	ml	1	
341	72101703-007	Provisión y colocación de alambre tipo concertina de 30 cm de diámetro con cuchillas de acero inox tipo arpón en doble hilera	ml	1	
342	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de Hormigón Armado, azulejado, con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifón y canilla metálica móvil	m2	1	
343	72131601-004	Provisión y colocación de mesada de granito, con zócalo, bacha simple de acero inoxidable, sifón y canilla móvil	m2	1	
344	72101803-001	Limpieza de tanque superior de fibro cemento	un	1	
345	72101803-001	Limpieza de tanque superior de Hormigón Armado	un	1	
				PRECIO TOTAL **	

MONTO MÁXIMO	**G. 750.000.000.-**
MONTO MÍNIMO	**G. 375.000.000.-**