constructora ECO s.a.

PRECIOS UNITARIOS ESTIMATIVOS Y REFERENCIALES DE LOS RUBROS COMPONENTES DEL LLAMADO "CONTRATACIÓN PARA REPARACIONES Y MEJORAMIENTO EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS, CENTROS EDUCATIVOS Y SEDES ADMINISTRATIVAS".

LOTE 2- ZONA CENTRO Y ESTE - Contrato Abierto

Ítem	Código Catálogo	Trabajo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referenciales
1	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Relleno de tierra Gorda y compactación manual	Metros cúbicos	1	127.920
2	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Relleno y compactación mecánica	Metros cúbicos	1	184.860
3	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Limpieza de terreno (no incluye corte ni destronque)	Metros cuadrados	1	18.980
4	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de tierra a poca altura Manual. Cavado- acarreo y esparcido	Metros cúbicos	1	119.210
5	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavaciones de zanjas profundas hasta 1,5 m para canalizaciones a cielo abierto, incluye movim de suelos, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	113.750
6	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 8 m para canalizaciones , incluye movimiento de suelo, cavado, paleo al borde la zanja, relleno, apisonado y desparramo sobrante	Metros cúbicos	1	152.100
7	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavaciones de pozos profundas hasta 4 m para bases de tanques enterrados	Metros cúbicos	1	124.280
8	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Cartel de obra	Metros cuadrados	1	1.495.000
9	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Vallado perimetral de la obra de chapa galvanizadas N° 26 y postes de madera	Metros cuadrados	1	171.600
10	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Obrador y depósitos de materiales	Metros cuadrados	1	462.800
11	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1	19.240
12	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavación para zapatas	Metros cúbicos	1	113.750
13	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	1	113.750
14	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte manual de tierra , sin acarreo	Metros cúbicos	1	122.590
15	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de contrapiso	Metros cuadrados	1	19.240
16	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos de Hº	Metros cuadrados	1	40.430
17	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos calcáreos	Metros cuadrados	1	37.050
18	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos cerámicos	Metros cuadrados	1	37.050
19	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo ladrillo - Mecánica	Metros cuadrados	1	32.760
20	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo empedrado - Mecánica	Metros cuadrados	1	29.900
21	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo asfalto - Mecánica	Metros cuadrados	1	56.290
22	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de piso tipo hormigón - Mecánica	Metros cuadrados	1	102.700
23	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de H°A° (Hormigon Armado)	Metros cúbicos	1	835.510
24	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra de 0,20 m	Metros cuadrados	1	38.220
25	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,30	Metros cuadrados	1	45.500
26	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de muro de piedra 0,45	Metros cuadrados	1	67.730
27	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,15 cm	Metros cuadrados	1	36.270
28	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,20 cm	Metros cuadrados	1	36.400
29	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pared de ladrillo común de 0,30 cm	Metros cuadrados	1	44.200
30	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de revoques deteriorados	Metros cuadrados	1	39.260
31	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de azulejos	Metros cuadrados	1	39.000
32	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de ladrillejos	Metros cuadrados	1	35.048
33	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de zócalos	Metro lineal	1	17.550
34	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de losa de Ho Ao	Metros cuadrados	1	76.570
35	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 12 x 30	Metro lineal	1	79.950
36	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	83.980
37	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de viga de H° A° - 30 x 30	Metro lineal	1	94.640
38	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 13 x 30	Metro lineal	1	79.950
39	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 20 x 30	Metro lineal	1	83.980
40	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Demolición de pilar de H° A° - 30x 30	Metro lineal	1	94.640
41	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de metal desplegado	Metros cuadrados	1	32.630
42	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	32.630
43	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cielorraso de machimbre	Metros cuadrados	1	32.630
44	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	1	98.020
45	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoro o silla turca	Unidad	1	117.260
46	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna de baño	Unidad	1	49.790
47	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas placas y tableros incluye marco	Metros cuadrados	1	72.150
48	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte y recolocación de marcos	Metro lineal	1	63.570
49	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de ventanas incluye marco	Metros cuadrados	1	72.150
50	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de techo de bovedilla	Metros cuadrados	1	61.620
51	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de maderamen sin recuperación de material	Metros cuadrados	1	72.410
52	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperación de materiales	Metros cuadrados	1	46.540
53	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cobertura de chapa en techo metálico	Metros cuadrados	1	41.990
54	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta aérea externa	Metro lineal	1	21.970
55	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de canaleta embutida aérea	Metro lineal	1	27.170
56	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de bajada de chapa o PVC	Metro lineal	1	21.970
57	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte y reubicacion de compresores de Aire Ac. Tipo split	Unidad	1	1.456.650
58	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de mamparas de eucatex	Metros cuadrados	1	38.610
59	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Demolición de mamparas de yeso	Metros cuadrados	1	38.610
60	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Demolición de mamparas vidriada	Metros cuadrados	1	58.630
61	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Demolición de registro pluvial	Unidad	1	84.890
62	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo de ventana	Unidad	1	501.280
63	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split hasta 24.000 BTU	Unidad	1	520.000
64	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de equipo de Aire Acondicionado tipo split desde 36.000 BTU	Unidad	1	630.500
65	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmonte de artefacto luminico	Unidad	1	58.630
66	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos preliminares Desmantelamiento de Termo calefón	Unidad	1	149.890
67	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,15 m	Metros cuadrados	1	50.570
68	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,20 m	Metros cuadrados	1	50.570
69	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Abrir vano en pared de 0,30 m	Metros cuadrados	1	58.760
70	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Tala de tacuaral ancho =1m2	Metros cuadrados	1	24.570
71	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz chica - Diam. = - 1,00 m	Unidad	1	628.810
72	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Destronque y desraizado - raíz grande - Diam. = + 1,00m	Unidad	1	1.631.500
73	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Poda de árbol chico - Alto 4,00 Mts.	Unidad	1	676.650
74	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Poda de árbol mediano - Alt. 4,00 Mts.	Unidad	1	946.790
75	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Poda de árbol Grande - Alt. 8.00/ 10 mts.	Unidad	1	1.145.170
76	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de agua PVC de 1/2 a 1"	Metro lineal	1	33.410
77	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de instalación eléctrica cableado existente	Metro lineal	1	15.210
78	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja vertical existente	Metros cuadrados	1	53.170
79	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmontaje de reja horizontal existente	Metros cuadrados	1	53.170
80	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica vertical existente	Metros cuadrados	1	197.990
81	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Montaje de reja metálica horizontal existente	Metros cuadrados	1	197.990
82	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Desmonte de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150 mm	Metro lineal	1	47.710
83	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Reposición de cañería de desagüe cloacal existente de 50 - 100 - 150mm	Metro lineal	1	103.610
84	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros hasta 50m	Metros cúbicos	1	72.540
85	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Acarreo de residuos y escombros mayor a 50m	Metros cúbicos	1	97.240
86	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra - Contenedor 5,00 m3	Unidad	1	557.700
87	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Limpieza de escombros con acarreo y retiro sin Contenedor	Metros cúbicos	1	123.110
88	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Limpieza de tanque superior de fibro cemento de 10 mil litros	Unidad	1	774.540
89	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Limpieza e impermeabilización de tanque de Hormigón Armado de 30 mil litros - Incluye revoque con hidrófugo y pintura epoxica - incluye	Unidad	1	10.264.020
90	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Excavación de suelo para construcción de cuenca pluvial - Prof.. Variable - Ancho: 0,65	Metros cúbicos	1	113.750

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

91	72131601-002	Trabajos Preliminares	Trabajos Preliminares Re[illegible] y [illegible]ción ma[illegible] Mano de Obra	Metros cúbicos	1	127.920
92	72131601-002	Trabajos Preliminares	Excavación de tierra para construcción de cordón de 0,15 - Ancho: 0,20	Metro lineal	1	43.030
93	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,45 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	419.120
94	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,30 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	276.510
95	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de nivelación de 0,20 cm de ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	185.250
96	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería ladrillo común de 0,15 a la vista de 1 cara	Metros cuadrados	1	174.460
97	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	154.180
98	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.20cm con ladrillos comunes p/ revocar	Metros cuadrados	1	185.250
99	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos comunes	Metros cuadrados	1	276.510
100	72131601-005	Albañilería	Albañilería Sustitucion y colocacion de Muro ladrillo común (0,45) p/revocar	Metros cuadrados	1	419.120
101	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	146.120
102	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.30 cm con ladrillos huecos	Metros cuadrados	1	246.610
103	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	Metros cuadrados	1	200.850
104	72101703-004	Albañilería	Albañilería Cordon de ladrillos comunes junta rasa de 0,15 alt. 0,45	Metro lineal	1	117.130
105	72131601-005	Albañilería	Albañilería Envarillado mamposterías existente, con dos varillas de 6mm por hilada (2 en total), incluye rotura de pared, macizado y revocado con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	76.310
106	72131601-005	Albañilería	Albañilería Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior, con enduido de terminación y retoque de pintura	Metro lineal	1	98.150
107	72101607-003	Albañilería	Albañilería Reparación de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm	Metro lineal	1	101.660
108	72101607-003	Albañilería	Albañilería Envarillado con varilla de 8 mm de paredes dos hiladas sobre mampostería nueva de 0,30 cm	Metro lineal	1	98.150
109	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	Metros cuadrados	1	362.050
110	72131601-005	Albañilería	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos comunes	Metro lineal	1	62.270
111	72131601-005	Albañilería	Albañilería Provisión y colocación sardinel ladrillos laminados	Metro lineal	1	90.870
112	72131601-005	Albañilería	Albañilería Mampostería de ladrillo convoco	Metros cuadrados	1	188.890
113	72131601-005	Albañilería	Albañilería Estantes de material terminación revoque - Incluye tejuelón, relleno de Hº. Esp.: 5 cm	Metro lineal	1	83.720
114	72152605-001	Cielorrasos	Cielorrasos Reparación de cielorraso de metal desplegado - Incluye estructura, metal desplegado y revoque de terminación	Metros cuadrados	1	96.980
115	72152605-001	Cielorrasos	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	231.530
116	72152605-001	Cielorrasos	Cielorrasos Provisión y colocación de cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1	228.410
117	72152605-001	Cielorrasos	Cielorrasos De machimbre con armazón de madera	Metros cuadrados	1	286.650
118	72131601-003	Cimientos	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)	Metros cúbicos	1	748.150
119	72131601-003	Cimientos	Cimientos Excavación y carga de Cimiento P.B.C (0,50 x 0,80 m)S/ cal	Metros cúbicos	1	748.150
120	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 30x40 sobre pared 0,30 m	Metro lineal	1	353.990
121	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga encadenado superior de HºAº 13x30 sobre pared 0,15 m	Metro lineal	1	349.310
122	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	Metro lineal	1	352.170
123	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	Metro lineal	1	346.970
124	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga superior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	3.250.000
125	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Viga inferior de Hormigón Armado	Metros cúbicos	1	3.250.000
126	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Losa maciza de HºAº espesor 10 cm	Metros cúbicos	1	3.250.000
127	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Zapatas	Metros cúbicos	1	3.250.000
128	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pilares	Metros cúbicos	1	3.250.000
129	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 13 X 30	Metro lineal	1	349.310
130	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 20 X 30	Metro lineal	1	346.970
131	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pilar de H° A° - 30 X 30	Metro lineal	1	353.990
132	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Escaleras de H°A°	Metros cúbicos	1	4.186.000
133	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 180	Metros cúbicos	1	3.705.000
134	72131601-004	Estructuras	Estructuras de Sellado de Cemento Tipo Uno	Metros cuadrados	1	168.090
135	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Losa RAP alivianado	Metros cuadrados	1	553.280
136	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm2 - Esp. 12 cm	Metros cuadrados	1	444.340
137	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Pantalla de H°A°, varilla de 12 mm cada 15 cm - fck: 210 Kg/Cm - Esp. 15 cm	Metros cuadrados	1	510.380
138	72131601-004	Estructuras	Estructuras de HºAª Piso Estructura de H°A°, Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2	Metros cúbicos	1	4.276.220
139		Estructuras	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 110	Metros cúbicos	1	3.250.000
140		Estructuras	Estructuras de HºAª Hormigón masa F.C.K 210	Metros cúbicos	1	3.840.460
141	72131601-004	Dinteles	Dinteles Adintelamiento sobre aberturas, con dinteles pre fabricados de hormigón - incluyendo picado de pared para su colocación, la reposicion y colocación del mismo y su posterior macizada y revoque de terminación, enduido y pintura	Metro lineal	1	419.250
142	72131601-004	Dinteles	Dinteles Reposicion y colocación de dintel 4,40	Unidad	1	1.618.500
143	72131601-004	Dinteles	Dinteles Dintel Ho.premoldeado H=16 cms./Long.=3.10 m	Metro lineal	1	390.780
144	72131601-008	Revoques	Revoques Revoques de pared a una capa fratachado (1:4:12)	Metros cuadrados	1	52.650
145	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de pared a una capa con hidrófugo (1:4:16)	Metros cuadrados	1	59.280
146	72131601-008	Revoques	Revoques Revoques de cielorraso a una capa fratachado (1:3+1:4:12)c/ azotada.	Metros cuadrados	1	63.180
147	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de arista o canto	Metro lineal	1	27.170
148	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de babetas o buñas - Anch.: 3 cm a 5 cm	Metro lineal	1	38.610
149	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	Metro lineal	1	38.610
150	72131601-008	Revoques	Revoques Reparación de revoque para repintado - lijado	Metros cuadrados	1	52.650
151	72131601-008	Revoques	Revoques Reponer y colocar revoque de muro interior con hidrófugos para base de azulejos	Metros cuadrados	1	55.770
152	72131601-008	Revoques	Revoques Revoque de goterón en alero o borde de losa	Metro lineal	1	27.170
153	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Azotada impermeable (1:3), espesor 0,5 cm	Metros cuadrados	1	32.890
154	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15 m	Metro lineal	1	40.430
155	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	Metro lineal	1	42.120
156	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrófugo y membrana asfáltica 2 mm	Metros cuadrados	1	98.150
157	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm sin aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	193.570
158	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislación de losas con membrana asfáltica de 4 mm con aluminio - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	239.590
159	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas	Metros cuadrados	1	77.350
160	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas con fibras incorporadas	Metros cuadrados	1	92.040
161	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Provisión y colocación Membrana elástica líquida acrílica impermeable líquida impermeable a base de resinas acrílicas modificadas y tela de fibras	Metros cuadrados	1	153.790
162	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Relleno y aislación de juntas de piso de terraza con asfalto	Metro lineal	1	45.500
163	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Siliconado de ventanas, incluye remoción de silicona existente, limpieza y siliconado.	Unidad	1	98.020
164	72131601-006	Aislaciones	Aislaciones Aislación de parapetos con pintura impermeable - Provisión y colocación	Metros cuadrados	1	54.730
165	72131601-009	Contrapiso	Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre terreno natural e= 10 cm	Metros cuadrados	1	57.460
166	72131601-009	Contrapiso	Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	57.460
167	72131601-009	Contrapiso	Contrapiso Contrapiso de Hº de cascote sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	Metros cuadrados	1	72.670
168	72131601-009	Contrapiso	Contrapiso Contrapiso de Hº	Metros cuadrados	1	76.570
169	72131601-009	Pisos	Pisos Carpeta alisada de cemento para piso o alfombra - Esp: 5 cm	Metros cuadrados	1	59.150
170	72131601-009	Pisos	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	Metros cuadrados	1	83.460
171	72131601-009	Pisos	Pisos Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación cementicia con junta constructiva	Metros cuadrados	1	78.000
172	72131601-009	Pisos	Pisos Sustitucion y colocación de pisos similar al sector afectado en piso mosaico calcáreo	Metros cuadrados	1	165.230
173	72131601-009	Pisos	Pisos Reposicion y colocacion de piso cerámico esmaltado similar al existente	Metros cuadrados	1	180.050
174	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 4	Metros cuadrados	1	249.990
175	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso cerámico PI 5	Metros cuadrados	1	275.730
176	72131601-009	Pisos	Pisos Sustitucion y colocacion de alfombra tipo Sierra	Metros cuadrados	1	193.310

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

177	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de alfombra de alto tráfico color unificado 6mm espesor	Metros cuadrados	1	237.250
178	72131601-009	Pisos	Pisos Reposicion y colocacion de piso vinilico en colores 30x30 cms.	Metros cuadrados	1	284.180
179	72131601-009	Pisos	Piso Relleno sanitario en losa rebajada y carpeta base alisado de cemento para asiento de piso cerámico	Metros cuadrados	1	73.840
180	72131601-009	Pisos	Piso Provisión y colocación de piso granitico tipo cuadrille p/ vereda	Metros cuadrados	1	240.500
181	72131601-009	Pisos	Piso Piso de hormigon lavado de grano fino, esp.= 5 cm, color negro, juntas metalicas	Metros cuadrados	1	286.000
182	72131601-009	Pisos	Piso Piso -pared porcelanato	Metros cuadrados	1	292.500
183	72131601-009	Pisos	Piso Canto rodado para vereda	Metros cuadrados	1	190.710
184	72131601-009	Pisos	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 12 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø 8 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	335.270
185	72131601-009	Pisos	Pisos Construcción de piso de Hormigón Armado - Esp.: 5 cm , terminación con alisada y - Varilla Ø6 mm c/20 mm con junta de dilatación	Metros cuadrados	1	321.880
186	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso tipo ladrillo prensado - Incluye base de arena y macizados de asiento	Metros cuadrados	1	174.200
187	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso tipo empedrado - Incluye base de arena, compactación, base granular	Metros cuadrados	1	146.770
188	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e imprimación, compactación mecánica	Metros cuadrados	1	193.570
189	72131601-009	Pisos	Pisos Provisión y colocación de revestido cerámico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. aprox: 1,20 mts	Unidad	1	236.730
190	72131601-009	Pisos	Pisos Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4) - Ancho. aprox.: 1,20 mts	Unidad	1	201.500
191	72131601-009	Pisos	Piso Pulido de piso granitico	Metros cuadrados	1	98.150
192	72131601-009	Pisos	Piso Cordon de hormigon cargado in situ	Metro lineal	1	122.460
193	72102508-003	Revestidos	Revestidos Reposicion y colocación de azulejos blanco o piso pared similar al existente,	Metros cuadrados	1	175.500
194	72101607-002	Revestidos	Revestidos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	45.500
195	72101607-002	Revestidos	Revestidos Provisión y colocación de ladrillejos	Metros cuadrados	1	156.650
196	72101607-002	Revestidos	Revestidos Provisión y colocación de granito natural	Metros cuadrados	1	1.924.000
197	72101607-002	Revestidos	Revestidos Provisión y colocación de guarda decorativa	Metro lineal	1	58.500
198	72101607-002	Revestidos	Revestidos Revestimiento de pared, malla pintable y repintable de 1 metro de ancho y 1 mm de espesor, tejido a partir de fibra de vidrio 100% lavable, ignífugo, resistente e inerte, carga estática neutra, instalado con adhesivo especial.	Metros cuadrados	1	1.073.150
199	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos cerámicos	Metro lineal	1	41.080
200	72101607-005	Zocalos	Zócalos Reposicion y colocacion de zocalo Calcáreo base cemento blanco y/o gris 10x20	Metro lineal	1	41.080
201	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos vinilico	Metro lineal	1	63.570
202	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de madera	Metro lineal	1	55.250
203	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de alfombra	Metro lineal	1	38.740
204	72101607-005	Zocalos	Zócalos Provisión y colocación de zócalos de porcelanato	Metro lineal	1	79.690
205	72131601-012	Pintura	Pintura Enduido interior de paredes	Metros cuadrados	1	45.760
206	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes al aceite / sintético	Metros cuadrados	1	62.660
207	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes tipo texturado	Metros cuadrados	1	98.020
208	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes a la cal	Metros cuadrados	1	20.540
209	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura interior al látex para paredes, incluyendo selladores de base	Metros cuadrados	1	55.120
210	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura látex exterior previo tratamiento de base y sellador	Metros cuadrados	1	55.120
211	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes interior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	52.000
212	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes exterior al látex sin enduido	Metros cuadrados	1	55.250
213	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes interior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	81.640
214	72131601-012	Pintura	Pintura De paredes exterior al látex con enduido	Metros cuadrados	1	78.650
215	72131601-012	Pintura	Pintura De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	24.180
216	72131601-012	Pintura	Pintura De cielorraso de bovedilla a la cal	Metros cuadrados	1	24.180
217	72131601-012	Pintura	Pintura De cielorraso de bovedilla al látex	Metros cuadrados	1	55.120
218	72131601-012	Pintura	Pintura De placas de yeso al látex	Metros cuadrados	1	55.120
219	72131601-012	Pintura	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz	Metros cuadrados	1	59.540
220	72131601-012	Pintura	Pintura De abert. de madera con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	62.660
221	72131601-012	Pintura	Pintura De abert. de madera con barniz	Metros cuadrados	1	59.540
222	72131601-012	Pintura	Pintura De abert. de metálica con esmalte sintético previo anti óxido	Metros cuadrados	1	62.660
223	72131601-012	Pintura	Pintura De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintético	Metro lineal	1	52.130
224	72131601-012	Pintura	Pintura Limpieza de ladrillo visto con acido muriático	Metros cuadrados	1	39.650
225	72131601-012	Pintura	Pintura Limpieza de piedra con acido muriático	Metros cuadrados	1	39.650
226	72131601-012	Pintura	Pintura Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	1	50.050
227	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura sintética de techo metálico c/ chapas	Metros cuadrados	1	80.990
228	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura de piso con oxido rojo	Metros cuadrados	1	45.890
229	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura de literas	Metros cuadrados	1	78.650
230	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura de piso al látex	Metros cuadrados	1	55.120
231	72131601-012	Pintura	Pintura Pintura epoxi	Metros cuadrados	1	124.540
232	72131601-012	Pintura	Pintura De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo anti óxido	Metro lineal	1	70.590
233	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero común de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	2.145.000
234	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta tablero punta de diamante de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	2.337.400
235	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de eucalipto - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.681.550
236	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10 incluye herrajes y cerradura llave chica	Unidad	1	1.755.650
237	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes, cerraduras llave chica y marco recto de lapacho	Unidad	1	2.275.780
238	72102602-9997	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de herrajes y cerraduras llave chica para puertas	Unidad	1	463.450
239	72102602-008	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de lapacho 2x6 para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Unidad	1	715.650
240	72102602-008	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de marco recto de madera de 2x6 para ventana de 1.20 x 1,50 m	Unidad	1	891.670
241	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Unidad	1	1.597.310
242	72102602-008	Carpinterías	Carpinterías de madera Ajuste de puertas de madera - Incluye provisión y colocación de cerraduras llave chica	Unidad	1	533.650
243	72102602-008	Carpinterías	Carpinterías de madera Provisión y colocación de contramarco de madera	Metro lineal	1	50.570
244	72131601-002	Carpinterías	Carpintería de madera Cambio de fichas	Unidad	1	85.410
245	72102602-007	Mamparas	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de yeso	Metros cuadrados	1	292.760
246	72102602-007	Mamparas	Mamparas Desmonte y remodelación de paños ciegos de melamina	Metros cuadrados	1	310.570
247	72102602-007	Mamparas	Mamparas Desmonte y remodelación de puertas de mamparas	Metros cuadrados	1	378.040
248	72102602-007	Mamparas	Mamparas Desmonte y recolocación de puerta de mampara de placa de yeso	Unidad	1	378.040
249	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisiòn y colocacion de divisorias de mamparas ciegas de eucatex	Metros cuadrados	1	323.180
250	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisiòny colocacion de divisorias de mamparas vidriadas de eucatex	Metros cuadrados	1	371.020
251	72102602-007	Mamparas	Mamparas Sustitucion y colocación de Puerta de mamparas terminación melamina con cerraduras	Unidad	1	1.021.670
252	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura látex al agua.	Metros cuadrados	1	448.760
253	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	Metros cuadrados	1	315.640
254	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y placa ciega de 3 mm	Metros cuadrados	1	315.640
255	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de puerta ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Metros cuadrados	1	358.670

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

256	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de puerta mitad vidriada mitad ciega tipo mampara de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Metros cuadrados	1	416.650
257	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación de cerradura llave chica en puerta de madera	Unidad	1	403.650
258	72102602-007	Mamparas	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 1 cara con estructura metálica	Metros cuadrados	1	319.280
259	72102602-007	Mamparas	Mamparas Mamparas divisorias de placas de yeso 2 caras con estructura metálica	Metros cuadrados	1	403.650
260	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provision y colocacion de cerradura llave grande de dos paletas para puertas de seguridad	Unidad	1	371.280
261	72102602-007	Mamparas	Mamparas Provisión y colocación Cerradura doble traba para puertas de seguridad	Unidad	1	436.280
262	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada corrediza y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	1.034.150
263	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de puerta ciega de chapa doblada Nº 20 con mirilla - 0,90 x 2,10,incluye cerradura eléctrica doble traba, picaporte solo al exterior, y portacandado. Todo colocado y funcionando con circuitos independientes.	Unidad	1	2.276.170
264	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de cerradura, doble traba con picaporte solo al exterior .en puerta metálica ciega	Unidad	1	423.670
265	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja de 1,60x2,5 con estructura de caño 40x40 y barrotes hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - con porta candado	Unidad	1	3.497.650
266	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 con porta candado	Unidad	1	5.142.280
267	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 con porta candado	Unidad	1	5.576.480
268	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 con porta candado	Unidad	1	2.074.020
269	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Reja con estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø 3/4, cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	Unidad	1	7.956.000
270	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada Nº 22 y parte exterior con reja de hierro Ø3/4	Unidad	1	1.034.150
271	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Baranda (caño de 20 sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	Metro lineal	1	403.650
272	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Puerta de chapa Nº 22 de 0,80-0,90 y 2,10 m con marco y cerradura tipo cilindro	Unidad	1	1.794.780
273	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Ventana tipo balancín	Metros cuadrados	1	586.040
274	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de baranda metálica sencilla para escalera	Metro lineal	1	391.170
275	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de Escalera metálica - Ancho.: 1,20 mts - Largo.: 3,20 mts	Unidad	1	4.602.780
276	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja de hierro - 1,50 x 1,20 m	Unidad	1	1.586.650
277	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura de caño 40x40 y barrotes de hierro de Ø16 mm	Metros cuadrados	1	1.145.170
278	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	1.021.020
279	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provisión y colocación de reja estructura planchuela 1x3/16 y varilla de Ø10 mm	Metros cuadrados	1	1.021.020
280	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Desmonte, modificación, reacondicionamiento y colocación de puerta o ventana tipo balancín existentes	Metros cuadrados	1	553.020
281	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Estructura metálica en perfil doble T 6" - Fabricación y montaje	Metro lineal	1	585.650
282	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provision y Colocacion de Estructura Material Desplegado de Dimension DIAG. MAYOR: 27 MM.-DIAG MENOR: 12 MM. - ESPESOR: 3,20 MM. - AREA LIBRE: 57% - NERVIO: 3 MM.	Metros cuadrados	1	546.650
283	72102602-005	Carpinterías	Carpinterías de hierro Provision y colocacion de Estructura Material Desplegado de Dimension DIAG. MAYOR: 27 MM.-DIAG MENOR: 12 MM. - ESPESOR: 3,20 MM. - AREA LIBRE: 70% - NERVIO: 2 MM.	Metros cuadrados	1	533.650
285	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 24 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	358.670
286	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	332.670
287	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Galvanizadas	Metros cuadrados	1	345.020
288	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas ZINCALUM N°26 Prepintadas	Metros cuadrados	1	410.280
289	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 4mm	Metros cuadrados	1	522.340
290	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas de Policarbonato de 6mm	Metros cuadrados	1	929.565
291	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de chapas translucidas sobre estructura existente	Metros cuadrados	1	404.040
292	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelitas sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	336.570
293	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de tejas y tejuelones sobre estructura de madera existente	Metros cuadrados	1	344.370
294	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de tejas sobre tejuelón existente	Metros cuadrados	1	219.570
295	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de listón de borde de 1 x 2	Metro lineal	1	33.150
296	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	101.920
297	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con 1 cara aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	137.670
298	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 5 mm	Metros cuadrados	1	135.980
299	72101601-999	Techos	Techos Provisión y colocación de aislante térmico con doble aluminio 10 mm	Metros cuadrados	1	172.250
300	72101601-999	Techos	Techos Provisión y montaje de estructura metálica de chapa doblada. Incluye pilares, vigas, correas metálicas	Metros cuadrados	1	293.670
301	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Sustitucion , colocacion y/o Reparación de canaletas Bajadas de chapa, incluyendo cambios de los mismos y de sus soportes en zonas necesarias, con desarrollo y moldura según existente	Metro lineal	1	219.570
302	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de chapa N º 24	Metro lineal	1	202.020
303	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 33 cm	Metro lineal	1	180.570
304	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	Metro lineal	1	221.650
305	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de canaleta embutida aérea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	Metro lineal	1	228.020
306	72101603-002	Canaletas	Canaletas y Bajadas Provisión y colocación de bajadas de PVC 100mm c/soporte metálico cada 1,5 mts.	Metro lineal	1	92.040
307	72101601-999	Parasoles	Parasoles Provisión y colocación de parasoles de Hº Aº prefabricado similar al existente	Unidad	1	501.410
308	72101601-999	Parasoles	Parasoles Desmonte, provisión y colocación de parasoles nuevos metálicos de chapas Nº 24 plegadas 3,00x0,70	Unidad	1	896.350
309	72101601-999	Parasoles	Parasoles Reparación y reposición de parasoles metálicos (Hojas) de chapas Nº 24 plegadas	Metros cuadrados	1	514.280
310	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para baño completo - Incluye cañería de PVC blanco, accesorios y rejilla sifonada hasta 1er registro/Cañería para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.885.650
311	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Instalación nueva de desagüe cloacal para pileta de cocina / pileta de lavar / lavarropas hasta el primer registro - Incluye sifón de plástico tapa roscadle	Unidad	1	845.260
312	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 40 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	53.170
313	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 50 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	64.480
314	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 75 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	78.130
315	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 100 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	98.020
316	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 150 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	131.560
317	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación Cañería PVC para desagües de 200 mm - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	197.990
318	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 100 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	120.250

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

319	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 150 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	159.120
320	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación cañería PVC para desagües de 200 mm SR - Enterrada - Incluye accesorios, macizado y material de asiento	Metro lineal	1	219.570
321	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 20 x 20 con tapa de H°A°	Unidad	1	319.150
322	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Registro de 30 x 30 con tapa de H° A°	Unidad	1	375.310
323	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 40 x 40 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	553.670
324	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 60 x 60 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	778.180
325	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 80 x 80 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	1.053.650
326	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara de inspección 100 x 100 cm interior revocado con doble tapa de HºAº	Unidad	1	1.177.020
327	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	Unidad	1	81.250
328	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	Unidad	1	91.520
329	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	Unidad	1	137.670
330	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	Unidad	1	180.570
331	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de H°A° de 1,20 x 1,50 cm para registro existente	Unidad	1	390.000
332	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para Cámara Séptica existente	Unidad	1	429.000
333	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Provisión y colocación de Tapa de HºAº de 1,00 x 1,60 para pozo Ciego existente	Unidad	1	429.000
334	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desmonte y recolocación de inodoro - Mantenimiento	Unidad	1	172.640
335	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 40x40 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	141.180
336	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de registros 60x60 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	172.510
337	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Reparación interior de cámara de inspección 1.00 x 1.00 - Incluye tapa de H°	Unidad	1	365.170
338	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Mantenimiento de cisterna - Incluye desmonte, provisión y colocación de bajada de cisterna	Unidad	1	76.570
339	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Limpieza de cañerías de 100 mm,de desagüe sanitario y/o pluvial - Mantenimiento	Metro lineal	1	91.130
340	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Guarda obras de ladrillos comunes - incluye base de contrapiso cascotes, terminación de revoque fratachado - Ancho: 1.00 m	Metro lineal	1	170.560
341	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de cámara séptica - 1m3, con camión Atmosférico	Metros cúbicos	1	332.670
342	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico -Dpto Central	Metros cúbicos	1	332.670
343	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Cámara Séptica 1.50 x 2.50 x 1.20 m - Paredes de ladrillo común armado, piso de fondo de H°A° - Incluye tapa de H°A°	Metros cúbicos	1	2.066.350
344	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Este	Metros cúbicos	1	449.150
345	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Sur	Metros cúbicos	1	475.540
346	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Desagote y limpieza de pozo ciego - 1m3, con camión Atmosférico - Zona Norte	Metros cúbicos	1	475.540
347	72102304-007	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Cloacal Construcción de Pozo Absorbente / Pozo ciego de ladrillos comunes - 3.00 x 3.00 m x 3.00 m - Incluye tapa de H°. A°	Metros cúbicos	1	1.866.280
348	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 20x20 cm	Unidad	1	214.760
349	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 30x30 cm	Unidad	1	224.120
350	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	Unidad	1	232.050
351	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 100 mm2	Metro lineal	1	107.250
352	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Provisión y colocación Cañería pluvial con caños PVC de 150 mm2	Metro lineal	1	132.340
353	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes de ladrillo común de 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente - 0,40 de luz libre - profundidad variable	Metro lineal	1	254.540
354	72101510-005	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Desagüe Pluvial Cuenca pluvial de paredes y fondo de ladrillos comunes - prof. Variable - Anch. 0,65	Metro lineal	1	324.610
355	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1/2	Metro lineal	1	20.670
356	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 3/4	Metro lineal	1	26.650
357	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1	Metro lineal	1	47.320
358	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 1 1/4	Metro lineal	1	55.640
359	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación Cañería roscadle PVC multicapa de 2	Metro lineal	1	97.370
360	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente agua fría cañería PVC multicapa de baño completo - Incluye Accesorios, llaves de pasos de 1/2 y 3/4 metálicas cromadas con campana línea clásica para inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	2.143.180
361	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de cocina - Incluye accesorios, llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	546.650
362	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Instalación agua corriente fría de 1/2 para pileta de lavar o lavarropas - Incluye llave de paso metálica cromada con campana y accesorios	Unidad	1	546.650
363	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 25mm	Metros	1	54.080
364	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 40mm	Metros	1	74.360
365	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño termo fusión de 63mm	Metros	1	124.280
366	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 40mm	Unidad	1	552.760
367	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de válvula esférica de paso de termo fusión de 63mm	Unidad	1	811.590
368	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 plástico	Unidad	1	261.690
369	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de llave de paso de 1 1/4 metálica	Unidad	1	384.540
370	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de cañería de 1 1/4 soldable y accesorios	Metro lineal	1	53.040
371	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 2 soldable	Metro lineal	1	75.660
372	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de caño de 1 1/2 soldable	Metro lineal	1	63.570
373	72101510-002	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación Agua Corriente Provisión y colocación de buje soldable 1 1/4 a 3/4	Unidad	1	26.000

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

374	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Instalación en baño completo, incluye grifería y accesorios - Inodoro, ducha y lavatorio	Unidad	1	1.983.020
375	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1 1/4	Unidad	1	384.540
376	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica de 1	Unidad	1	364.520
377	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 3/4 con campana	Unidad	1	357.370
378	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Llave de paso metálica cromada de 1/2 con campana	Unidad	1	336.310
379	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación Canilla de bronce con pico para patio de 3/4	Unidad	1	267.150
380	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla cromada de 1/2 para lavatorio	Unidad	1	345.020
381	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de canilla de bronce de 1/2 para pileta	Unidad	1	273.780
382	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de Canilla móvil metálico de 1/2 para cocina	Unidad	1	356.330
383	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Reposición de válvulas de canillas en Gral.	Unidad	1	5.070
384	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 30 cm	Unidad	1	83.850
385	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de conexión flexible de 40 cm	Unidad	1	83.850
386	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	Unidad	1	109.980
387	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de desengrasador redondo N° 70 - 250 x 172 x 50	Unidad	1	572.000
388	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para pileta de cocina	Unidad	1	97.500
389	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de sopapa metálica cromada para lavatorio	Unidad	1	97.500
390	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de enchufe de goma para inodoro	Unidad	1	19.760
391	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de cisterna plástica -Incluye accesorios, tarugos de sujeción y conexión flexible	Unidad	1	214.890
392	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, sin pedestal de loza - incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	448.500
393	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza estándar - Incluye tapa para inodoro, tarugos y accesorios	Unidad	1	448.500
394	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	Unidad	1	655.590
395	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pulsadores / válvula de descarga metálico cromado de agua de 1 1/4 anti vandalismo	Unidad	1	506.610
396	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de plastico, incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	325.650
397	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de lavatorio chico de losa, con pedestal de loza- incluye sopapa y bajada de desagüe - Incluye canilla metálica cromada de 1/2, tarugos y accesorios	Unidad	1	547.300
398	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Provisión y colocación de pulsadores metálicos cromados para lavatorios - Incluye canilla de 1/2 anti vandalismo	Unidad	1	683.020
399	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Reposición de tapa plástica para inodoro	Unidad	1	136.500
400	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha eléctrica	Unidad	1	207.220
401	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de ducha simple PVC	Unidad	1	102.050
402	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de mingitorio, incluye llave de paso de 1/2 metálica cromada, tarugos de sujeción y accesorios	Unidad	1	647.790
403	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de perchero de loza	Unidad	1	71.500
404	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de jaboneras chicas de lozas	Unidad	1	96.850
405	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de toalleros de lozas c/ barra	Unidad	1	143.260
406	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de porta papel de losas	Unidad	1	96.850
407	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 1 bacha lavarropas de 1,20 x 0,60 - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	534.040
408	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta granítica de 2 bachas 0,60x1,20 lavarropas - Incluye base de mampostería revocada, canilla de plastico de 1/2, sopapa y accesorios	Unidad	1	845.390
409	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,00 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	761.020
410	72131601-011	Instalacion Sanitaria	Instalacion Sanitaria Provisión y colocación de pileta de una bacha y escurridor de acero inoxidable para mesada 1,20 x 0,50 - Incluye sopapa y accesorios	Unidad	1	868.270
411	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Cañería HºGº de 2 1/2 combate contra incendio - Incluye accesorios	Metro lineal	1	306.670
412	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Provisión y colocación de boca de Incendio Equipada BIE - Incluye Caja metálica con visor, llave de paso tipo exclusa de 21/2 y manguera con pico rociador y accesorios. Incluye señalizacion	Unidad	1	4.453.150
413	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Provisión y colocación boca de Incendio Siamesa de H° G° - Incluye llave de paso tipo exclusa de 21/2 y accesorios	Unidad	1	3.575.520
414	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Reparación caja metálica de BIE - Incluye tapa con visor y pintura sintética	Unidad	1	1.586.260
415	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Provisión y colocación Detector de Humo calor	Unidad	1	245.180
416	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Señalización salida de emergencia con luz autónoma duracion minima 1h	Unidad	1	306.540
417	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento del tablero de comando bomba del sistema combate de incendio	Unidad	1	1.281.410
418	92121702-002	Instalacion Contra incendio	Instalación Contra incendio Mantenimiento, reparacion y puesta en funcionamiento de bomba impulsora del sistema combate de incendio	Unidad	1	3.372.200
419	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Construcción de registro de 30 x 30 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	429.000
420	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Construcción de registro de 40 x 40 x 50 cm con tapa de Hª	Unidad	1	591.760
421	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 2 mm a 4 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	65.000
422	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea subterránea monofásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	98.020
423	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea subterránea trifásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye electroducto plástico, ladrillo, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	154.570
424	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 2 mm a 4 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	56.550
425	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Línea embutida monofásica con cable de 6 mm a 10 mm - Incluye caño corrugado 5/8, cemento y arena lavada	Metro lineal	1	96.525
426	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de luces - Incluye cajas de conexión, cables y placa de llave y pico llave	Unidad	1	253.500
427	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de bocas de tomas universal - Incluye cajas de conexión, cables, y placa de tomas y pico toma universal	Unidad	1	253.500
428	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3	Metros	1	30.420
429	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 2	Metros	1	28.600
430	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 3/4	Metros	1	25.350
431	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 5/8	Metros	1	22.620
432	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y montaje de electroducto de 1/2	Metros	1	20.150
433	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de bocas tomas trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A - Incluye electroducto cajas. cables, tomas, placa tipo toma trifasico, pico tipo toma trifasico con tierra	Unidad	1	520.000
434	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de bocas para teléfono y computadoras - Incluye electroducto cajas, cables, placa para tomas especiales y toma para teléfono o computadora	Unidad	1	423.020
435	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de boca para ducha eléctrica circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	461.630
436	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de boca para Aire Ac. circuito independiente - Incluye cajas, electroductos, cables, placa y llave de corte	Unidad	1	461.630
437	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cableado para bocas de Luces y Toma corriente en ductos existentes Incluye tapa	Unidad	1	250.120
438	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros externo c/ RST	Unidad	1	1.202.760

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

439	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 24 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	1.246.570
440	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	Unidad	1	904.020
441	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	Unidad	1	806.520
442	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	Unidad	1	219.570
443	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	Unidad	1	5.525.000
444	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	Unidad	1	5.960.500
445	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave TM tipo Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	Unidad	1	6.630.650
446	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	Unidad	1	1.722.760
447	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 800 Amp.	Unidad	1	12.825.410
448	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 400 Amp.	Unidad	1	5.525.000
449	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	Unidad	1	1.117.610
450	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 40 AMP.	Unidad	1	522.730
451	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 25 AMP.	Unidad	1	357.370
452	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	Unidad	1	185.250
453	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 25 AMP.	Unidad	1	185.250
454	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 16 AMP.	Unidad	1	185.250
455	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	Unidad	1	185.250
456	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llave TM monofásica 40 - 60 Amper	Unidad	1	258.050
457	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	Metro lineal	1	55.250
458	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	Metro lineal	1	72.020
459	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	Metro lineal	1	81.640
460	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	24.180
461	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	24.180
462	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	Unidad	1	19.890
463	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	Unidad	1	19.890
464	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	Unidad	1	42.250
465	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	Unidad	1	42.250
466	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	Unidad	1	42.250
467	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	Metro lineal	1	22.035
468	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	19.357
469	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	Metro lineal	1	17.160
470	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	14.950
471	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	Metro lineal	1	19.630
472	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	Metro lineal	1	23.920
473	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos	Metro lineal	1	27.170
474	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	22.360
475	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	27.690
476	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 externo - Incluye grampa / abrazadera de sujeción	Metro lineal	1	29.640
477	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 4mm	Metro lineal	1	48.360
478	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable plastiplomo de 2mm	Metro lineal	1	36.920
479	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Cable pre ensamblado 4x25	Metro lineal	1	123.240
480	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x1	Metro lineal	1	26.650
481	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable cordón 2x2	Metro lineal	1	34.320
482	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 25 mm	Metro lineal	1	84.890
483	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 16 mm2	Metro lineal	1	57.330
484	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 10 mm2	Metro lineal	1	50.310
485	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de cable de 6 mm2	Metro lineal	1	32.110
486	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 4mm2	Metro lineal	1	31.590
487	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 2mm2	Metro lineal	1	29.250
488	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable de 1 mm2	Metro lineal	1	21.840
489	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x16 1KV	Metro lineal	1	90.220
490	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x25 1KV	Metro lineal	1	110.500
491	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x35 1KV	Metro lineal	1	119.340
492	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Cable subterráneo Flex 1x120 1KV	Metro lineal	1	305.370
493	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	Unidad	1	56.550
494	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Tomas tipo trifasico con conexión tierra estándar CEE 7 Tipo F de 16 A	Unidad	1	510.640
495	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	Unidad	1	30.810
496	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	Unidad	1	30.810
497	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de tapas ciegas	Unidad	1	11.700
498	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de fotocélula	Unidad	1	161.980
499	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	Unidad	1	4.795.700
500	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con brazo de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared / columna	Unidad	1	757.120
501	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámparas de 250w bajo consumo en Columnas AP existente	Unidad	1	215.540
502	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 32 W con porta foco plástico	Unidad	1	109.850
503	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 105 W con porta foco cerámico	Unidad	1	293.670
504	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 250 W con porta foco cerámico	Unidad	1	376.610
505	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefacto de iluminación con lámpara de bajo consumo de 400 W con porta foco cerámico	Unidad	1	553.670
506	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	Unidad	1	190.190
507	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	Unidad	1	252.590
508	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	Unidad	1	154.570
509	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 1x10 - Cambios de zócalos, arrancador, reactancia y tubo	Unidad	1	145.600
510	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de equipo fluorescente 2x40 - Cambios de zócalos, arrancadores, reactancias y tubos	Unidad	1	202.670
511	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de motor eléctrico de portón corredizo	Metro lineal	1	2.931.890
512	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Caño metálico para soporte de ventilador - Provisión y montaje	Metro lineal	1	55.250
513	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento y puesta e funcionamiento de motor de portón corredizo - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - placa y capacitador	Unidad	1	1.204.320
514	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de motor de portón corredizo de Seguridad - Desmontaje - engrasado - cambio de rulemanes - Placa y capacitor.	Unidad	1	1.204.320

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

515	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento y readecuación de tablero eléctrico - Desmonte general de llaves, verificación de estado de TM y cableado, restauración de caja - adecuación y equilibrio de cargas - montaje - MANO DE OBRA	Unidad	1	4.276.350
516	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 14x7mm	Metro lineal	1	31.330
517	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 20x10mm	Metro lineal	1	37.310
518	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Canaleta plástica p/ cable 18x21mm	Metro lineal	1	47.320
519	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de ventiladores de techo	Unidad	1	219.050
520	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Llave de ventilador de techo	Unidad	1	162.500
521	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de ventilador de techo o pared - MANO DE OBRA	Unidad	1	228.150
522	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de reflector - Incluye desmonte, limpieza y montaje c/ adecuación de cableado y llaves	Unidad	1	189.670
523	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 1 brazo - Limpieza y cambio de foco y fotocélula	Unidad	1	270.530
524	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Mantenimiento de AP de 4 brazos - Limpieza - cambio de focos y fotocélula	Unidad	1	1.102.400
525	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de placa de comando de motor eléctrico de Portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	896.350
526	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de capacitor para motor eléctrico de portón (corredizo / basculante)	Unidad	1	287.040
527	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Instalación de conectores en conduct. Principales - Tableros eléctricos	Unidad	1	371.020
528	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Desmontaje de Llave TM limitadora de transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	526.500
529	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Desmontaje de cables de potencia en tablero de transformador - MANO DE OBRA	Metro lineal	1	96.980
530	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Desmontaje de barra de cobre del neutro del tablero de potencia en transformador - MANO DE OBRA	Unidad	1	279.890
531	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 10mm	Unidad	1	4.550
532	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 16mm	Unidad	1	6.500
533	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 25mm	Unidad	1	10.140
534	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 35mm	Unidad	1	13.650
535	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 50mm	Unidad	1	19.370
536	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 70mm	Unidad	1	24.180
537	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de terminal de cobre 120mm	Unidad	1	50.570
538	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	32.500
539	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión e instalación de Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	267.020
540	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 15 W	Unidad	1	94.120
541	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 20 W	Unidad	1	104.650
542	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 25 W	Unidad	1	114.790
543	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 33 W	Unidad	1	143.000
544	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 45 W	Unidad	1	233.350
545	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 60 W	Unidad	1	303.030
546	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 85 W	Unidad	1	352.430
547	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 105 W	Unidad	1	367.770
548	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Provisión y colocación de lámpara fluorescente(LFC) de bajo consumo espiral de 250 W	Unidad	1	461.500
549	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Conector dentado	Unidad	1	88.660
550	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Aislador pimentón	Unidad	1	49.400
551	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Grampa p/ electroducto ext.	Unidad	1	18.850
552	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Unión de cobre GT 35mm	Unidad	1	109.980
553	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Barra de cobre 50x5 c/ cent.	Unidad	1	267.020
554	72102201-010	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Tablero externo 24 aguje. c/RST - metálico	Unidad	1	1.021.280
555	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Desmonte de cañerias de aire acondicionado tipo split	Metro lineal	1	65.000
556	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 9,000 BTU	Unidad	1	650.000
557	72102602-002	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 12.000 BTU	Unidad	1	910.000
558	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 18.000 BTU	Unidad	1	1.170.000
559	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 24.000 BTU	Unidad	1	1.430.000
560	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 36.000 BTU	Unidad	1	1.820.000
561	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Montaje y puesta en funcionamiento de equipo de AA tipo split de 60.000 BTU	Unidad	1	3.250.000
562	72102602-001	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Readecuación de cañería de gas de equipo de AA.	Metro lineal	1	267.670
563	72102602-009	Instalación Eléctrica	Instalación eléctrica Bandeja de chapas galvanizadas desague de condensadores incluye caño soldables	Unidad	1	531.700
564	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 4 mm Crudo	Metros cuadrados	1	266.500
565	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 5 mm Crudo	Metros cuadrados	1	280.280
566	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm Crudo	Metros cuadrados	1	298.740
567	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm Crudo	Metros cuadrados	1	354.120
568	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm Crudo	Metros cuadrados	1	592.280
569	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	1.053.780
570	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 8 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	1.365.000
571	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio de 10 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	1.803.100
572	72102602-004	Vidrios	Vidrios Polarizado de vidrios	Metros cuadrados	1	175.500
573	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de espejo	Metros cuadrados	1	520.000
574	72102602-004	Vidrios	Vidrios Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado de 10mm	Unidad	1	591.500
575	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	Metros cuadrados	1	233.740
576	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 8 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	1.852.500
577	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	2.466.880
578	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrio templado color de 10 mm con perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	Metros cuadrados	1	2.466.880
579	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	Unidad	1	4.485.000
580	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	Unidad	1	4.355.000
581	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de manijas para ventanas	Unidad	1	92.820
582	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de tiradores para ventana	Unidad	1	89.570
583	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de pasadores para ventana	Unidad	1	89.570
584	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de manijón	Unidad	1	286.000
585	72102602-004	Vidrios	Vidrios Cambio de freno hidráulico	Unidad	1	715.000
586	72102602-004	Vidrios	Vidrios Ajuste de herrajes	Unidad	1	500.500
587	72102602-004	Vidrios	Vidrios Provisión y colocación de placas de policarbonato alveolar	Metros cuadrados	1	553.670

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

588	72131601-002	Varios	Varios Construcción de guarda obra contrapiso de cascote cerámico 0,10 espesor y 0.50 m de ancho cordones de mampostería y terminación alisada de cemento	Metros cuadrados	1	192.790
589	72101703-007	Varios	Varios Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº de 15x15 prefabricados y coronados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	Metro lineal	1	669.890
590	72101703-007	Varios	Varios Instalación de poste metálico existente	Unidad	1	371.280
591	72101703-007	Varios	Varios Retensado de tejido de alambre incluye reparacion de tejido existente y alambre acerado	Metro lineal	1	232.570
592	72101703-007	Varios	Varios Reparación de portón vehicular. Incluye cambio de caño de 2, soldadura y retensado de tejido existente - Desmontaje y reinstalación	Unidad	1	1.495.000
593	72101703-007	Varios	Varios Reparación de tejido de alambre	Metros cuadrados	1	218.790
594	72101703-007	Varios	Varios Desmonte de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón	Metro lineal	1	107.250
595	72101703-007	Varios	Varios Reparación y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón - Existente	Metro lineal	1	220.740
596	72101703-007	Varios	Varios Provisión e instalación de pasarela metálica	Metro lineal	1	2.190.500
597	72101703-006	Varios	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 45cm	Metro lineal	1	273.780
598	72102602-001	Varios	Varios Provisión y colocación de extractor diámetro 0,40 m	Unidad	1	774.020
599	73121602-002	Varios	Varios Provisión y colocación de portón para uso vehicular	Metros cuadrados	1	896.610
600	72101703-007	Varios	Varios Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado	Metro lineal	1	715.000
601	72102102-001	Varios	Varios Campana extractora de aire de chapa negra con rejilla en el ducto	Metros cuadrados	1	1.722.500
602	72102103-001	Varios	Varios Fumigacion (desinsectacion y desratizacion, incluye barrera quimica	Metros cuadrados	1	96.850
603	72101703-006	Varios	Varios Provisión y montaje de alambre tipo concertina con cuchillas tipo arpón de 30 cm	Metro lineal	1	241.670
604	72101703-006	Varios	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Esmeralda	Metros cuadrados	1	52.000
605	72101703-006	Varios	Varios Provision y colocacion de Pasto Tipo Siempre Verde	Metros cuadrados	1	52.000
TOTAL						340.553.850

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.