Gobernación del II Departamento San Pedro
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel: (042) 222.792/222.517/222.495

Secretaría de Obras Públicas

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCÓN PUESTOS SALUD
UBICACIÓN:
SUP. 115.05 M2

N°	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT	P. UNIT.	P. TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	M2	115.05		
2	EXC. Y CARGA CIM.PBC	M3	9.18		
3	MURO NIV.LAD.COMUN 0.30	M2	7.6		
4	AISLACION HORIZONTAL	ML	30.6		
5	VIGA CAD.INF.HºAº	ML	30.6		
6	MAMP.ELEV. 015 VISTO EXT.	M2	157.8		
7	TECHO TEJAS C/TEJUELONES	M2	115.05		
8	ABERTURAS METALICAS	M2	11.8		
9	VIGA CAD.SUP.HºAº	ML	30.6		
10	ABERTURAS MADERA	GL	1		
11	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL	M3	28.8		
12	PISO BALDOSA CALCAREA	M2	115.05		
13	ZOCALO CALCAREO	ML	75.45		
14	INST.ELECTRICA	GL	1		
15	REVOQUE INTERIOR	M2	157.8		
16	INST.ART.SANITARIOS	GL	1		
17	DESAGUE CLOACAL	GL	1		
18	AZULEJADO	M2	19.3		
19	INS.AGUA CORRIENTE	GL	1		
20	CAMARA SEPTICA	UNID	1		
21	POZO CIEGO	UNID	1		
22	MESADA CON AZULEJADA Y BACHA	UNID	2		
23	ZAPATAS HºAº	M3	2.7		
24	PILARES HºAº	M 3	0.8		
25	VIGA HºAº	M3	1.8		
26	LOSA HºAº	M3	0.9		
27	AISLACION LOSA	M2	9		
28	REVOQUE PILARES Y VIGAS	GL	1		
29	PINTURA EN GENERAL	GL	1		
30	VIDRIOS	GL	1		
31	GUARDA OBRA PERIMETRAL	M2	39.6		
TOTAL GS.					