**1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**

| Item | codigo de catalogo | descripcion | cantidad | unidad | total gral |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **72131601-002** | **Preparacion de obra** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 1.1 | CARTEL DE OBRA | gl | 1,00 | | |
| 1.2 | DEMOLICION DE GRADERIAS EXISTENTE | gl | 1,00 | | |
| 1.3 | PREPARACION Y CALCULO ESTRUCTURAL | gl | 1,00 | | |
| 1.4 | EXCAVACION | m3 | 79,00 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **descripcion** | **cantidad** | **unidad** | **total gral** |
| **2** | **72131601-004** | **Colocacion de hormigon armado** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 2.1 | ZAPATAS DE HºAº | m3 | 2,50 | | |
| 2.2 | PILAR DE HºAº | m3 | 2,40 | | |
| 2.3 | VIGA DE HºAº | m3 | 3,00 | | |
| 2.4 | LOSA DE HºAº GRADERIA ESP 12 CM | m3 | 7,20 | | |
| 2.5 | ENCADENADO DE HºAº | ml | 42,00 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **descripcion** | **cantidad** | **unidad** | **total gral** |
| **3** | **72131601-005** | **Mamposteria** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 3.1 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMMUN 0,15 P/ TAPAR ESCALONES | m2 | 21,00 | | |
| 3.2 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMMUN 0,15 CABINA | m2 | 54,00 | | |
| 3.3 | MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMMUN 0,15 AREA DE VESTIDORES | m2 | 100,00 | | |
| 3.4 | AISLACION HIDROGUGA | ml | 42,00 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **descripcion** | **cantidad** | **unidad** | **total gral** |
| **4** | **72131601-009** | **Colocacion de pisos - contrapisos** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 4.1 | CONTRAPISO DE CASCOTE | m2 | 97,00 | | |
| 4.2 | CARPETA | m2 | 97,00 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **descripcion** | **cantidad** | **unidad** | **total gral** |
| **5** | **72131601-010** | **Aberturas** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 5.1 | PUERTA METAL DE 0,80X2,10 C/ PINTURA SINTETICA | Unidad | 6,00 | | |
| 5.2 | VENTANA BALANCIN DE 1.50X0,60 C/ PINTURA SINTETICA | Unidad | 4,00 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **descripcion** | **cantidad** | **unidad** | **total** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **gral** |
| **6** | **72131601-001** | **Construccion e instalaciones electricas** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 6.1 | INST. ELECTRICA | gl | 1,00 | | |
| 6.2 | REVOQUE INTERIOR | m2 | 100,00 | | |
| 6.3 | TECHO DE CHAPA ZING | m2 | 45,00 | | |
| 6.4 | VIDRIO | m2 | 3,60 | | |
| **Item** | **codigo de catalogo** | **descripcion** | **cantidad** | **unidad** | **total gral** |
| **7** | **72131601-001** | **Construccion e instalaciones electricas** | **1** | **GL** | |
| **sub item** | **trabajos a ejecutar** | **unidad** | **cantidad** | **precio unitario** | **precio total** |
| 7.1 | PINTURA A LA CAL | m2 | 100,00 | | |
| 7.2 | LIMPIEZA FINAL | gl | 1,00 | | |
| | | | | **Total** | |

**2.- PLANO**

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I