MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES
• PERIODO 2010-2015 • Intendencia Municipal
San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidaddesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

CONCURSO DE OFERTAS
(LCO) N° 02/2014.-

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC y REPARACION DE BLOQUE DE AULA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN IGNACIO GUASU - MISIONES

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS
LOTE N° 1

Obra : CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC de 10,90x8,60m
Escuela Básica. N° 1698 "PADRE FRANCISCO AYALA"
COMPAÑÍA SAN JUAN POTRERO – DISTRITO DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES

		Computo	
Nº	**Descripción del Rubro**	**Un**	**Cant.**
1.	Preparación de Obra		
	b- Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74
	c- Replanteo	m2	93,74
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	13,00
5.	Estructura de HºAº:		
	a- Zapatas Pilares de HºAº	m3	1,20
	b- Vigas de Galería de HºAº	m3	0,42
	c- Viga Cumbrera	m3	1,04
	d- Encadenados de HºAº - Inferior	m3	1,68
	e- Encadenados de HºAº -Superior	m3	1,89
6.	Muros de Nivelación h: 0,50m		
	b- De 0,30m armada	m2	12,20
7.	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,63
8.	Aislación asfáltica de muros:		
	a- De paredes	m2	46,10
9.	Muros de Elevación:		
	b- De 0,15m para revocar	m2	69,46
	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	m2	84,14
	f- Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	42,00
10.	Pilares		
	b- De 0,35x0,35m visto para corredor	ml	10,40
12.	Techo		
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	120,00
13.	Revoques:		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	139,00
	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	m2	50,29
	d- De pilares de HºAº	m2	5,38
14.	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	89,74
15.	Piso de Baldosa Calcarea	m2	89,74
16.	Zócalo Calcareo	ml	55,90
17.	Aberturas de madera:		
	a- Puerta madera de 1,10x1,20m - tablero	un	1,00
	a- Puerta madera de 0,80 x1,20m - placa	un	2,00
18.	Aberturas metálicas:		
	a- Ventanas tipo balancines	m2	12,60
	b- Puerta de 0,80x2,10m		
19.	Alfeizar de Ventanas:		
	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	ml	40,60

20.	Pintura		
	a- De paredes a la cal	m2	139,00
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12,42
	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	m2	50,29
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	14,28
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	84,14
	h- De pintura de techo (maderamen) al barniz	m2	120,00
	d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	5,67
21.	Revestimientos		
	a- azulejo	m2	6,09
22.	Vidrios Dobles	m2	12,60
23.	Desagüe Pluvial:		
	a- Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33cms.	ml	36,60
36.	Instalación eléctrica	gl	1,00
37.	Artefactos Eléctricos	gl	1,00
39.	Instalación Sanitaria		
	Agua Corriente	gl	1,00
	Desagüe Cloacal	gl	1,00
	Pileta de Cocina con grifería	gl	1,00
41.	Limpieza Final	m2	93,74

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS
LOTE N° 2

Obra: REPARACIONES VARIAS EN BLOQUE DE AULA

COLEGIO NACIONAL DE E.M.D. "DON RIGOBERTO CABALLERO"

CENTRO URBANO SAN IGNACIO GUASU – MISIONES

Nº	Descripción del Rubro	Computo	
		Un	Cant.
1	Demoliciones		
1.1	Retiro de Tejas españolas y tejuelones en Techo de aulas y galería	m2	204,75
1.2	Demolición de piso existente	m2	33,00
1.3	Retiro de artefactos de iluminación existentes	gl	1,00
2	Construcción de techo de tejas españolas nuevas, sobre tejuelones nuevos sobre maderamen existente	m2	204,75
3	Contrapiso de cascotes	m2	33,00
4	Piso Cálcareo	m2	33,00
5	Piso Cerámico de alto tráfico incluye carpeta de asiento o nivelación	m2	150,00
6	Zócalo Cálcereo	ml	15,00
7	Zócalo Cerámico	ml	48,70
8	Provisión y Colocación de puerta tablero de 1,40x2,15m, incluye cerrdura de marca reconocida y contramarco	un	1,00
9	Pintura		
9.1	Pintura de paredes con látex interior/exterior, con reparación de superficies	m2	78,44
9.2	Pintura de paredes con esmalte sintético en aulas y galería	m2	186,00
9.3	Pintura de aberturas y pilares de madera con esmalte sintético	m2	20,42
9.4	Pintura de ventanas metálicas con esmalte sintético	m2	23,40
9.5	Pintura de techo con barniz sintético, incluye pintura de cabriadas y vigas de madera	m2	204,75
9.6	Pintura de canaleta con esmalte sintético	ml	179,60
10	Provisión y colocación de vidrio en ventanas tipo balancín	m2	7,80
11	Canaleta de chapa plegada Nº 26	ml	115,60
12	Caño de bajada de chapa plegada Nº26	ml	64,00
13	Instalación eléctrica		
13.1	Provisión y colocación de fluorescentes de 3x40W, incluye cableado	un	24,00
13.2	Ventiladores de techo de 7 velocidades, incluye cableado y electroducto y Llave termomágnetica en Tablero Seccional existente	un	14,00
14	Limpieza final de obra y retiro de escombros	m2	204,75