PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total tramo I
1	**72131701-011**	**Mantenimiento de camino terraplenado**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de Obra: 1,00 x 1,50 [m]	gl	1,00		
1.2	Limpieza de franja de dominio I x a x 1,2	m2	1.300,00		
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	1.300,00		
1.4	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.300,00		
1.5	Excavacion de de canal 0,60x1,40m	m	500,00		
1.6	Muro de contencion 0,40x1,40 con 0,40m de ancho cada 10m	un	26,00		
1.7	Carga de piedra bruta colocada tipo U 0,40m, 0,70m, 0,40m con ancho de muro de 0,35m	m	260,00		
1.8	Baden curce de calle de PBC 4m de ancho por 5,50 de boca calle	gl	1,00		
1.9	Enripiado tipo canto rodado con espesor de 6cm	m2	1.300,00		
1.10	Limpieza final de obra	gl	1,00		

PLANOS

El plano esta anexada en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.