1. Cantidad de los servicios y/o trabajos.

Se realizarán los trabajos que corresponden a la obra de construcción de 1000 m2 de pavimento tipo adoquinado de la **Calle 2** de la **Compañía Loma Guazú**.-

2. Especificación de los Rubros Requeridos.-

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO CALLE 2 DE LA COMPAÑÍA LOMA GUAZÚ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**				
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	Un.	1		
1.2		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación y cotas	m2	1000		
1.3		Desmonte (0.30m), perfilada, nivelación y compactación	m2	1000		
2	**72102702-002**	**Instalación de adoquines**				
2.1		Fabricación y colocación de adoquines hexagonal de 10 cm de espesor	m2	1000		
3	**72131601-004**	**Cordón de hormigón**				
3.1		Construcción de cordón de hormigón simple	ml	215		
3.2		Pintura de cordón a 2 manos	ml	215		
4	**72131601-013**	**Limpieza de obra**				
4.1		Retiro de material excedente y limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						