PLANILLA Y COMPUTOS METRICOS DE LA OBRA DE COLOCACION DE ALCANTARILLAS TIPO CAJON CON COLOCACION DE ALAS DE ENTRADA Y SALIDA DE HORMIGON ARMADO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJON 25 DEL DISTRITO DE ZANJA PYTA.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	82101502-004	Cartel de obras	UN	1		
2	72131601-002	Preparación de obra	UN	1		
3	72131701-001	Balizado y señalización de obra	UN	2		
4	72131601-9974	Replanteo y marcación	UN	1		
5	72103004-003	Excavación y estabilización de base con suelo seleccionado	M3	189		
6	72131601-004	Zapatas de Hormigón Armado	M3	8,64		
7	72131601-004	Encadenado inferior	M3	6,4		
8	72131601-015	Pilar de Hormigón Armado	M3	8,64		
9	72131601-009	Piso de Hormigón Armado para asiento de 1 línea de 7 metros	M3	9,8		
10	72131701-017	Provisión y colocación de alcantarillado-cajón 2X2 Metros	UN	7		
11	72151910-001	Macizado de junta	ML	40		
12	72131601-004	Encadenado superior	M3	6,4		
13	72101704-001	Losa inferior tipo disipador de 20 cm.	M3	3,6		
14	72102504-002	Muro cabecera hormigón ciclope	M3	11,1		
15	72131601-013	Limpieza final	UN	1		

Salvador Martinez Martinez
DIRECTOR
Dirección de Obras
Municipalidad de Zanja Pytã



Planta General
Esc.: 1 : 100



Seccion Transversal A - B
Esc. 1 : 100



Seccion Longuitudinal C -D
Esc.: 1 : 100

DETALLE GUARDARUEDA



Salvador Martinez Martinez
DIRECTOR
Dirección de Obras
Municipalidad de Zanja Pyta

OBRA	Alcantarillado Tubular - Cabezal de Piedra
SOLICITANTE	
UBICACION	
PROPONENTE	
SOLICITANTE / PROPONENTE	LAMINA Nº 01
	FECHA 08/2023