LCO Nº 031/2016 - CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO CON CABECERASDE Hº Cº

ITEM 1 - OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO CON CABECERASDE Hº Cº					
UBICACIÓN: Sobre el Arroyo Juanita- Localidad de Puerto Adela					
CODIGO DE CATALOGO: 72131702-003					
N°	**RUBRO**	**Unid.**	**Cant.**	**Prec. Unit.**	**Prec. Total**
	PUENTE DE HORMIGON ARMADO				
1	**FUNACION**				
1,1	Preparación de obras, limpieza, replanteo	M2	60		
1,2	Excavación de suelo para base de Hº Aº	M3	19,6		
1,3	Relleno de acceso con ripio compactado	M3	14		
1,4	Relleno de lecho con piedra tipo 4	M3	14		
	HORMIGON ARMADO				
2,1	Relleno de hormigón armado	M3	76		
2,2	Terminación de borde de muro con revoque	M2	8		
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**				
3,1	Vigas transversales y de apoyo	M3	7,74		
3,2	Borde de protección	M3	1,2		
3,3	Losa	M3	6,3		
4	**RELLENO Y COMPACTACION**				
4,1	Relleno y compactación con ripio o similar	m3	900		
5	CANALIZACION DE HORMIGON	ML	50,00		
6	LIMPIEZA DE OBRA	GL	1,00		
7	TRABAJOS ACCESORIOS				
7,1	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTAQUEO		1		
7,2	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GL	1		
COSTO TOTAL					