LOTE II - PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

PROYECTO: **SS HH Colegio Departamental de Boquerón – Filadelfia**
UBICACIÓN: **Villa Dollinger – Filadelfia**
PROFESIONAL:
DIRECCIÓN:

ITEM	Códigos de Catálogo	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	89,1		
2	72131601-002	Excavación para zapatas, cota fundación : 0,8 m	m3	58,5		
3	72131601-002	Relleno y compactación	m3	110		
		FUNDACION				
4	72131601-002	Zapatas Corridas de H°A°: 0,60 x 0,25 m. Armaduras longitudinales: 4 var. de 8 mm, transversales 1 var.de 6 mm c/30 cm. Recubrimiento mínimo: 5 cm	ml	117		
		MAMPOSTERIAS				
5	72131601-005	Mamposteria de nivelación de 0,30 m ladrillos comunes	m2	71		
6	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15 m, de ladrillo cer. hueco 3 agujeros, visto una cara	m2	146		
7	72131601-005	Mampostería de 0,15 m, ladrillos cerámicos	m2	183		
		TECHO				
8	72131601-007	Techo de estructura de madera con chapas galvanizadas Nº 24, sobre tirantes de madera de 2"x5", aleros de 1,00 m. Incluye pilares galv. 3”	m2	138		
		AISLACIONES				
9	72131601-006	Aislación horizontal y vertical, d=45 cm , con revoque impermeable de 1:3 + 2 manos de asfalto liquido	ml	117		
		REVOQUES				
10	72131601-008	Revoque de pared interior 1 capa interior 1:4:16	m2	480		
11	72131601-008	Revoque de pared exterior y mochetas con hidrófugo	m2	32		
		REVESTIMENTO Y PISOS				
12	72131601-009	Contrapiso de cascotes, e=10 cm	m2	131,1		
13	72131601-009	Piso cerámico PEI 4	m2	80		
14	72131601-009	Piso alisado de cemento, exterior como guardaobra	m2	42		
15	72131601-009	Azulejos blancos 0,15 x 0,15 m, h=2,10 m	m2	176		
16	72131601-009	Guarda perimetral de color de 8 a 10 cmde ancho	ml	82		
		CARPINTERIAS				
17	72131601-010	Ventana tipo balancin de 1,00 x 0,60 m.	unid.	8		
18	72131601-010	Puerta de madera tipo enchapada (placa) 0.8 x 2,1 m	unid.	2		
19	72131601-010	Puerta de madera tipo enchapada (placa) 0.6 x 1,8 m	unid.	21		
		VIDRIOS				
20	72131601-010	Vidrios translúcidos (tipo inglés)	m2	4,8		
		PINTURAS				
21	72131601-012	De pared al látex interior, sin enduído	m2	304		
22	72131601-012	De pared al látex exterior , sin enduído	m2	32		
23	72131601-012	De pared vista con silicona	m2	146		
24	72131601-012	Pintura al esmalte sintético en balancines	m2	9,6		

		INSTALACIÓN SANITARIA				
25	72131601-011	Lavatorio con pedestal, blanco, Incepa o similar	unid.	10		
26	72131601-011	Inodoro blanco, Incepa o similar	unid.	17		
27	72131601-011	Mingitorio blanco	unid.	5		
28	72131601-011	Ducha agua fria	unid.	4		
29	72131601-011	Instal. agua fría: PVC blanco 3/4”, ramales 1/2”	GL	1		
30	72131601-011	Griferias p/ agua fría FV o simil.de proc. brasilera	GL	1		
		INSTALACIÓN ELECTRICA (con cableado)				
31	72103601-001	Tablero seccional	unid.	1		
32	72103601-001	Llaves TM adecuada tipo europea	unid.	2		
33	72103601-001	Artefactos de ilum. fluoresc. 2X40w (Electrónico)	unid.	6		
34	72103601-001	Artefactos de ilum. fluoresc. 1X40w (Electrónico)	unid.	4		
35	72103601-001	Llaves de 1 punto	unid.	2		
36	72103601-001	Llaves de 2 puntos y toma	unid.	2		

37	72103601-001	Acometida 4 mm , hasta 40 m, entr. frente al tabl.	GL	1		
		DESAGUES				
		Desague Pluvial:				
38	72102304-005	Aljibe 35.00 litros	unid.	1		
39	72102304-005	C. I. de 40 x 40 cm	unid.	4		
40	72102304-005	Canaletas Galvanizadas, desarr.= 40 cm	ml	42		
41	72102304-005	Caños 100 mm de diametro, incluye. bajada	ml	37		
		Desague Cloacal:				
42	72131601-006	Cámara séptica: 1,00 x 1,60 x 1,20 m	unid.	1		
43	72131601-006	C. I. de 40 x 40 cm	unid.	4		
44	72131601-006	R.P.S. 15 X 15 cm	unid.	6		
45	72131601-006	Caños PVC 100 mm de diametro	ml	38		
		CIELO RASO				
46	72131601-015	Cieloraso de madera machihembrada, con aislación térmica tipo dural foil , o similar, por debajo de la chapa galvanizada, incluye barnizado mate.	m2	80		
		PROTECTOR DE OBRA				
		Muro de piedra bruta de 0,30 x 1,60 m., aprox.				
47	72131601-003	0,80 m. por encima de la superficie	ml	30		
48	72131601-005	Envarillado de mamposteria	ml	70		
49	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	m2	29		
		Total				