PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Barrio Virgen del Rosario

RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD
GENERALES		
Movilización y cartel de obra, medidas 1,50 x 1,20 metros.	UNIDAD	1,00
Marcación y replanteo.	M2	978,00
Movimiento de suelo: retiro de materiales sobrantes	M3	146,70
Nivelación y compactación de suelo.	M2	489,00
Pavimento tipo empedrado de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 metros), incluye colchón de arena.	M2	978,00
Provisión y colocación de cordones de hormigón de 10 cm de espesor, 40 cm de alto y 50 cm de largo.	ML	326,00
Enripiado de piedra triturada tipo sexta (6ta), compactada.	M2	978,00
Canal a cielo abierto de desagüe tipo pluvial de desarrollo 1,20 metros con paredes de piedra bruta y base de hormigón de masa.	ML	163,00
Conexión de canal existente a cielo abierto a canal a realizar mediante tubos de hormigón Diámetro de 60 cm. (Entubamiento de naciente.)	ML	10,00
Vigas de hormigón ciclópeo de 0,20 x 0,40 metros para confinamiento.	ML	192,00
Acceso vehicular en vecinos.	M2	24,00
Limpieza final de obra.	GL	1,00

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY · SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY · INTENDENCIA