Se realizará la **Construcción de Pavimento Tipo Adoquinado de la Calle (Luís Cacciutto) Frente a la Plaza Central de la Localidad de Gral. José Eduvigis Díaz,** del Distrito de Gral. José Eduvigis Díaz.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUINADO CALLE FRENTE A LA PLAZA CENTRAL						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**				
1.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	Un.	1		
1.2		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación y cotas	m2	1275		
1.3		Desmonte (0.30m), perfilada, nivelación y compactación	m2	1275		
2	**72102702-002**	**Instalación de adoquines**				
2.1		Fabricación y colocación de adoquines exagonal de 10 cm de espesor	m2	1275		
3	**30131703-002**	**Cordón de hormigón**				
3.1		Construcción de cordón de hormigón simple	ml	274		
3.2		Pintura de cordón a 2 manos	ml	274		
4	**72131601-013**	**Limpieza de obra**				
6.1		Retiro de material excedente y limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL OFERTA						