MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MEZA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

Ruta 1418 y Guido Montalbetti – Capitán Meza Km. 16 – Itapúa – 0768-245252

ADENDA Nº 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA
ID Nº 217277
Los oferentes deben tener en cuenta que la siguiente es la planilla de cómputo la cual es la correcta
A CONTINUACION PLANILLA DETALLADA DE LA OBRA

	Rubros a ejecutarse		Un	Cant	Unitario	Total
	Trabajos de preparación de obra					
1	Obrador 3x4		un	3		
2	señalizaciones, cartelería		un	3		
3	Acondicionamiento cañerías existentes		gl	1		
4	Acondicionamiento cruces desague pluvial (tubos, puentes, canales)		gl	1		
		Total gs				
	Localidades de Cap Meza: Km 32, Km 28 y Km 24.-					
1	Movimiento de suelo, trabajos topográficos					
	Compactación base, preparación sub rasante		m2	3000		
2	Cordón cuneta de hormigón		ml	700		
3	Cordón simple de hormigón		ml	300		
4	Badenes - a=1,20		ml	40		
5	Colchón de arena		m2	3000		
6	Pavimento de piedra		m2	3000		
7	Compactación pavimento		m2	3000		
8	Capa de ripio		m2	3000		
9	Limpieza final - terminación		gl	1		
		Total gs:				
	Localidad de Edelira i					
1	Movimiento de suelo, trabajos topográficos					
	Compactación base, preparación sub rasante		m2	1500		
2	Cordón cuneta de hormigón		ml	400		
3	Cordón simple de hormigón escondido		ml	100		
4	Badenes - a=1,20		ml	20		
5	Colchón de arena		m2	1500		
6	Pavimento de piedra		m2	1500		
7	Compactación pavimento		m2	1500		
8	Capa de ripio		m2	1500		
9	Limpieza final - terminación		gl	1		
		Total gs:				
	Capitán Meza Km 16					
1	Movimiento de suelo, trabajos topográficos					
	Compactación base, preparación sub rasante		m2	4200		
2	Puente de h°a° , cañerias agua corr, desag, estruct, cabec, acond.		gl	1		
3	Cordón cuneta de hormigón		ml	1000		
4	Cordón simple de hormigón		ml	100		
5	Badenes - a=1,20		ml	50		
6	Colchón de arena		m2	4200		
7	Pavimento de piedra		m2	4200		
8	Compactación pavimento		m2	4200		
9	Capa de ripio		m2	4200		
10	Limpieza final - terminación		gl	1		
		Total gs:				

C.P.N. René Kretschmer
Responsable U.O.C.