# Municipalidad de Naranjal

ENTIDAD EJECUTORA

**AGENCIA DE GESTIÓN VIAL – ALTO PARANÁ**

Av. Naranjal Principal Tel: (0676) 320377


**Obra**: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado
**Ubicación**: Tramo CV-10-015 Tavapy (Centro) - Fulgencio. R. Moreno
**Cantidad:** **4228 m2**
Progresiva: 0+000 a 0+604

## Planilla de Computo Métrico

| N° | Rubro | Unidad | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cartel de Obra** | un | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2 | **Preparación de terreno** | m2 | 4.228,00 | 3.000 | 12.684.000 |
| 3 | **Preparación de Colchón de asentamiento** | m2 | 4.228,00 | 4.000 | 16.912.000 |
| 4 | **Provisión de piedra basáltica** | m2 | 4.228,00 | 13.000 | 54.964.000 |
| 5 | **Colocación y compactacion de piedra** | m2 | 4.228,00 | 15.000 | 63.420.000 |
| 6 | **Colocación de Cordón de Hormigon** | ml | 1.208,00 | 25.000 | 30.200.000 |
| 7 | **Limpieza Final (retiro de resto de piedra)** | gl | 1,00 | 620.000 | 620.000 |
| | | | | | 180.000.000 |

**Son Guaraníes**: ciento ochenta millones.

Obs: El presupuesto incluye IVA del 10%

Ing. Alder A. Rios
Superintendente
AGVIAP