PARQUE INFANTIL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTARES PARA PICNIC

1- Estares para picnic con mesadas, bancos y pérgola

- ***Cantidad: 2***

Cuatro pilares de madera con cuatro vigas a los 0,40 m de altura para soportar asientos y a los 0,70 m de altura para soportar mesada a los 2 m para estructurar pérgola. Las patas están cementadas y aisladas al terreno.

Una mesa de 1,00 m x 1,00 m conformada por tablones de 2” de espesor de madera maciza y tapacantos de borde. Asientos de madera maciza de 2” con tapacantos lateral.

PARQUE INFANTIL PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

2- Casa torre con entrepiso

- ***Cantidad: 1***

Medidas: 1,50 x 1,50 m en planta. Altura de base de techo: 2, 50 m. Altura de vértice superior de 4 aguas: 3,00 m. Altura de entrepiso: 1,30 m.

Tipo: Cuatro pilares estructurales de 4” x 4”, anillos de 2” x 4” en la base nivel 0:0, en entrepiso nivel 1,30 m y en base de techo nivel 2, 50 m. los encastres serán a media madera, tirafondos fresados y bulones pasantes. Los pisos serán de 1” x 4” y serán atornillados por el rebaje del anillo a los 1,30 m y con rendija de 3 mm entre piso y piso para el escurrimiento del agua. El revestimiento de esa estructura es de medios meollos de cedro asegurados con tornillos fresados a la estructura del bastidor rellenando con madera maciza de cedro. El techo también tendrá un bastidor de madera maciza y revestimiento de medios meollos con uniones con la falsa correspondiente para conformar las cuatro caídas. En el vértice superior se coloca una base de madera con un caño y una bandera de chapa metálica.

Las 4 patas van aisladas con pintura asfáltica y revestidas con membrana en el canto inferior y van empotradas al suelo mediante hormigón ciclópeo y la medida de profundidad es de 0,70 m.

Dos mesitas con 2 butacas bajo el entrepiso.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de producto antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

*3-**Balcón con barandas***

- ***Cantidad: 3***

Medidas: 1,40 x 0,80 m. Altura de entrepiso: 1,30m. Altura de baranda: 0,70 m.

Tipo: Estructura de madera maciza de 2” x 4” con bastidor inferior unido a media madera con tirafondo y bulones pasantes. Piso de 1” x 4” por rebaje en bastidor atornillado a la madera maciza. Tapacantos superior de baranda de 2” x 5” y revestimiento con medios meollos de cedro por el bastidor de madera maciza conformando la pared del balcón. Este balcón se asegura a la casa por intermedio de bulones pasantes y al otro extremo con dos pilares de meollos de cedro de 20 cm de ancho, asegurado con tirafondos fresados al bastidor del entrepiso y aislados y cementados al terreno. Para la aislación: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de productos antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

*4- **Tobogán con cantos redondeados***

- ***Cantidad: 2***

Tipo: Guarda lateral de madera maciza de 2” x 8” con cantos redondeados, bastidores inferiores cada 20 cm de madera maciza y listones longitudinales de ½” x 2” para el deslizamiento.

En la parte superior se abulona por la casa y en la parte inferior se aseguran por dos meollos de cedro de 20 cm de diámetro aislados y cementados al terreno y asegurados con tirafondos fresados. Para la aislación: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y base de hormigón ciclópeo.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

*5- **Rampa con medios meollos***

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Rampa larga con 1 baranda conformada por dos tirantes de 2” x 6” oblicuos desde los 1,30m el suelo, revestida con medios meollos de cedro macizo y cuerdas de 20 mm de diámetro con nudos para trepar asegurados a la parte superior. Dos patas de madera maciza abulonada a los tirantes oblicuos cementadas y aisladas al terreno.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

6- Trepador con apliques

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Trepador oblicuo con apliques de madera maciza de sección circular de 2” y de 20 cm. de diámetro para escalar, atornillados al entablonado conformado con bastidor de madera maciza de 2” x 5” asegurada a los 1,30 m. por anillo macizo de explanada revestido con tablas de 1” x 5” atornillado al bastidor.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

7- Puente recto de madera

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Un puente de 3,00 m de largo con dos estructuras inferiores pasantes y bastidores de 2” transversales, pisos de 1” x 4” con rendija de 3 mm entre piso y piso para el escurrimiento del agua. Parantes verticales de soporte de baranda, modulo con crucetas y tapacantos superior de 2” x 4” y por debajo cuatro patas cementadas y aisladas al terreno. Para la aislación: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y base de hormigón ciclópeo.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

8- Escalera con barandas

- ***Cantidad: 1***

Tipo:

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

9- Pasamanos tipo “Monkey Bar” con estructura para trepar:

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Pasamanos con estructuras para trepar tipo Monkey Bar de 1.90 m de altura y 3,00 m. de largo, estructura de madera de 2” x 5” y cilindro de 35 mm de sección espigado a los parantes paralelos. En la parte superior se asegura a la casa con tirafondos fresados y hacia los extremos las dos patas se aíslan y cementan al terreno. Para la aislación: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base

hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

10- Casa Refugio con entrepiso y techo con 2 caídas.

- ***Cantidad: 1***

Medidas: 1,50 x 1,50 m en planta. Altura de base de techo: 2, 50 m. Altura de vértice superior de 2 aguas: 3,00 m. Altura de entrepiso: 1,30 m.

Tipo: Cuatro pilares estructurales de 4” x 4”, anillos de 2” x 4” en la base nivel 0:0, en entrepiso nivel 1,30 m y en base de techo nivel 2, 50 m. los encastres serán a media madera, tirafondos fresados y bulones pasantes. Los pisos serán de 1” x 4” y serán atornillados por el rebaje del anillo a los 1,30 m y con rendija de 3 mm entre piso y piso para el escurrimiento del agua. El revestimiento de esa estructura es de medios meollos de cedro asegurados con tornillos fresados a la estructura del bastidor rellenando con madera maciza de cedro. El techo también tendrá un bastidor de madera maciza y revestimiento de medios meollos con uniones con la falsa correspondiente para conformar las dos caídas. En una de las caídas se ubica una chimenea curva.

Las 4 patas van aisladas con pintura asfáltica y revestidas con membrana en el canto inferior y van empotradas al suelo mediante hormigón ciclópeo y la medida de profundidad es de 0,70 m.

Dos mesitas con 2 butacas bajo el entrepiso.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de producto antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

11- Cuadricula con cuerdas.

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Cuadricula con bastidor de madera de 1,40 x 1,70 m con cuerda unicolor verde de 15 mm. de diámetro, cuadros de 0,20 x 0,20. La parte superior esta asegurada al bastidor del entrepiso de la casa con tirafondo fresado y en la parte inferior las dos patas están cementadas y aisladas al terreno. Para la aislación: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

12- <u>Sube y baja</u>

- ***Cantidad: 1 juego de 3***

Tipo: Estructuras laterales compuestas por dobles tirantes de 2” x 4”, crucetas en cuadros. En la parte superior dos maderas macizas para fijar el caño soporte y las dos patas cementadas y aisladas al terreno en la parte inferior. Los sube y baja están compuestos con doble madera de 2” x 4”, de 2,6 m de largo, complemento curvo para paso de caño en el centro y en los extremos asientos de forma curva, soporte de agarradera abulonada a doble tirante y a madera horizontal. Dos pilares intermedios de madera de 2” x 4” cementados y aislados al terreno soportando caño. *Para la aislación:* pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

13- <u>Hamacas</u>

- ***Cantidad: 2 juegos de 3 unidades y 1 para los más pequeños.***

Tipo: Estructuras verticales de madera compuesta por dobles pilares de 2” x 4”, fajas horizontales y crucetas en cuadros. En la parte superior cuatro tirantes para abulonar la viga separada entre si 3” y en la parte inferior las patas están cementadas y aisladas al terreno. Viga superior de 3” x 7” de 3,8 m de largo . Asientos de goma con cadenas recubiertas con goma de color y planchuelas aseguradas al soporte horizontal de la estructura. Hamaca intermedia para los más pequeños. *Para la aislación:* pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

14- <u>Argollas con barra para colgarse</u>

- ***Cantidad: 1 par***

Tipo: 2 argollas de 0,25 m de diámetro con cadenas, planchuela superior, y barra para colgarse.

15- <u>Escalador vertical con tres cuerdas y varillas de sección circular</u>

- ***Cantidad: 1***

Tipo: 3 cuerdas de 15 mm unicolor colocadas en vertical y unidas cada 0,15 m por varillas de madera de 1” x 2”.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados.

16- Tren con dos vagones

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Compuesto por un primer modulo construido con madera maciza formando un prisma de bases octogonales, chimenea superior, ruedas frontales, caseta de maquinista con techo, volante y asiento. Dos vagones compuestos por una plataforma de madera maciza de 1,20 de largo y 0,70 de ancho y 20 cm de espesor. Cuatro pilares con techos de medios meollos, pared de madera maciza separadora de dos bancos.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

17- Bote con mástil y velas

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Caja de madera maciza con mástil de 2” x 6” cementado y aislado al terreno y vela abulonada al mástil conformada por un bastidor de madera maciza y tablas de 1” x 3”

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

18- Árboles

- ***Cantidad 3***

Tipo: Compuesto por madera maciza y apliques de círculos de 20 mm de colores

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

19- Caballitos de madera

- ***Cantidad: 2***

Tipo: Caballitos construidos con meollos de cedro macizo, cuatro patas cementadas al terreno, cabeza y cola con forma de caballo

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

20- Mesitas con 4 butacas

- ***Cantidad 3***

Tipo: Mesa de 0,70 x 0,70 m y 0,60 m de altura con una doble pata de 2” x 6” cementadas y aisladas al terreno, doble viga horizontal de 0,60 de largo de tablas de 2” x 4” de tapas atornilladas a la viga horizontal tapando el fresado.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

21- Puente de madera que cruza el lago de arena

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Puente de madera de 6 m de largo que cruza el lado de arena con baranda perimetral y escalera en los extremos, piso de 1x3 con rejilla de 3 mm para escurrimiento del agua y baranda perimetral y patas de meollos de madera maciza cementadas y asiladas al terreno.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masillas plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados.

22- Semáforo

- ***Cantidad: 3***

Tipo: Semáforos conformados por un pilar de madera maciza, un travesaño oblicuo y una caja con tres círculos conformando las tres luces del semáforo (Rojo, amarillo, verde)

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados.

23- Cartel de señalización

- ***Cantidad: 2***

Tipo: pilar de 2”x2” cementados y asilados al terreno con cartel de sección circular de 35 cm de diámetro con la inscripción de pare y no estacionar.

24- Estacionamiento para bicicletas

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Estructura metálica de 1,20 x 0,60 de altura con cuatro dobles varillas curvas para calzar la bicicleta.

Terminación: Masillas plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Queda a cargo de la Municipalidad

Contrapiso y alisada de cemento de 1,00 m de ancho y 15 cm de altura conformando el lago de arena y definiendo un recorrido de bicicletas perimetral y cargado y distribución de arena lavada en el interior. Pintura de franjas de cruce peatonal donde se ubican los semáforos y flechas direccionales en los pisos.

PARQUE INFANTIL PARA NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS

25- Casa torre con entrepiso

- ***Cantidad: 1***

Medidas: 1,50 x 1,50 m en planta. Altura de base de techo: 2, 50 m. Altura de vértice superior de 4 aguas: 3,00 m. Altura de entrepiso: 1,30 m.

Tipo: Cuatro pilares estructurales de 4" x 4", anillos de 2" x 4" en la base nivel 0:0, en entrepiso nivel 1,30 m y en base de techo nivel 2, 50 m. los encastres serán a media madera, tirafondos fresados y bulones pasantes. Los pisos serán de 1" x 4" y serán atornillados por el rebaje del anillo a los 1,30 m y con rendija de 3 mm entre piso y piso para el escurrimiento del agua. El revestimiento de esa estructura es de medios meollos de cedro asegurados con tornillos fresados a la estructura del bastidor rellenando con madera maciza de cedro. El techo también tendrá un bastidor de madera maciza y revestimiento de medios meollos con uniones con la falsa correspondiente para conformar las cuatro caídas. En el vértice superior se coloca una base de madera con un caño y una bandera de chapa metálica.

Las 4 patas van aisladas con pintura asfáltica y revestidas con membrana en el canto inferior y van empotradas al suelo mediante hormigón ciclópeo y la medida de profundidad es de 0,70 m.

Dos mesitas con dos butacas bajo el entrepiso.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

26- Balcón con barandas:

- ***Cantidad: 3***

Medidas: 1,40 x 0,80 m. Altura de entrepiso: 1,30m. Altura de baranda: 0,70 m.

Tipo: Estructura de madera maciza de 2" x 4" con bastidor inferior unido a media madera con tirafondo y bulones pasantes. Piso de 1" x 4" por rebaje en bastidor atornillado a la madera maciza. Tapacantos superior de baranda de 2" x 5" y revestimiento con medios meollos de cedro por el bastidor de madera

maciza conformando la pared del balcón. Este balcón se asegura a la casa por intermedio de bulones pasantes y al otro extremo con dos pilares de meollos de cedro de 20 cm de ancho, asegurado con tirafondos fresados al bastidor del entrepiso y aislados y cementados al terreno. *Para la aislación*: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay
Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.
Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.
Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

27- Tobogán con cantos redondeados

- ***Cantidad: 2***

Tipo: Guarda lateral de madera maciza de 2” x 8” con cantos redondeados, bastidores inferiores cada 20 cm de madera maciza y listones longitudinales de ½” x 2” para el deslizamiento.
En la parte superior se abulona por la casa y en la parte inferior se aseguran por dos meollos de cedro de 20 cm de diámetro aislados y cementados al terreno y asegurados con tirafondos fresados. *Para la aislación*: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y base de hormigón ciclópeo.
Madera: Curupay
Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas
Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.
Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

28- Rampa con medios meollos

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Rampa larga con 1 baranda conformada por dos tirantes de 2” x 6” oblicuos desde los 1,30m el suelo, revestida con medios meollos de cedro macizo y cuerdas de 20 mm de diámetro con nudos para trepar asegurados a la parte superior. Dos patas de madera maciza abulonada a los tirantes oblicuos cementadas y aisladas al terreno.
Madera: Curupay
Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas
Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.
Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

29- Trepador con apliques

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Trepador oblicuo con apliques de madera maciza de sección circular de 2” y de 20 cm. de diámetro para escalar, atornillados al entablonado conformado con bastidor de madera maciza de 2” x 5” asegurada a

los 1,30 m. por anillo macizo de explanada revestido con tablas de 1” x 5” atornillado al bastidor.

Madera: Curupay.

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados.

30- ***Puente curvo fijo con barandas.***

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Dos vigas curvas de 2” x 8” de 3 mts de largo por el cual se atornillan estructuras soporte y pisos de 1” x 4” separados 3 mm entre piso y piso para el escurrimiento del agua. Estructuras verticales por baranda abulonadas a la viga inferior. Tapacantos superior de 2” x 4” sobre tirante curvo de 2” x 4” al cual se fijan con tirafondos fresados, tirantes de 2” x 2” verticales separados 10 cm entre uno y otro. En los extremos el puente esta asegurado con bulones a la explanada y el balcón y por debajo se coloca cuatro pilares de meollos de cedro cementados y aislados al terreno. *Para la aislación*: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

31- ***Pasamanos tipo “Monkey Bar” con estructura para trepar***

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Pasamanos con estructuras para trepar tipo Monkey Bar de 1.90 m de altura y 3,00 m. de largo, estructura de madera de 2” x 5” y cilindro de 35 mm de sección espigado a los parantes paralelos. En la parte superior se asegura a la casa con tirafondos fresados y hacia los extremos las dos patas se aíslan y cementan al terreno. Para la aislación: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

32- ***Casa con techo curvo y “chimenea”***

- ***Cantidad: 1***

Medidas: 1,50 x 1,50 m en planta. Altura de base de techo: 2, 50 m. Altura de vértice superior de 2 aguas: 3,00 m. Altura de entrepiso: 1,30 m.

Tipo: Cuatro pilares estructurales de 4” x 4”, anillos de 2” x 4” en la base nivel 0:0, en entrepiso nivel 1,30

m y en base de techo nivel 2, 50 m. los encastres serán a media madera, tirafondos fresados y bulones pasantes. Los pisos serán de 1” x 4” y serán atornillados por el rebaje del anillo a los 1,30 m y con rendija de 3 mm entre piso y piso para el escurrimiento del agua. El revestimiento de esa estructura es de medios meollos de cedro asegurados con tornillos fresados a la estructura del bastidor rellenando con madera maciza de cedro. El techo también tendrá un bastidor de madera maciza y revestimiento de medios meollos conformando una curva y una chimenea superior.

Las 4 patas van aisladas con pintura asfáltica y revestida con membrana en el canto inferior y van empotradas al suelo mediante hormigón ciclópeo y la medida de profundidad es de 0,70 m.

Dos mesitas con 2 butacas bajo el entrepiso.

Madera: Curupay

33- Cuadricula con cuerdas

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Cuadricula con bastidor de madera de 1,40 x 1,70 m con cuerda unicolor verde de 15 mm. de diámetro, cuadros de 0,20 x 0,20. La parte superior esta asegurada al bastidor del entrepiso de la casa con tirafondo fresado y en la parte inferior las dos patas están cementadas y aisladas al terreno. *Para la aislación*: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitérmicas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

34- Sube y baja

- ***Cantidad: 1 juego de 3***

Tipo: Estructuras laterales compuestas por dobles tirantes de 2” x 4”, crucetas en cuadros. En la parte superior dos maderas macizas para fijar el caño soporte y las dos patas cementadas y aisladas al terreno en la parte inferior. Los sube y baja están compuestos con doble madera de 2” x 4”, de 2,6 m de largo, complemento curvo para paso de caño en el centro y en los extremos asientos de forma curva, soporte de agarradera abulonada a doble tirante y a madera horizontal. Dos pilares intermedios de madera de 2” x 4” cementados y aislados al terreno soportando caño. Para la aislación: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

35- Hamacas

- ***Cantidad: 2 juegos de 3 (6 unidades) y 1 para los más pequeños***

Tipo: Estructura vertical de madera compuesta por dobles pilares de 2” x 4”, fajas horizontales y crucetas en cuadros. En la parte superior cuatro tirantes para abulonar la viga separada entre si 3” y en la parte inferior las patas están cementadas y aisladas al terreno. Viga superior de 3” x 7” de 3,8 m de largo. Asientos de goma con cadenas recubiertas con goma de color y planchuelas aseguradas al soporte horizontal de la estructura. Hamaca intermedia para los más pequeños. Para la aislación: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

36- <u>Explanada con baranda perimetral</u>

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Explanada de 1,20 x 1,20 mts. con entrepiso a los 1,30 de altura con bastidor rebajado por piso de 1” x 4” atornillados, con rendija de 3 mm entre piso y piso para el escurrimiento del agua y baranda perimetral conformado por tirante de 2” x 3” colocado cada 12 cm. Cuatro patas de 4” x 4” cementadas y aisladas al terreno. *Para la aislación*: pintura asfáltica y membrana en el canto inferior y para la base hormigón ciclópeo de 0, 70 m. de profundidad.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

37- <u>Túnel revestido con medios meollos</u>

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Túnel de 1,90 de largo y 0,70 x 0,70 de cuadro de sección, 4 patas de madera maciza de 2” x 5” cementadas y aisladas al terreno. Bastidor general de madera maciza de 2” x 4”, revestido de paredes y techo con medios meollos de cedro macizo. Piso de tabla de 1” x 4” con rendija de 3 mm entre piso y piso para el escurrimiento del agua atornillados al batidor inferior y dos rampas ubicadas en los extremos para acceder conformado por bastidores de 2” x 4” y revestimiento con medios meollos macizos atornillados al bastidor.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados.

38- Puente Colgante con cabo de acero

- ***Cantidad: 1***

Tipo: Puente colgante construido con tirantes de 2x3” unidos todos por un cabo de acero asegurados en los extremos y barandas compuestas por estructuras verticales atravesadas por tres cuerdas de 15 mm., que cumplan la función de guardas protectoras y al igual que los cabos están asegurados a los extremos con prensa cabos y grampas de acero.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas.

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

39- Meollos de saltos

- ***Cantidad: 20***

Tipo: Meollos de madera maciza de 0,70 m de largo cementadas y aisladas la terreno, 0,40 m de altura y colocados cada 0,50 m conformando un circulo para que el niño vaya pasando de uno a otro.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

40- Meollos de equilibrio

- ***Cantidad: 4***

Tipo: Meollos de madera maciza de 1,20 m de largo con dos patas espigadas de madera maciza cementadas y aisladas al terreno.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

41- Mesitas con 4 butacas

- ***Cantidad: 3***

Tipo: Mesa de 0,70 x 0,70 m y 0,60 m de altura con una doble pata de 2” x 6” cementadas y aisladas al terreno, doble viga horizontal de 0,60 de largo de tablas de 2” x 4” de tapas atornilladas a la viga horizontal tapando el fresado.

Madera: Curupay

Tratamiento previo: Aplicación de tratamiento antitermitas

Terminación: Masilla plástica, lijado y pintura sintética marca alba 3 manos.

Seguridad: No deben existir cantos vivos, todos estos deben ser redondeados

Queda a cargo de la Municipalidad:

Pared perimetral que conforma el lago de arena. Altura 0,30m sobre base embutida bajo el terreno 30 cm. revocada y pintada con pintura al agua exterior y relleno de arena lavada en su interior.