Ítems del llamado "Mejoramiento de caminos vecinales dentro del Distrito de Loma Grande" con ID: 366492

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unit	Precio total
1	72131701-003	Mantenimiento de enripiado -Sandiaty= 3.000 ml, 30 m3, Yaguaretecua= 7.000 ml, 70 m3, Boquerón= 3.000 ml, 30 m3, Villa Flor= 5.000 ml, 50 m3, y Aguai'y= 1.000 ml, 10 m3.	Unidad	1		#¡VALOR!
1.1		Compra de ripio	Metros cúb	190		#¡VALOR!
1.2		Carga de ripio con maquina	Metros cúb	190		#¡VALOR!
1.3		Flete en camion volquete	Metros cúb	190		#¡VALOR!
1.4		Esparcida de ripio y conformación con moto niveladora	Metro linea	19.000		#¡VALOR!
2	72131701-021	Mantenimiento y reparacion de alcantarillado	Unidad	1		#¡VALOR!
2.1		Compañía Aguai'y: Colocación de tubo alcantarilla de 0.60 diámetro en dos lugares, 5 tubos en cada lugar, con cabecera de Piedra bruta colocada, excavación, colocación de tubo, relleno, compactación y flete de tubo	Unidad	10		#¡VALOR!
2.2		Compañía Yaguaretecua: Colocación de tubo alcantarilla de 0.60 diámetro en dos lugares, 6 tubos en cada lugar, con cabecera de Piedra bruta colocada, excavación, colocación de tubo, relleno, compactación y flete de tubo	Unidad	12		#¡VALOR!
					Precio Total	

Firma

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

En calidad de: [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]