Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANÁ"
Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Nº	RUBRO	UN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	**FUNDACION**				
1,1	Preparación de obras, limpieza, replanteo	M2	60		
1,2	Excavación de suelo para base de HºCº	M3	25		
1,3	Relleno de acceso con ripio compactado	M3	60		
1,4	Relleno de lecho con piedra tipo 4	M3	16		
2	**HORMIGON CICLOPEO**				
2,1	Relleno de hormigón ciclópeo	M3	85		
2,2	Terminación de borde de muro con revoque	M2	8		
3	**ESTRUCTURA DE HORMOGON ARMADO**				
3,1	Vigas transversales y de apoyo	M3	7,5		
3,2	Borde de protección	M3	1,2		
3,3	Losa	M3	6,4		
4	**TERMINACION DE OBRAS**				
4,1	Retiro de escombros y limpieza final	Gl	1		
4,2	Pinturas de borde con latex color blanco	ML	16,8		
COSTO TOTAL					

SR. RUBEN A. GALEANO M.
Responsable UOC