MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80009774-2

Tel. 0633 220050

Los Cedrales, 19 de Noviembre de 2020

ADENDA N° 01/2020

Licitación por Contratación Directa N° 15/2020 Construcción de Edificio para oficinas públicas. - ID 387.134.-

La Municipalidad de Los Cedrales emite el presente documento modificatorio de la de las condiciones del llamado, el mismo queda redactado de la siguiente manera:

- *Se modifican Etapas y Plazos:* Horario tope de consulta, Presentación de Oferta y Apertura de las Ofertas.
- Se modifica en el apartado de Modelo de Contrato, ítem 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto

N.º	Rubro	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Costo
	Trabajos Preliminares				
1	Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metálica)	m2	2,00		
2	Replanteo y marcación	m2	85,45		
3	Excavación	m2	6,95		
	Estructura de Hº Aº				
4	Zapatas de H° A° de (0.80 x 0.80 x 0,20) m	m3	0,65		
5	Columna de H° A° (15 x 30) cm	m3	0,80		
6	Encadenado inferior y superior de H° A° de (15 x30) cm	m3	6,52		
	Mampostería				
7	Mampostería de nivelación de 20 cm de ladrillo común	m2	21,75		
8	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	m2	217,65		
	Revoque				
9	Revoque exterior y interior	m2	435,30		
	Carpintería Metálicas				
10	Puerta de (0,80x2,10) m incluye marco y cerradura cerradura	un	1,00		
11	Puerta de (0,80x2,10) m incluye marco y cerradura cerradura	un	6,00		
12	Puerta metálica con varilla de 16 mm de (0,80x2,10) m incluye cerradura y ventana de (0,80x0,60) m (calabozo)	un	1,00		
13	Ventana blindex vidrio 8 mm (1,20 x 1,00) m	m2	6,00		
14	Ventana blindex vidrio 8 mm (0,80 x 0,60) m	m2	0,48		

Flavia Lujan Mareco Silvero

	Piso				
15	Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	m2	79,70		
16	Carpeta de nivelación	m2	79,70		
17	Cerámico (pi 4)	m2	79,70		
18	Zócalo	ml	89,50		
	Techo				
19	Techo chapa zinc sobre estructura metálica	m2	101,92		
	Cielo Razo				
20	Cielo Razo tipo PVC de 5 mm incluye estructura	m2	74,80		
21	Cielo razo de chapa (calabozo)	m2	4,90		
	Instalación Eléctrica				
22	Punto y toma	un	24,00		
23	Luz LED 25 x 25 cm	un	11,00		
24	Montaje del tablero principal	gl	1,00		
25	Disyuntor termo magnético diferencial	un	3,00		
26	Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos	gl	1,00		
	Pintura				
27	Pared látex exterior y interior con sellador, texturado y pintura a dos manos	m2	435,30		
28	Pintura de aberturas metálicas	m2	23,95		
	Instalación Sanitarias				
29	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00		
30	Lavatorio con pedestal	un	1,00		
31	Inodoro	un	1,00		
32	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	gl	1,00		
33	Pozo absorbente de 2,50 x 3,00 x 3,00 mts	gl	1,00		
	Limpieza Final				
34	Limpieza Final retiro de escombros	gl	1,00		
	Total				

- *Se modifica en el apartado de Descripción de Obras, ítem 1 la Planilla de Computo Métrico:*

Construcción de Edificio para oficinas públicas.

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto			
N°	*Descripción*	*Unidad*	*Cantidad*
	Trabajos Preliminares		

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES

Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu

RUC 80009774-2

Tel. 0633 220050

1	Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metálica)	m2	2,00
2	Replanteo y marcación	m2	85,45
3	Excavación	m2	6,95
	Estructura de Hº Aº		
4	Zapatas de H° A° de (0.80 x 0.80 x 0,20) m	m3	0,65
5	Columna de H° A° (15 x 30) cm	m3	0,80
6	Encadenado inferior y superior de H° A° de (15 x30) cm	m3	6,52
	Mampostería		
7	Mampostería de nivelación de 20 cm de ladrillo común	m2	21,75
8	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	m2	217,65
	Revoque		
9	Revoque exterior y interior	m2	435,30
	Carpintería Metálicas		
10	Puerta de (0,80x2,10) m incluye marco y cerradura cerradura	un	1,00
11	Puerta de (0,80x2,10) m incluye marco y cerradura cerradura	un	6,00
12	Puerta metálica con varilla de 16 mm de (0,80x2,10) m incluye cerradura y ventana de (0,80x0,60) m (calabozo)	un	1,00
13	Ventana blindex vidrio 8 mm (1,20 x 1,00) m	m2	6,00
14	Ventana blindex vidrio 8 mm (0,80 x 0,60) m	m2	0,48
	Piso		
15	Contrapiso de cascotes espesor 8 cm	m2	79,70
16	Carpeta de nivelación	m2	79,70
17	Cerámico (pi 4)	m2	79,70
18	Zócalo	ml	89,50
	Techo		
19	Techo chapa zinc sobre estructura metálica	m2	101,92
	Cielo Razo		
20	Cielo Razo tipo PVC de 5 mm incluye estructura	m2	74,80
21	Cielo razo de chapa (calabozo)	m2	4,90
	Instalación Eléctrica		
22	Punto y toma	un	24,00

Mareco

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC

23	Luz LED 25 x 25 cm	un	11,00
24	Montaje del tablero principal	gl	1,00
25	Disyuntor termo magnético diferencial	un	3,00
26	Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos	gl	1,00
	Pintura		
27	Pared látex exterior y interior con sellador, texturado y pintura a dos manos	m2	435,30
28	Pintura de aberturas metálicas	m2	23,95
	Instalación Sanitarias		
29	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección	gl	1,00
30	Lavatorio con pedestal	un	1,00
31	Inodoro	un	1,00
32	Cámara séptica tipo 1,50x1,20x1,70 libre	gl	1,00
33	Pozo absorbente de 2,50 x 3,00 x 3,00 mts	gl	1,00
	Limpieza Final		
34	Limpieza Final retiro de escombros	gl	1,00

- Se modifican en el PBC, el orden de los apartados de "Datos de la Licitación"; "Criterios de Evaluación": y "Condiciones Contractuales", según la Resolución DNCP N° 2859/2020, en el siguiente orden:

DATOS DE LA LICITACIÓN

1. Difusión de los documentos de la licitación
2. Aclaración de los documentos de la licitación
3. Adenda
4. Documentos de la oferta
5. Oferentes en Consorcio
6. Aclaración de las ofertas
7. Disconformidades, errores y omisiones
8. Idioma de la Oferta
9. Idioma del Contrato
10. Moneda de la oferta y moneda de pago
11. Visita al sitio de obras
12. Datos para la identificación al sitio de obras
13. Precio y Formulario de la Oferta
14. Formato y firma de la oferta

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC

15. Periodo de validez de la oferta
16. Garantías: instrumentación, plazos y ejecución
17. Periodo de validez de la garantía de mantenimiento de oferta
18. Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
19. Periodo de validez de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
20. Solicitud de pago de anticipo
21. Sistema de presentación de ofertas
22. Plazo para presentar las ofertas
23. Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
24. Apertura de Ofertas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Evaluación de las ofertas
2. Requisitos de calificación legal
3. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación:

a) Análisis de los precios ofertados
b) Certificado de Producto y Empleo Nacional
c) Margen de Preferencia local
d) Capacidad financiera
e) Experiencia general en obras
f) Experiencia específica en obras
g) Capacidad en materia de personal
h) Capacidad en materia de equipos
i) Otros criterios que la convocante requiera

4. Criterio de desempate de ofertas
5. Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato
6. Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. Subcontratación
2. Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
3. Fondos de reparo
4. Pólizas de Seguro
5. Contenido del precio del contrato
6. Reajuste
7. Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
8. Formas y condiciones de pago
9. Tasa de Interés por Mora
10. Certificaciones mensuales
11. Pago de cuotas mensuales

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC

12. Cuenta final
13. Cuenta General. Finiquito
14. Plazo de ejecución
15. Penalidades y retenciones
16. Preparación de los Trabajos
17. Programa de ejecución
18. Recepción definitiva de las obras
19. Terminación del contrato

- Se modifican en el PBC, el orden de los apartados de "Criterios de Evaluación"

f) Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida
	Oferente Individual	Consorcios			
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder	
• Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un *[1]* contrato, durante los últimos tres *[3]* años, similares a las obras propuestas. • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *25%* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *40%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 4**

Flavia Lujan Mareco Silvero

• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un *[70%]* por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.					
• Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período *2018 y 2019* en las siguientes actividades clave: Construcción de Edificio	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el *[25%]* de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el *[40%]* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 2 y 5**

LOS DEMÁS PUNTOS PERMANECEN SIN MODIFICACIÓN.

MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES ★ UOC ★

Ing. Flavia Mareco Silvero
Encargada de la UOC