MEMBRETE DE LA EMPRESA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2010

PROYECTO: "Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura"

OBRA: "REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL"

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA INCLUIDO
1	72131601-999	**CONSOLIDACION O APUNTALAMIENTO DEL PISO PLANTA ALTA DEL ALA DERECHA**				
1.1		Desmonte del Cielorraso de madera machihembrada existente	m2	160,00		0
1.2		Trabajos para colocacion de dinteles de perfiles de hierro Doble T I.P.N. 220 para apoyo de vigas de refuerzo (Longitud c/u = 2,20 m)	Un	6,00		0
1.3		Provisión y colocacion de vigas de perfiles de hierro Doble T I.P.N. altura=310mm / ala=120 mm / espesor 11 mm. Longitud de cada viga = 9,50 m	Un	3,00		0
2	72131601-010	**RESTAURACION DE ABERTURAS DE MADERA**				
2.1		Puertas Vidrieras y Tableros Planta Baja y Entrepiso	un	16,00		0
2.2		Puertas Persianas Planta Baja y Entrepiso	un	9,00		0
2.3		Ventanas Vidrieras Planta Baja y Entrepiso	un	3,00		0
2.4		Puertas Vidrieras y Tableros Planta Alta	un	17,00		0
2.5		Puertas Persianas Planta Alta	un	14,00		0
3	72131601-010	**ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO**				
3.1		Ventana de Vidrio templado V1	m2	2,94		0
3.2		Ventana de Vidrio templado V2	m2	7,35		0
3.3		Puerta de Vidrio templado P31	m2	5,27		0
3.4		Puerta de Vidrio templado P32	m2	5,20		0
4	72131601-010	**PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS**				
4.1		Vidrios doble de 3 mm c/varillas de madera y silicona en puertas y ventanas vidrieras	m2	160,00		0
4.2		Vidrios de 4 mm c/varillas de madera en muebles (bibliotecas)	m2	96,00		0
5	72101601-002	**CIELORRASOS y MOLDURAS**				
5.1		Desmonte del Cielorraso de madera machihembrada existente Acceso y Recepción	m2	72,60		0
5.2		Cielorraso de yeso en placas con junta tomada y buña de borde borde perimetral en Acceso y Recepción	m2	72,60		0
5.3		Restauración de Cielorraso de bovedilla con ladrillos y perfiles de hierro (Techo Sala Planta Baja Ala Derecha)	m2	160,00		0
5.4		Restauración de Molduras de Cemento (Techo Sala Planta Baja Ala Derecha)	Gl	1,00		0
6	72131601-009	**TRABAJOS PARA CAMBIO DE PISO EN ACCESO Y RECEPCION PLANTA BAJA**				
6.1		Demolición de piso existente	m2	49,50		0
6.2		Carga y retiro de escombros de demolición	m3	10,00		0
6.3		Contrapiso	m2	49,50		0
6.4		Provisión y Colocación de piso calcareo 20 x 20 color rojo (idem existente en Sala Planta Baja Ala Derecha)	m2	49,50		0
6.4		Provisión y Colocación de zocalos de madera h= 10 cm	ml	36,60		0
7	72131601-009	**TRABAJOS PARA CAMBIO DE PISO EN SALA PLANTA ALTA ALA DERECHA**				
7.1		Demolicion de contrapiso y piso calcareo existente	m2	160,00		0
7.2		Carga y retiro de escombros de demolición	m3	50,00		0
7.3		Provisión y Colocacion de entramado de madera base	m2	160,00		0
7.4		Provisión y Colocacion de piso de madera de curupay	m2	160,00		0
7.5		Lijado de terminacion y Plastificado de piso de madera	m2	160,00		0
8	72131601-012	**PINTURA**				
8.1		Pintura de aberturas con material sintetico mate	m2	700,00		0
8.2		Pintura de cielorraso de yeso al latex	m2	72,60		0
8.3		Pintura de paredes al latex sala de planta baja ala derecha (por arriba de biblioteca hasta techo bovedilla)	m2	60,00		0
8.4		Entrepiso de sala de planta baja ala derecha	Gl	1,00		0
8.5		Pintura de paredes al latex paredes exteriores edificio antiguo (en altura con andamios metalicos y en silleta)	m2	1.600,00		0
8.6		Pintura de paredes al latex sala de planta alta ala derecha	m2	300,00		0
9	72131601-001	**ILUMINACION DE CIELORRASOS PLANTA BAJA**				
9.1		Spot de adosar con led de 9w, sin UV ni infrarojos	Un	14,00		0
9.2		Spot de adosar con led de 9w, sin UV ni infrarojos, con soporte metalico	Un	10,00		0
9.3		Portatransformador profesional para spot con driver para LED de 9w	Un	24,00		0
9.4		Artefactos spot de embutir dirigibles (tipo ojo de pez) c/lampara dicroica a rosca	Un	3,00		0
10	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**	Gl	1,00		0
11	70111703-001	**AJARDINADO**				
		Plantas para cantero de 10 m largo x 2 m ancho				
11.1		Plantas de Pindo para cantero	Un	20,00		0
11.2		Lapachitos, grupos de palo de agua, mirtos, agaves m plantas rastreras, piedras de jardib y canto rodado	Gl	1,00		0

MEMBRETE DE LA EMPRESA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2010

PROYECTO: "Fortalecimiento Institucional de la Secretaria Nacional de Cultura"

OBRA: "REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO NACIONAL"

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Item	Código	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA INCLUIDO
		Plantas para cantero de 2 m siametro en el centro del patio				
11.3		Grupos de palo de agua, mirtos, agaves m plantas rastreras, piedras de jardin y canto rodado	Un	1,00		0
					TOTAL	**0**

Nombre del Oferente [indicar el nombre completo del Oferente]

Firma del Oferente [firma de la persona que firma la Oferta]

OBSERVACION: En cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 936/09, de fecha 17 de junio de 2009, queda prohibido la utilización de decimales en los precios totales y unitarios.