1. Cantidad de los servicios y/o trabajos.-

Se realizará la reparación de veintiocho (28) kilómetros; divididas en secciones, de los tramos camineros vecinales que unen las compañías del distrito, comprendidos entre los siguientes:

Tramos Camineros: Compañía Loma Guazú – Compañía Loma'i
Compañía Loma Guazú – Compañía Loma Rincón
Compañía Loma Guazú – Velázquez Cué
Compañía Yuquerí – Compañía Puesto Torres

2. Especificación de los Rubros Requeridos.-

REPARACIÓN DE TRAMOS CAMINEROS VECINALES COMPAÑÍAS DEL DISTRITO DE GRAL. JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
1	**72131701-011**	**MANTENIMIENTO DE CAMINO TERRAPLENADO**				
1.1		Replanteo, fijación de ejes en alineación y cotas.-	gl	1		
1.2		Movimiento de suelo para relleno de caminos.-	m3	10.000		
1.3		Reposición de afirmado.	km	28		
1.4		Levantamiento y regularización de caminos.	km	28		
1.5		Reconformación de la plataforma existente.	km	28		
1.6		Cuneteadas de caminos.-	km	28		
1.7		Replanteo, fijación de ejes en alineación y cotas.-	gl	1		
TOTAL OFERTA						