You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

PLANILLA DE COMPUTO METRICO PARA REVITALIZACION Y HERMOSEAMIENTO DEL TINGLADO MUNICIPAL DE NUEVA ITALI

No.	COD.CATALOGO	DEFINICION	UN	CANT.	PRECIO UNIIT.	PRECIO TOTAL
A		**TINGLADO**				
1	70121703-001	Demolición de mampostería de ladrillos huecos ubicados a 5 m de altura	m2	37,6		
2	72102501-001	Mampostería de ladrillos convocó	m2	75,2		
3	72102702-003	Piso calcareo en pista multiuso (incluye la remosión de pisos dañados)	m2	60		
4	72102304-005	Reacondiconamiento integral de las canaletas colectoras y de bajadas)	ml	120		
5	72102501-001	Mampostería de ladrillos huecos de 6 agujeros (incluye cimentación de PBC de 40 cm x 50 cm x 5 m)	m2	18		
6	72101607-006	Revoque de mampostería (ubicadas a una h prom.= 4,0 m)	m2	380		
7	72102602-005	Reparación completa de cubierta metálica, con tapagoteras (incluye cambio de 10 chapas galbanizadas)	m2	120		
8	72102402-001	Pintura al latex (2 manos)	m2	400		
9	72102602-005	Provisión y montaje de puerta metálica (80 cm x 2.10 cm), incluye herrajes de cerraduras	un	8		
10	72102602-005	Provisión y montaje de vidrio de 4 mm	m2	10		
11	72102602-005	Reparación de escenario de madera (incluye cambio de 6 m2 de piso dañado, pulido general y tratamiento superficial con poliuretano). Se debe incluir tapacanto de 13 ml x 25 cm	m2	60		
B		**AREA DE VESTUARIOS/ SSHH PARA ARTISTAS**				
12	70121703-001	Demolición de paredes, piso y extracción de artefactos sanitarios existentes	un	1		
13	72101601-006	Cielo raso de machimbre de pino lustrado	m2	25		
14	72101607-006	Revestido de azulejos con guardas decoradas	m2	50		
15	72102702-003	Piso cerámico antideslizante	m2	25		
16	72102304-002	Box con instalación de agua corriente, instalación sanitaria, instalación eléctrica, puerta batiente de 0,60 m x 1,70 m de cedro lustrado (con herrajes) e inodoro con cisterna alta	un	2		
17	72102304-002	Box con instalación de agua corriente, instalación sanitaria, instalación eléctrica, puertas batiente de 0,60 m x 1,70 m de cedro lustrado (con herrajes) y ducha eléctrica.	un	1		
18	72102304-002	Provisión e instalación de lavatorios con pedestal (incluye griferías e instalación de agua corriente y sanitaria)	un	2		
19	72102304-002	Provisión e instalación de mingitorio (incluye griferías e instalación de agua corriente y sanitaria)	un	2		
20	72102605-005	Provision y montaje de Abertura tipo Balancin de 50 cm x 50 cm	un	2		
21	72102605-005	Provision y montaje de Abertura tipo Balancin de 120 cm x 80 cm	un	1		
22	72101607-006	Pintura en general (latex, secotech y sintética)	m2	30		
C		**S.S.H.H. DIFERENCIADOS PARA EL PÚBLICO**				
23	70121703-001	Demolición de paredes, piso y extracción de artefactos sanitarios existentes	un	1		
24	72101601-006	Cielo raso de machimbre de pino lustrado	m2	25		
25	72102501-001	Mampostería de elevación de 15 cm, para boxes, con cimiento de PBC de 40 cm x 50 cm	m2	50		
26	72102304-002	Revestido de azulejos con guardas decoradas	un	60		
27	72102507-003	Piso cerámico antideslizante	un	25		
28	72102304-002	Box con instalación de agua corriente, instalación sanitaria, instalación eléctrica, puerta batiente de 0,60 m x 1,70 m de cedro lustrado (con herrajes) e inodoro con cisterna alta	un	5		
29	72102304-002	Provisión e instalación de lavatorios con pedestal (incluye griferías e instalación de agua corriente y sanitaria)	un	4		
30	72102304-002	Provisión e instalación de mingitorio (incluye griferías e instalación de agua corriente y sanitaria)	m2	2		

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

31	72102605-005	Provision y montaje de Abertura tipo Balancin de 120 cm x 80 cm	un	2		
		TOTAL (GS IVA INCLUIDO)				

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com