1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	72131601-002	Preparacion de la obra	1	gl	
Sub item	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1.1	Cartel de obras	un	1,00		
1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10		
1.3	Replanteo y marcacion	m2	27,10		
Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
2	72131601-003	Cimiento	1	gl	
Sub item	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2.1	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	10,00		
Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	gl	
Sub item	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
3.1	Encadenados de H° A°	m3	4,20		
Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
4	72131601-005	Mamposteria	1	gl	
Sub item	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
4.1	Muro de nivelacion de de 0,30	m2	19,65		
4.2	Relleno, apisonado y Compactación	m3	13,52		
4.3	Muro de elevacion de 0,15 para Revocar	m2	55,00		
4.4	Muro de elevacion de 0,15visto a una cara de ladrillos comunes	m2	48,00		
4.5	Aislación Asfáltica De paredes	m2	5,30		
4.6	Envarillado bajo aberturas 2x8 de 2 hiladas de 8mm	m	20,00		
Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
5	72131601-007	Construccion / Colocacion de techo / tinglado	1	gl	
Sub item	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
5.1	Techo de tejas, tejuelones y tirantes prefabricados de Hº	m2	43,00		
Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
6	72131601-008	Revoques	1	gl	
Sub item	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
6.1	Revoque Interior- exterior a 1 Capa con hidrofugos	m2	162,00		
Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	gl	
Sub item	Trabajos a ejecutar	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
7.1	Contrapiso de Ho de cascote	m2	22		
7.2	Carpeta de alisada	m2	22		

7.3	Piso ceramico antideslisante 0,45x0,45	m2	22		
7.4	Zocalo Ceramico	m	2,6		
7.5	Piso tipo guarda obra ancho 0,40cm	m2	12		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
8.1	Ventanas tipo balancines	m2	3,5		
8.2	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	un	3		
8.3	Puerta para boxes 0,60 x 1,60 con parantes y pasadores	un	5		
8.4	Vidrios dobles	m2	3,5		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
9	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
9.1	Pintura De paredes al latex	m2	66		
9.2	Pintura De ladrillo vistos con antimoho incoloro	m2	48		
9.3	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,58		
9.4	Pintura de estrcutura de techo	m2	43		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
10.1	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios según diseño	gl	1		
10.2	Revestido de azulejos de 0,30x0,30 cm	m2	97,5		
10.3	Canaletas y bajadas Nº 26, desarrollo 33	m	20,5		
10.4	Camara septica	un	1		
10.5	Pozo absorvente	un	1		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
11.1	Instalación electrica según plano (anexo I)	gl	1		
11.2	Artefactos electricos según plano (anexo I)	gl	1		
11.3	Limpieza final	gl	1		
TOTALES GENERALES					

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el SICP en formato pdf.