Asunción, 31 de mayo de 2013

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 01/2013 – DE EMPRESAS PRECALIFICADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MINGA GUAZÚ" ID. N° 250.402

CONSULTAS Y ACLARACIONES N° 1

CONSULTA 1: Estudio de suelo.

Respuesta: En la planilla licitada ya se tuvo en cuenta el estudio de suelo para el cómputo métrico de la planilla, se debe cotizar tal cual lo solicitado.

CONSULTA 2: Curva de Nivel

Respuesta: En Google Earth se puede visualizar el terreno y sus cotas.

CONSULTA 3: Cuantía de Hierro en Hormigón Armado

Respuesta: Se encuentra en las Especificaciones Técnicas

CONSULTA 4: Secciones Transversales de Movimiento de Suelo.

Respuesta: En la planilla licitada se encuentra el volumen de movimiento de suelo a ser cotizado.

CONSULTA 5: Detalle de aberturas metálicas.

Respuesta: Se cotizaran las aberturas teniéndose en cuenta la planilla licitada y las Especificaciones Técnicas.

CONSULTA 6: Planilla de Computo y Presupuesto en formato Excel.

Respuesta: La planilla deberá ser llenada en su formato original del Pliego de la Licitación.

CONSULTA 7: En los datos de la precalificación, Servicios Requeridos. Sección V. Alcance de los servicios.

Se mencionan los datos de las Superficies a Construir:

- Caseta de Acceso: 60 m2
- Bloque de ingreso y Administración : 2.654 m2
- Pabellón de Visitas: 1.346 m2

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

- Cocina, Lavandería, Guardias: 996 m2
- Pabellon de internos: 11.168 m2
- Pabellon de talleres: 5.584 m2
- Pabellon de comedores: 2.264 m2
- Galería de circulación: 2.888 m2
- Sala de maquinas: 144 m2

Total superficie a construir: 27.104 m2

Que comparadas con las superficies de replanteo de las planilla del PBC no suman 27.104 m2, solo alcanzan 11.391 m2 aproximadamente.

Aclarar el motivo de dicha discrepancia.

Respuesta: En cuanto a la discrepancia de m2, se aclara lo siguiente:

SUPERFICIE DEL TERRENO: 150.000 m2.

- Área de Implantación: 33.012 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA

- Caseta de acceso: 60 m2
- Bloque de Ingreso y Administración: 2.654 m2
- Pabellón de Visitas: 1.346 m2
- Cocina, Lavandería, guardias: 996 m2
- Pabellones de internos: 7 unids.- 9.772 m2 (cada pabellón de internos- 1.396 m2)
- Pabellones de internos con aislamiento: 1 unid. – 1.396 m2
- Pabellones de talleres: 4 unids. – 5.584 m2 (cada pabellón de taller 1.396 m2– 698 m2 cada piso)
- Pabellón de comedores: 4 unids. – 2.264 m2 (cada pabellón de comedor – 566 m2)
- Galería de circulación: 2.888 m2
- Sala de maquinas: 144 m2

TOTAL DE SUPERFICIE CONSTRUIDA: 27.104 m2.

CONSULTA 8: En el ítem 1.1.1 regularización de terreno a cota de proyecto se indican 225.000 m3., dicha cantidad es correcta?

Respuesta: Dicha cantidad no es la correcta y se cotiza como reza el ítem.....

"Regularización de terreno a cota de proyecto (incluye desmonte y relleno con compactación, promedio de 2.50 mts)".

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Se cotiza 131.250 m3.

CONSULTA 9: Se solicita 1 copia del estudio de suelo, Plano de nivelación del terreno

Respuesta: En la Planilla ya se tuvieron en cuenta el estudio de suelo para el cómputo y volúmenes necesarios, se debe cotizar tal cual lo solicitado

CONSULTA 10: Se solicita una prórroga de 15 días para mejor estudio de oferta.

Respuesta: Ver **Adenda N° 2**.

CONSULTA 11: En los ítems de carpintería metálica solicitamos el peso específico de las puertas o en su defecto un detalle de distribución y/o separación de barrotes y planchuelas a manera de poder presupuestar la cantidad de materiales necesarios.

Respuesta: El referente debe remitirse a lo detallado en las especificaciones técnicas donde detalla puertas, ventanas, tipo de chapa, espesor de chapa, además expresa N° de chapa que se utilizaran para los marcos respectivos.

Además se expresa las dimensiones de los barrotes de hierro y las planchuelas a ser utilizadas.

También se detallan los tipos de sujeción a utilizar y las tolerancias permitidas en los espesores de chapas.

Las medidas de las puertas y las ventanas están expresadas en el cómputo métrico.

CONSULTA 12: En los ítems de Instalación Sanitaria, solicitamos las longitudes de cañería ya sea de agua o desagües se deben instalar hasta el primer registro en cada caso y cuantos artefactos se conectan y/o alimentan los mismos.

Respuesta: Se solicita a la Empresa que lean los rubros indicados en el cómputo métrico, atendiendo que en la misma figura la cantidad de artefactos por cada unidad de baño y en cuanto a la longitud de cañerías hasta el primer registro se sabe técnicamente que el primer registro no puede estar a más de 2 mts. de distancia del SSHH respectivo.

CONSULTA 13: En los ítems donde se soliciten Cámaras Sépticas y Pozo Ciego precisamos las dimensiones de los mismos.

Respuesta: La cámara séptica tendrá las siguientes dimensiones: 1,00 x 1,70 x 1,20.

El pozo ciego tendrá las siguientes dimensiones: 1,80 x 2,50

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CONSULTA 14: En cuanto a las cerraduras electromagnéticas, solicitamos especificaciones técnicas y/o detalles.

Respuesta: Se utilizaran los estándares y el pulsador estará ubicado en la sala de guardia.

CONSULTA 15: En el rubro: Construcciones de una Planta de tratamiento de Efluentes Cloacales "Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente". Solicitamos datos como dimensiones, capacidades, tipo de compuertas tamaño del desarenador, forma, tamaño, del vertedero de salida, sistema de descarga de gases, tamaño de bombas en la cámara de bombeo; etc.

Respuesta: En las especificaciones técnicas se detallan todo lo solicitado, la capacidad, la dimensión del reactor anaeróbico con efluente y expresa que el motor será el adecuado de acuerdo a la altura y la profundidad del agua y caudal del bombeo.

CONSULTA 16: Solicitar los planos en medios magnéticos en versión autocad o similar.

Respuesta: Al respecto se informa que en el Pliego de Bases y Condiciones en la clausula C.G.C.4.1.1 Y 4.4.5., textualmente expresa: Los planos por razones de seguridad serán entregados a la empresa adjudicada, una vez suscrito el contrato

MINISTERIO DE JUSTICIA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES U.O.C.

Abog. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones